

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ ๙ เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา		
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	
๔	ลักษณะงาน โดยสังเขป	<p>- งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE (SN ๖) ขนาด ๑,๕๐๐ มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๕ เมตร โดยมีจำนวนบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๒๗ บ่อ</p> <p>- งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE (SN ๖) ขนาด ๑,๒๐๐ มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๖ เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บ่อ (แบบมีรางระบายน้ำภายใน ๑๒๗ บ่อ แบบไม่มีรางระบายน้ำภายใน ๒๓ บ่อ)</p> <p>- งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE (SN ๖) ขนาด ๑,๘๐๐ มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๒ เมตร โดยมีจำนวนบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๑๕๔ บ่อ</p> <p>- งานก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๕.๕๐x๕.๕๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๔.๐๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ</p> <p>- งานก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๖.๐๐x๖.๐๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๕.๓๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ</p> <p>- งานก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๖.๐๐x๖.๐๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ</p> <p>- งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ ๔.๕๐ - ๘.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๘๙๒ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๖๓ ตารางเมตร</p> <p>- งานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๗๙ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๘ ตารางเมตร</p>		
	กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔	เป็นเงิน	๑๘๔,๔๓๙,๐๘๑.๑๕ บาท
๖	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางการก่อสร้าง (ปร.๔)	จำนวน	๑๐	แผ่น
	๖.๒ บัญชีกำหนดราคากลาง (ปร.๕)	จำนวน	๒	แผ่น
	๖.๓ ใบกรอกเสนอปริมาณงาน	จำนวน	๔	แผ่น
๗	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑. นายอนุวัตร ทองคำ	ผู้อำนวยการสำนักงานช่างสุขาภิบาล		
	๒. นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข	รก. ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกัน		
	๓. นายไพรัตน์ บุรณศิลป์	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ		
	๔. นายรชต ชัชวาลย์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		