

รายละเอียดแนบท้ายวงงาน

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กำหนดวงงาน.....๙.....งวด ก่อสร้างแล้วเสร็จ๒๐๑.....วัน

งานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ

งานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานรื้อถอนแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปและซ่อมแซมผิวคอนกรีตทั้งหมด
- งานซ่อมแซมคอนกรีตที่บิ่นน้ำพื้นผิวจราจรทั้งหมด
- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคาและโครงสร้างท่าเรือเดิมทั้งหมด
- งานก่อสร้างโครงสร้างหลังคาทั้งหมด
- งานติดตั้งวัสดุถมหลังคาทั้งหมด ตามรูปแบบตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา

งานงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่อสร้างห้องน้ำ แล้วเสร็จตามรูปแบบตามสัญญาภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบโป๊ะคอนกรีตลอยน้ำ ขนาด ๖x๒๐x๑.๒ ม. ตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ในแบบและ
รายการประกอบแบบแนบท้ายสัญญา ได้ปริมาณจำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ณ สถานที่ผลิตที่ได้รับการอนุมัติจาก
กรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบโป๊ะคอนกรีตลอยน้ำ ขนาด ๖x๒๐x๑.๒ ม. ตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ในแบบและ
รายการประกอบแบบแนบท้ายสัญญา ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑ ชุดจากงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ณ
สถานที่ผลิตที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบโป๊ะคอนกรีตลอยน้ำ ขนาด ๖x๒๐x๑.๒ ม. ตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ในแบบและ
รายการประกอบแบบแนบท้ายสัญญา ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑ ชุดจากงานงวดที่ ๕ แล้วเสร็จ ณ
สถานที่ผลิตที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบโป๊ะคอนกรีตลอยน้ำ ขนาด ๖x๒๐x๑.๒ ม. ตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ในแบบและ
รายการประกอบแบบแนบท้ายสัญญา ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑ ชุดจากงานงวดที่ ๖ แล้วเสร็จ ณ
สถานที่ผลิตที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่อสร้างติดตั้งโป๊ะคอนกรีตกันคลื่น ขนาด ๖x๒๐x๑.๒ ม. พร้อมข้อต่อ สมอคอนกรีต โซ่เหล็ก ยางกันกระแทก และหลักผูกเรือ ตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ในแบบและรายการประกอบแบบแนบท้ายสัญญา ได้ปริมาณจำนวนครบทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานงวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งสะพานปรับระดับ
- งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบและรายการ และทำงานจ้างเหมาตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายใน ๒๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน



(นายชินกร กระดังงา)

ผู้อำนวยการส่วนผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล



(นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว)

วิศวกรโยธา



นายกฤษฎาสิทธิ์ เกษจินดา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

