

## ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

รายประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง	ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
แบบเลขที่	รายการเลขที่		
กอง	สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	กรม	เมืองพัทยา
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	2565

ลำดับที่	รายการ	ควัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
	หมวดงานก่อสร้างสะพานและทอเหลี่ยม					
1	งานทาจอดเรือ					
2	งานซ่อมแซมโครงสร้างท่าเทียบเรือ (ด้านบน)					
3	งานปรับปรุงท่าเทียบเรือ					
4	งานอาคารห้องน้ำสาธารณะ					
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ					
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ					
	เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการบริษัท

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภท	หมวดงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน	เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของอาคาร	เมืองพัทยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	คากก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
	หมวดงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย					
	เงินประกันผลงานหัก					
	ดอกเบี้ยเงินกู้					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)					
สรุป	รวมคากก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
	คิดเป็นเงินประมาณ					
	ตัวอักษร					

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการบริษัท



## ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

หาดคาแหวน เกาะลันตา เมืองพัททยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 เกาะลันตา เมืองพัททยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อังกิน เมืองพัททยา

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการวันที่		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเมตร
		จำนวน	หน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานทาสีอาคาร							
1.1	โป๊วกับสีคอนกรีตขนาด 6.00x20.00x1.20 ม.	2.00	โป๊ว					
1.2	งานสีกันสนิมสีกรอน้ำสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริม (Anode)	80.00	กอน					
1.3	ขอตอยีตรระหว่างโป๊ว	2.00	ชุด					
1.4	ขอตอยีตรระหว่างโป๊วแบบตั้งฉาก	-	ชุด					
1.5	เสาผูกเรืออลูมิเนียม ขนาด 5 ต้น	12.00	ชุด					
1.6	Rubber fender D150x150 ความยาว 2.0 เมตร (พร้อมอุปกรณ์)	40.00	ชุด					
1.7	ชุดมอดคอนกรีตยี่ตโป๊ว ขนาด 10 ต้น	9.00	ชุด					
1.8	โซ่เหล็กขนาด 38 มม. ยาว 20.00 ม.	9.00	เส้น					
1.9	สะพานปรับระดับอลูมิเนียมขนาด 2 x 12 ม. (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด					
	<b>รวมราคา</b>							

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องถัน เมืองพัทยา

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเทศ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมแซมโครงสร้างทางเทียบเรือ (คานบน)								
	งานซ่อมแซมคอนกรีตที่หน้าพื้นผิวจราจร โดยวิธีการอุดรอยแตกจราจร								
2.1	งานการสกัดคอนกรีตตามแนวรอยแตกจราจร และทำความสะอาดพื้นผิว	1,000.00	ม.						
2.2	งานหยอดผิวด้วยวัสดุซ่อมแซมพิเศษชนิดโพลีเมอร์ผสมผงพื้นผิว	1,000.00	ม.						
	<b>รวมราคา</b>								
3	งานปรับปรุงทางเทียบเรือ								
3.1	งานหลังคาทางเดิน "1" (11 ชุด)								
3.1.1	แผ่นหลังคาโปรแกรมเสริมเส้นใยคาร์บอน 26% สีฟ้าหมอก	98.00	ตร.ม.						
3.1.2	ท่อนเหล็ก ขนาด 165.2 x 6.0 มม	21.00	ท่อน						
3.1.3	ท่อนเหล็ก ขนาด 76.2 x 3.2 มม	6.00	ท่อน						
3.1.4	เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม @ 0.50 ม	35.00	ท่อน						
3.1.5	แผ่นเหล็ก ขนาด 350 x 350 x 16 มม	14.00	แผ่น						
3.1.6	M16 - Chemical bolt ยาว 200 มม	84.00	ชุด						

ใบประกอบเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป ร 4

หาดตาแหวน เกาะพิทักษ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เกาะล้าน เมืองพิทักษ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องค์ัน เมืองพิทักษ์

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเทศ
		จำนวน	หน่วย			ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
3.1.7	สี Galvanised รองพื้นพร้อมสีทับหน้ากันสนิม 2 เที่ยว	120.00	ตร.ม.						
	รวมราคา 1								
	รวมราคา 1 จำนวน 11 ชุด								
3.2	งานหลังคาทางเดิน "Z" (11 ชุด)								
3.2.1	แผ่นหลังคาไปรงแสงลอนตีตามตรฐานแผ่น 55% สีชา	63.00	ตร.ม.						
3.2.2	ท่อนเหล็ก ขนาด 165.2 x 6.0 มม	12.00	ท่อน						
3.2.3	ท่อนเหล็ก ขนาด 76.2 x 3.2 มม	3.00	ท่อน						
3.2.4	เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม @ 0.50 ม	21.00	ท่อน						
3.2.5	แผ่นเหล็ก ขนาด 350 x 350 x 16 มม	8.00	แผ่น						
3.2.6	M16 - Chemical bolt ยาว 200 มม	48.00	ชุด						
3.2.7	สี Galvanised รองพื้นพร้อมสีทับหน้ากันสนิม 2 เที่ยว	70.00	ตร.ม.						
	รวมราคา 1								
	รวมราคา 1 จำนวน 11 ชุด								

ใบประกอบแผนงบประมาณและราคา

แบบ ป.ร.4

หาดตาแหวน เกาะลันตา เมืองพัทธยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 เกาะลันตา เมืองพัทธยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ท้องถิ่น เมืองพัทธยา

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเทศ
		จำนวน	หน่วย			ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
3.3	งานเหล็กคานทางเดิน "ร" (2 ชุด)								
3.3.1	แผ่นเหล็กคานโปรแกรลงลอนเหล็กขนาดฐานแสงผาน 26% สีฟ้าหมอก	156.00	ตร.ม.						
3.3.2	ท่อนเหล็ก ขนาด 165.2 x 6.0 มม	16.00	ท่อน						
3.3.3	ท่อนเหล็ก ขนาด 76.2 x 3.2 มม	3.00	ท่อน						
3.3.4	ท่อนเหล็ก ขนาด 60.5 x 3.2 มม	8.00	ท่อน						
3.3.5	ท่อนเหล็ก ขนาด 48.6 x 2.3 มม	6.00	ท่อน						
3.3.6	เหล็กคานอง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม @ 0.50 ม	52.00	ท่อน						
3.3.7	แผ่นเหล็ก ขนาด dia 400 x 16 มม	8.00	แผ่น						
3.3.8	แผ่นเหล็ก Stiffener 235 x 150 x 12 มม	48.00	แผ่น						
3.3.9	M16 - Chemical bolt ยาว 200 มม	48.00	ชุด						
3.3.10	สี Galvanized รองพื้นพร้อมสีทับหน้ากันสนิม 2 เที่ยว	150.00	ตร.ม.						
	รวมราคา โครงเหล็กคาน 3 จำนวน 1 ชุด								
	รวมราคา โครงเหล็กคาน 3 จำนวน 2 ชุด								

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป/ร.4

ทางตม.ทว.น. เกาะลันตา เมืองพิทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 เกาะลันตา เมืองพิทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องค์เงิน เมืองพิทยา

แบบเลขที่  
 ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเทศ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
3.4	งานเหล็กฉากทางเดิน ๓๔"								
3.4.1	แผ่นหลังคาไปรงสอลอนตี้นมวดรฐานแผ่นผาน 26% สีฟ้าหมอก	340.00	ตร.ม.						
3.4.2	ท่อนเหล็ก ขนาด 165.2 x 6.0 มม (6.5")	28.00	ท่อน						
3.4.3	ท่อนเหล็ก ขนาด 76.2 x 3.2 มม (3")	5.00	ท่อน						
3.3.4	ท่อนเหล็ก ขนาด 60.5 x 3.2 มม (2.5")	17.00	ท่อน						
3.3.5	ท่อนเหล็ก ขนาด 48.6 x 2.3 มม (2")	18.00	ท่อน						
3.4.6	เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม @ 0.50 ม	122.00	ท่อน						
3.4.7	แผ่นเหล็ก ขนาด dia 400 x 15 มม	14.00	แผ่น						
3.4.8	แผ่นเหล็ก Stiffener 235 x 150 x 12 มม	84.00	แผ่น						
3.4.9	M16 - Chemical bolt ยาว 200 มม	84.00	ชุด						
3.4.10	สี Galvanized ร่องพื้นพร้อมสีทับบนงานกับสนิม 2 เทีย	295.00	ตร.ม.						
	รวมราคา โครงหลังคา 4 จำนวน 1 ชุด								
	รวมราคา โครงหลังคา 4 จำนวน 1 ชุด								



ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ท่าอากาศยาน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องค์กร เมืองพัทยา

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ คอหน่วย		ค่าแรงงาน คอหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
3.5	งานหลังคาทางเดิน รร (2 ชุด)								
3.5.1	แผ่นหลังคาโปรมแรงลอนเล็กมาตรฐานแสงผ่าน 55% สีเทา	154.00	ตร.ม.						
3.5.2	ท่อนเหล็ก ขนาด 165.2 x 6.0 มม	14.00	ท่อน						
3.5.3	ท่อนเหล็ก ขนาด 76.2 x 3.2 มม	6.00	ท่อน						
3.5.4	ท่อนเหล็ก ขนาด 60.5 x 3.2 มม (2.5")	5.00	ท่อน						
3.5.5	ท่อนเหล็ก ขนาด 48.6 x 2.3 มม (2")	5.00	ท่อน						
3.5.6	เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม @ 0.50 ม	55.00	ท่อน						
3.5.7	แผ่นเหล็ก ขนาด dia 400 x 15 มม	6.00	แผ่น						
3.5.8	แผ่นเหล็ก Stiffener 235 x 150 x 12 มม	36.00	แผ่น						
3.5.9	M16 - Chemical bolt ยาว 200 มม	216.00	ชุด						
3.5.10	สี Galvanised รองพื้นพร้อมสีทับหน้ากันสนิม 2 เที่ยว	141.90	ตร.ม.						
	รวมราคา โครงหลังคา 5 จำนวน 1 ชุด								
	รวมราคา โครงหลังคา 5 จำนวน 2 ชุด								

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 ภาะสถาน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องค์กร เมืองพัทยา

แบบเลขที่  
 ปรระมาณการร่วมที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
3.6	ค่าเรือเครื่องสร้างหลังคาเดิม	1,586.00	ตร.ม.						
3.7	งานราวกันตกสแตนเลส	601.00	ม						
3.8	งานทาสีผนัง	2,768.00	ตร.ม.						
3.7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	L.S.						
	<b>รวมราคา</b>								
4	งานอาคารห้องน้สาธารณะ								
	งานโครงสร้าง								
4.1	ขุดดินพร้อมถมกลับ	30.00	ลบ.ม.						
4.2	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.						
4.3	คอนกรีตผสมเสร็จ (Cube 240 ksc. / Cylinder 210 ksc.)	44.43	ลบ.ม.						
4.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	50.00	ตร.ม.						
4.5	เหล็ก RB 6 มม. SR24	104.34	กก.						
4.6	เหล็ก RB 9 มม. SR24	1,656.68	กก.						
4.7	เหล็ก DB 12 มม. SD30	1,207.68	กก.						
4.8	เหล็ก DB 16 มม. SD30	441.84	กก.						

ใบกรอกแบบประเมินงานและราคา

แบบ ปร.4

หาดตาพราน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 ออกลีน เมืองพัทยา

แบบเลขที่  
 ปรธฆกณการันที

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			ราคา	จำนวนเงิน		
4.9	ถาดผูกเหล็ก	98.95	กณ.						
	รวม								
	งานเหล็กชุบพอรอน								
4.1	เสาเหล็กกลม ขนาด 6 นิ้ว หนา 3.5 มม.	9.00	ทอน						
4.11	เหล็กกลมผิวดำ Dai. 2 นิ้ว หนา 3.0 มม.	27.00	ทอน						
4.12	เหล็กกลมผิวดำ Dai. 1 นิ้ว หนา 2.7 มม.	12.00	ทอน						
4.13	เหล็กกล่อง 1 นิ้ว X 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	18.00	ทอน						
4.14	Plate เหล็ก 250x250x15 มม.	9.00	แผ่น						
4.15	J-Bolt M16	36.00	ตัว						
4.16	งานพาสตี้น้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	133.00	ตร.ม.						
	งานวัสดุขุ่ขึงหลังคา								
4.17	แผนเหล็กสีอะครีลิกเคลือบออลูมิเนียมสีเทา 0.40 มม. (ระบุสีภายหลัง)	133.00	ตร.ม.						
	รวม								

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

หาดตามพราน เกษะลำาน เมืองพัทธยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เกาะลำาน เมืองพัทธยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องถึน เมืองพัทธยา

แบบเลขที่

ประเภทแผนการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			ราคา	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
4.18	พื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบ	100.00	ตร.ม.						
4.19	พื้น คสส. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 20x20 cm ชนิดกันลื่น	100.00	ตร.ม.						
4.2	งานปูนทรายรองพื้นสำหรับผิวขัด	100.00	ตร.ม.						
	งานผนัง								
4.21	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ พร้อมทาสี	177.90	ตร.ม.						
4.22	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบเซาะร่อง พร้อมทาสี	177.90	ตร.ม.						
4.23	ผนังฉาบปูนฉาบผิวเรียบพร้อมโครงเหล็ก 11/2"x2"	79.63	ตร.ม.						
4.24	ผนังก่ออิฐฉาบปูนฉาบผิวเรียบ พร้อมทาสี สูง 1.00 ม.	40.00	ตร.ม.						
4.25	ผนังทาสีน้ำสีสำเร็จรูป HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. สีมาตรฐาน	10.00	ชุด						
4.26	งานฉาบปูนเรียบ	406.00	ตร.ม.						
4.27	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	120.00	ม.						
4.28	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	105.00	ม.						

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

หาดคาบหวาย เกาะลัดาน เมืองพิทยว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เกาะลัดาน เมืองพิทยว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องถัน เมืองพิทยว

แบบเลขที่  
ประเภทการรับที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานประติ								
4.29	D.1	3.00	ชุด						
4.30	D.3	1.00	ชุด						
	งานทาบตาง								
4.31	W1	2.00	ชุด						
	งานพาลี								
4.32	ทาลีน้ำอะคริลิก ทาผนัง	438.80	ตร.ม.						
	งานสุขภัณฑ์								
4.33	โถฉวมุ้งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.00	ชุด						
4.34	สายฉีดชำระ พร้อมท่อแขวน	11.00	ชุด						
4.35	ที่ใส่กระดาษชำระ	11.00	ชุด						
4.36	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด						
4.37	โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด						
4.38	ตะแกรงทองเหลืองระบายน้ำทิ้ง มีฝาครอบกันกลิ่น 3"	5.00	ชุด						
4.39	ราวทรงตัวรูปตัว T	2.00	ชุด						

ใบประกอบเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

หาดตามทวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อ่าวกัน เมืองพัทยา

แบบเศษที่  
ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			ราคา	จำนวนเงิน		
4.40	กระจกวาง ทนฯ 5 มม.	4.50	ตร.ม.						
4.41	เคาเตอร์สตีล. อางกลางหนา	7.00	ม.						
4.42	Top คสล. หลังซักโครก	10.00	ม.						
4.43	Top คสล. หลังยางลางหนา	7.00	ม.						
4.44	Top คสล. หลังโถปัสสาวะ	4.00	ม.						
4.45	Stop Valve ทางเดียว	11.00	ชุด						
4.46	Stop Valve 2 ทาง	11.00	ชุด						
4.47	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	2.00	ชิ้น						
4.48	ถังบำบัดน้ำเสีย 6000 ลิตร	1.00	ชุด						
4.49	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	<b>รวม</b>								

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

หาดคาบหวาน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 องค์ัน เมืองพัทยา

แบบเลขที่  
 ประเภทการรับที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	แสงสว่างไฟฟ้าแรงต่ำ								
4.50	ชุดควบคุมไฟฟ้า คอนซูมเมอร์ชนิด 1 เฟส 2สาย 10ช่อง	1.00	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ								
4.51	โคมไฟฟลูออโรเรสเซนต์ ครอบอะคริลิก ติดลอย T8-36 w	27.00	ชุด						
4.52	โคมไฟฟลูออโรเรสเซนต์ แบบวงรีลอย T8-36 w	8.00	ชุด						
4.53	สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 220 โวลท์	8.00	ชุด						
4.54	Hanger and support (10% ราคาของ ,ค่าแรง 30%)	1.00	ล็อต						
	สายไฟฟ้า								
4.55	THW 2.5 mm2.	410.00	เมตร						
	ท่อร้อยสายไฟ								
4.56	UPVC dia. 1/2"	63.00	เมตร						
	ระบบติดตั้ง								
4.57	Copper clad 5/8" L-1.8 m.	1.00	แผง						
4.58	U-damp 2 screw 6-35 mm2.	1.00	ตัว						

ใบการณเสนอปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

หาดตามทวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องถื่น เมืองพัทยา

แบบเลขที่  
ประเภทการรับที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด								
4.59	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 10% (ของต่อ, กลองฟ้าสาย, อุปกรณ์ยึด)	1.00	ล็อต						
	รวม								
	อื่นๆ								
4.6	งานติดตั้งติดตั้งบนอาคาร พลาสติก 10 มม. พนสี	1.00	ชุด						
4.61	งานหล่อเพนเบรกลวดรูปปลา 3 ตัวพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด						
4.62	ตัวอักษร พลาสติก ฉลุลวด ความสูง 1 เมตร สำหรับเกาะ	1.00	ชุด						
4.63	โลโก้เมืองพัทยา	1.00	ชุด						
	รวม								
	รวมราคางบอาคารของสาธารณะ								
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ								
5.1	Crane Barge จำนวน 1 ลำ พร้อมเรือลากจูง	2.00	เดือน						
5.2	ค่าเรือบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์	2.00	เดือน						
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆเป็นเงินทั้งหมด								

ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบการบริษัท