

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

ประมาณราคางานโครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ จอมเทียน ซอย 17 (ส่วนที่เหลือ)

รายการประมาณการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ จอมเทียน ซอย 17 (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 สำรวระดับและปรับพื้นที่ บดอัดแน่น	161.00	ตร.ม.					
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 15 ซม.	21.00	ลบ.ม.					
	1.3 ทราयरองพื้น	7.00	ลบ.ม.					
	1.4 ฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 15 ซม.	144.00	ตร.ม.					
	1.5 Longitudinal joint	46.00	ม.					
	1.6 Expansion Joint	11.00	ม.					
	1.7 Contraction Joint	8.00	ม.					
	1.8 เหล็กขาไก่ DB 12 มม.	10.00	กก.					
2	งานบ่อกักน้ำเสียและน้ำฝนพร้อมฝาเหล็กหล่อ							
	2.1 บ่อกักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.00	บ่อ					
	2.2 บ่อกักน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.00	บ่อ					
	2.3 งานบ่อกักแบบเชื่อมบ่อกักเดิม	1.00	บ่อ					
	2.4 ฝาเหล็กหล่อแบบทึบ	8.00	ฝา					
	2.5 ฝาเหล็กหล่อแบบรู	5.00	ฝา					
3	งานท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก							
	3.1 งานท่อระบายน้ำเสีย							
	3.1.1 ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด Ø 300 มิลลิเมตร	86.00	ม.					
	3.1.2 ปูนทรายควดท่อ	16.00	จุด					

