ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 12
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,940,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป
   1. งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย HDPE ขนาด Ø 800 มม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 786 เมตร โดยจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 50 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
   2. งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฝน HDPE ขนาด Ø 800 มม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 395 เมตร โดยจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 27 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
   3. งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 1,000 มม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 414 เมตร โดยจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 13 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
   4. งานก่อสร้างวางท่อแรงดัน PE ขนาด Ø 315 มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตร
   5. งานก่อสร้างบ่อรวมน้ำขนาด 5.00x5.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
   6. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำขนาด 4.50x7.50 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ
   7. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความกว้าง 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 198 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ
   8. งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 2.00-8.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 915 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,117 ตารางเมตร
   9. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราสูบ 6 ลบ.ม./นาที ที่ความสูง 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
   10. งานขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง และติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 1 จุด
5. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 37,732,613.79 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   1. แบบฟอร์มรายงานสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แผ่น
   2. บัญชีกำหนดราคากลาง (ปร.5) จำนวน 2 แผ่น
   3. บัญชีสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.5ข) จำนวน 2 แผ่น
   4. ใบกรอกเสนอปริมาณงาน จำนวน 8 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   1. นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักช่างสุขาภิบาล
   2. ณัฐพงศ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ
   3. นายไพรัตน์ บูรณศิลป์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมฯ
   4. นายบุญทวี สิงขรอาจ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ
   5. นายรชต ชัชวาลย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ