

รายละเอียดคุณลักษณะที่จัดจ้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	ถนนพืัฒยาสาย ๓ บริเวณหน้าร้านมูมอรรอย				
	BOX CULVERT ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๑.๒๔ เมตร	๒๒๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๓.๘๗๓	๙๘,๙๘๓.๖๘
๒	ซอยเชื่อมระหว่างถนนพืัฒยาสาย ๓ (แยกมูมอรรอย) - ถนนเพชรตระกูล				
	BOX CULVERT ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๕๐ เมตร	๑๘๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๒.๙๐๗	๘๓,๒๖๖.๕๒
	BOX CULVERT ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๖๐ เมตร	๒๖๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๒.๙๑๘	๑๑๖,๐๔๔.๕๒
๓	ถนนเพชรตระกูลจากแยกฮอลลิวูด - ถนนพืัฒยาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑)				
	BOX CULVERT ขนาด ๑.๕๐x ๑.๕๐ เมตร ๒ ช่อง ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๕๐ เมตร	๓๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๒.๙๒๐	๑๔๑,๒๙๑.๘๘
๔	ถนนพืัฒยาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑) - ถนนพืัฒยาสาย ๒ (ข้างธนาคารกรุงเทพ)				
	BOX CULVERT ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ๒ ช่อง ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๖๐ เมตร	๕๕๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๒.๙๒๒	๒๔๔,๔๙๒.๙๔
๕	ถนนพืัฒยาสาย ๒ ซอย ๑๓ จากบ่อรวมน้ำ - แยกซอยบัวขาว				
	ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๒๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๔๖ เมตร	๘๗.๐๐	ลบ.ม.	๗๖๕.๔๙๓	๖๖,๕๙๗.๘๙
๖	ถนนเลียบชายหาดพืัฒยาจากโค้งโรงแรมดุสิตธานีถึงปากซอยพืัฒยา ๑				
	ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๓๕ เมตร	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๓.๘๗๖	๒๕,๕๙๘.๖๘
๗	ถนนเลียบชายหาดพืัฒยาจากปากซอยพืัฒยา ๑ถึงถนนพืัฒยา ๔				
	ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๒๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๖๕ เมตร	๑๔๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๖.๑๗๘	๖๔,๒๔๙.๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๘	ถนนเลียบชายหาดพื้ทยาจากปากซอยพื้ทยา ๔ ถึงถนนพื้ทยากลาง				
	ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๕๐ เมตร ค่าเฉลี่ย ความหนาของตะกอน = ๐.๕๐ เมตร	๔๒๔.๐๐	ลิป.ม.	๔๔๖.๗๐๓	๑๘๙,๔๐๒.๐๗
๙	ถนนเลียบชายหาดพื้ทยาจากถนนพื้ทยากลาง ถึงปากซอยพื้ทยา ๘				
	ท่อ ค.ส.ล. Ø ๒.๐๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๗๐ เมตร	๑๒๘.๐๐	ลิป.ม.	๔๐๖.๘๐๗	๕๒,๐๗๑.๓๐
๑๐	ถนนเลียบชายหาดพื้ทยาจากปากซอยพื้ทยา ๘ ถึงปากซอยพื้ทยา ๑๓/๑				
	ท่อ ค.ส.ล. Ø ๒.๐๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๓๐ เมตร	๓๔๐.๐๐	ลิป.ม.	๔๐๔.๗๐๔	๑๓๗,๕๙๙.๓๖
๑๑	ถนนเลียบชายหาดพื้ทยาจากปากซอยพื้ทยา ๑๓/๓ ถึงอาคารสูบน้ำหาดพื้ทยา (PS๗)				
	ท่อ ค.ส.ล. Ø ๒.๐๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๑๐ เมตร	๙.๐๐	ลิป.ม.	๓๗๗.๓๔๒	๓,๓๙๖.๐๘
๑๒	ซอยแดงโมและซอยเชื่อมข้างเคียง				
	BOX CULVERT ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๔๕ เมตร	๓๔๔.๐๐	ลิป.ม.	๔๔๒.๙๒๒	๑๕๒,๓๖๕.๑๗
๑๓	สุขุมวิทพื้ทยาจากกระทิงราย ถึงสถานีตำรวจ บางละมุง (ฝั่งตะวันออก)				
	BOX CULVERT ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ค่าเฉลี่ยความหนาของตะกอน = ๐.๔๐ เมตร	๑,๓๙๒.๐๐	ลิป.ม.	๔๔๒.๙๑๗	๖๑๖,๕๔๐.๔๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)					๑,๙๙๑,๘๙๙.๗๘

ขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เมืองพัทยามีหน้าที่ดูแล บำรุงรักษากระบบระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำ ด้วยการติดตั้งท่อระบายน้ำในระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ติดตั้งท่อระบายน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา ปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๔,๔๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ดังนี้

๓.๑.๑ ถนนพิทยาสาย ๓ บริเวณหน้าร้านอาหารมูมอ้อย

๓.๑.๑.๑ BOX CULVERT ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร

๓.๑.๒ ซอยเชื่อมระหว่างถนนพิทยาสาย ๓ (แยกมูมอ้อย) - ถนนเพชรตระกูล

๓.๑.๒.๑ BOX CULVERT ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร

๓.๑.๓ ถนนเพชรตระกูลจากแยกชอลีวู้ด - ถนนพิทยาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑)

๓.๑.๓.๑ BOX CULVERT ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ๒ ช่อง

๓.๑.๔ ถนนพิทยาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑) - ถนนพิทยาสาย ๒ (ข้างธนาคารกรุงเทพ)

๓.๑.๔.๑ BOX CULVERT ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ๒ ช่อง

๓.๑.๕ ถนนพิทยาสาย ๒ ซอย ๑๓ จากบ่อรวมน้ำ - แยกซอยบัวขาว

๓.๑.๕.๑ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร

๓.๑.๖ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากโค้งโรงแรมดุสิตธานี ถึงปากซอยพิทยา ๑

๓.๑.๖.๑ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ เมตร

สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา

นายอนุวัตร ทองคำ

ประธานกรรมการ

นายรัชเดช แจ่มเหล็ง

กรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

กรรมการ

นางสาวอนรรฆพร โสมชิดเกษม

กรรมการ

นายบุญทวี สิงขรอาจ

กรรมการ

๓.๑.๗ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากปากซอยพิทยา ๑ ถึงปากซอยพิทยา ๔

๓.๑.๗.๑ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๒๐ เมตร

๓.๑.๘ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากปากซอยพิทยา ๔ ถึงถนนพิทยากลาง

๓.๑.๘.๑ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๕๐ เมตร

๓.๑.๙ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากถนนพิทยากลาง ถึงปากซอยพิทยา ๘

๓.๑.๙.๑ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๒.๐๐ เมตร

๓.๑.๑๐ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากปากซอยพิทยา ๘ ถึงปากซอยพิทยา ๑๓/๓

๓.๑.๑๐.๑ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๒.๐๐ เมตร

๓.๑.๑๑ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากปากซอยพิทยา ๑๓/๓ ถึงอาคารสูบน้ำหาดพิทยา (PS๗)

๓.๑.๑๑.๑ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๒.๐๐ เมตร

๓.๑.๑๒ ซอยแดงโมและซอยเชื่อมข้างเคียง

๓.๑.๑๒.๑ BOX CULVERT ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร

๓.๑.๑๓ สุขุมวิทพิทยาจากกระทิงลาย ถึงสถานีตำรวจบางละมุง (ฝั่งตะวันออก)

๓.๑.๑๓.๑ BOX CULVERT ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร

๔. ระยะเวลาการดำเนินการ

จำนวน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. วิธีการดำเนินการ

ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. สถานที่ดำเนินการ

๖.๑ ถนนพิทยาสาย ๓ บริเวณหน้าร้านอาหารมูมอรร้อย

๖.๒ ซอยเชื่อมระหว่างถนนพิทยาสาย ๓ (แยกมูมอรร้อย) - ถนนเพชรตระกูล

๖.๓ ถนนเพชรตระกูลจากแยกฮอลลิวู้ด - ถนนพิทยาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑)

๖.๔ ถนนพิทยาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑) - ถนนพิทยาสาย ๒ (ข้างธนาคารกรุงเทพ)

๖.๕ ถนนพิทยาสาย ๒ ซอย ๑๓ จากบ่อรวมน้ำ - แยกซอยบัวขาว

สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพิทยา

นายอนุวัตร ทองคำ

ประธานกรรมการ

นายรัชเดช แจ้งเหลือ

กรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

กรรมการ

นางสาวอนรรฆพร ไขษิตเกษม

กรรมการ

นายบุญทวี สิงขรอาจ

กรรมการ

- ๖.๖ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากโค้งโรงแรมดุสิตธานี ถึงปากซอยพิทยา ๑
- ๖.๗ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากปากซอยพิทยา ๑ ถึงปากซอยพิทยา ๔
- ๖.๘ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากปากซอยพิทยา ๔ ถึงถนนพิทยากลาง
- ๖.๙ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากถนนพิทยากลาง ถึงปากซอยพิทยา ๘
- ๖.๑๐ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากปากซอยพิทยา ๘ ถึงปากซอยพิทยา ๑๓/๓
- ๖.๑๑ ถนนเลียบชายหาดพิทยาจากปากซอยพิทยา ๑๓/๓ ถึงอาคารสูบน้ำหาดพิทยา (PS๗)
- ๖.๑๒ ซอยแดงโมและซอยเชื่อมข้างเคียง
- ๖.๑๓ สุขุมวิทพิทยาจากกระทิงลาย ถึงสถานีตำรวจบางละมุง (ฝั่งตะวันออก)

๗. ขอบเขตรายละเอียดของงานที่จะจ้าง

๗.๑ แบบแผนงานบริเวณและรายละเอียด

๗.๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณและรายละเอียดทุกประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากปริมาณตะกอนที่ทำการตูดฉีดล้างท่อระบายน้ำไม่ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง เมืองพิทยาสามารถพิจารณากำหนดแนวการตูดฉีดล้างท่อระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง

๗.๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาเอกชนตูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ และรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนเป็นที่เข้าใจโดยแจ่มแจ้งทุกประการถ้าปรากฏปัญหาความเข้าใจในแบบรูปและรายการหรือพบเห็นว่ามี ความคลาดเคลื่อนขัดแย้งหรือไม่ละเอียดหรือไม่ชัดเจนหรืออาจไม่ปลอดภัยหรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ก็ตามให้รีบเสนอรายการนั้น ๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของเมืองพิทยาหรือผู้ที่เมืองพิทยาได้มอบหมายทราบ เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยและชี้ขาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะถือหลักเกณฑ์การพิจารณาความถูกต้องตามหลักการช่าง และความเหมาะสมในประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ในการชี้ขาดคำวินิจฉัยถือเป็นเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องไม่ดำเนินการไปก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด

๗.๑.๓ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีได้ปรากฏในรูปแบบขยายหรือรายละเอียดหากเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นองค์ประกอบหรือสิ่งจำเป็นต้องทำหรือเป็นวิธีที่ควรจะต้องทำเพื่อให้ได้งานสำเร็จบริบูรณ์ไปโดยรวดเร็วด้วยดี และถูกต้องตามหลักการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องกระทำการทุกอย่างโดยเต็มที่และถูกต้องเสมือนว่าได้มีปรากฏในแบบรูปและรายการนั้น ๆ

๗.๒ เมืองพิทยาถือว่าผู้รับจ้างเข้าใจรายละเอียดแนบท้ายสัญญาอย่างถ่องแท้ตลอดจนยอมรับเงื่อนไขใด ๆ ที่ทางเมืองพิทยากำหนดไว้ทั้งสิ้น ฉะนั้นถ้าในระหว่างดำเนินการตูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ มีปัญหาเกิดขึ้น

สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพิทยา

นายอนุวัตร ทองคำ

ประธานกรรมการ

นายรัชเดช แจ่มเหล็ก

กรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

กรรมการ

นางสาวอนรรฆพร ไชยิตเกษม

กรรมการ

นายบุญทวี สิงขรอาจ

กรรมการ

๗.๗.๓ ในเขตพื้นที่ที่อธิบายน้ำผู้รับจ้างจะต้องเผื่อช่องทางสำหรับรถดับเพลิงและกู้ภัยสามารถใช้ได้ตลอดเวลา

๗.๗.๔ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผงกันหรือกรวยแสดงแนวเขตพื้นที่คู่อัดล้างท่อระบายน้ำพร้อมทั้งติดตั้งหรือสัญญาณไฟในกรณีปฏิบัติงานเวลากลางคืนไว้บนแผงกันหรือกรวยธง ควรมีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๓๐x๓๐ เซนติเมตร สีแดงหรือสีส้มหรือสีแดงสลับขาวหรือสีส้มสลับขาว ไฟสัญญาณใช้สีแดงหรือสีเหลือง ซึ่งมีความเข้มแห่งการส่องสว่างเหมาะสมสามารถมองเห็นและแยกแยะพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

๗.๗.๕ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงานมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรหรือกีดขวางการจราจร

๗.๘ การตีความเกี่ยวกับปริมาณในเอกสารสอบราคา ปริมาณซึ่งมีกำหนดไว้ในปริมาณงานตามเอกสารสอบราคาเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น เมืองพัทยาได้จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผลของการสอบราคาผู้รับจ้างจะต้องสอบปริมาณที่แท้จริงในการคู่อัดล้างท่อระบายน้ำเอง การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างจะได้กระทำตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา

๗.๙ วิธีการตรวจสอบปริมาณตะกอน จะตรวจสอบปริมาณตะกอนจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานโดยการวัดขนาดกองตะกอน โดยให้มีมิติ กว้างxยาวxสูง ที่สามารถวัดปริมาณได้ ในรูปแบบตะกอนที่อิ่มน้ำ (saturation) และตรวจสอบสถานที่ทิ้งตะกอน

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา

๙. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการทั้งสิ้น ๑,๙๙๑,๘๙๙.๗๘ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

๑๐. การเบิกจ่ายเงิน

กำหนดเวลาที่ต้องการจัดจ้าง/ ทำงาน แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลา ๓๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา โดยจะต้องปฏิบัติงานขุดลอกท่อระบายน้ำดังต่อไปนี้

- ถนนพิทยาสาย ๓ บริเวณหน้าร้านอาหารมูร่อย มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๒๒๓.๐๐ ลบ.ม.
- ซอยเชื่อมระหว่างถนนพิทยาสาย ๓ (แยกมูร่อย) - ถนนเพชรตระกูล มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จตามรายการสัญญา, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการ

สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา

นายอนุวัตร ทองคำ

ประธานกรรมการ

นายรัชเดช แจ่มเหล็ง

กรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

กรรมการ

นางสาวอนรรฆพร ไชยิตเกษม

กรรมการ

นายบุญทวี สิงขรอาจ

กรรมการ

ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๒ ภาพ ต่อวงงานประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๙ ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลา ๖๘ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา โดยจะต้องปฏิบัติงานชุดลอกท่อระบายน้ำดังต่อไปนี้

- ถนนเพชรตระกูลจากแยกฮอลลิวูด -ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑) มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๐๐ ลบ.ม.

- ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑) -ถนนพญาสาย ๒ (ข้างธนาคารกรุงเทพ) มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จตามรายการสัญญา, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๒ ภาพ ต่อวงงานประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๗ ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๐๒ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา โดยจะต้องปฏิบัติงานชุดลอกท่อระบายน้ำดังต่อไปนี้

- ถนนพญาสาย ๒ ซอย ๑๓ จากบ่อรวมน้ำ -แยกซอยบัวขาว มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ลบ.ม.

- ถนนเลียบชายหาดพญาจากโค้งโรงแรมดุสิตธานี ถึงปากซอยพญา ๑ มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ ลบ.ม.

- ถนนเลียบชายหาดพญาจากปากซอยพญา ๑ ถึงปากซอยพญา ๔ มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม.

- ถนนเลียบชายหาดพญาจากปากซอยพญา ๔ ถึงถนนพญากลาง มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จตามรายการสัญญา, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๒ ภาพ ต่อวงงานประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๙ ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๔๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา โดยจะต้องปฏิบัติงานชุดลอกท่อระบายน้ำดังต่อไปนี้

- ถนนเลียบชายหาดพญาจากถนนพญากลาง ถึงปากซอยพญา ๘ มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ลบ.ม.

- ถนนเลียบชายหาดพญาจากปากซอยพญา ๘ ถึงปากซอยพญา ๑๓/๓ มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ลบ.ม.

- ถนนเลียบชายหาดพญาจากปากซอยพญา ๑๓/๓ ถึงอาคารสูบน้ำหาดพญา(PS๗) มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ลบ.ม.

สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพญา

นายอนุวัตร ทองคำ

ประธานกรรมการ

นายรัชเดช แจ่มเหล็ง

กรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

กรรมการ

นางสาวอนรรฆพร ไชยิตเกษม

กรรมการ

นายบุญทวี สิงขรอาจ

กรรมการ

- ซอยแดงโมและซอยเชื่อมข้างเคียง มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จตามรายการสัญญา, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๒ ภาพ ต้องงวดงานประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๗๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา โดย จะต้องปฏิบัติงานชุดลอกท่อระบายน้ำดังต่อไปนี้

- สุขุมวิทพืทยาจากกระทิงลาย ถึงสถานีตำรวจบางละมุง (ฝั่งตะวันออก) มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ลบ.ม.แล้วเสร็จตามรายการสัญญา, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๒ ภาพ ต้องงวดงานประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๐๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา โดยจะต้องปฏิบัติงานชุดลอกท่อระบายน้ำดังต่อไปนี้

- สุขุมวิทพืทยาจากกระทิงลาย ถึงสถานีตำรวจบางละมุง มีปริมาณตะกอนไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ลบ.ม.แล้วเสร็จตามรายการสัญญา, เอกสารรายงานประจำสัปดาห์, ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๒ ภาพ ต้องงวดงานประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าจ้างในแต่ละงวดผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินข้ามงวดได้ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

๑๒. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่ ถนนพืทยาสาย ๓ บริเวณหน้าร้านอาหารมูมอ้อย , ซอยเชื่อมระหว่างถนนพืทยาสาย ๓ (แยกมูมอ้อย) - ถนนเพชรตระกูล, ถนนเพชรตระกูลจากแยกฮอลลีวู้ด - ถนนพืทยาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑), ถนนพืทยาสาย ๒ ซอย ๔ (หน้า ๗-๑๑) -ถนนพืทยาสาย ๒ (ข้างธนาคารกรุงเทพ), ถนนพืทยาสาย ๒ ซอย ๑๓ จากบ่อรวมน้ำ -แยกซอยบัวขาว, ถนนเลียบชายหาดพืทยาจากโค้งโรงแรมดุสิตธานี ถึงปากซอยพืทยา ๑, ถนนเลียบชายหาดพืทยาจากปากซอยพืทยา ๑ ถึงปากซอยพืทยา ๔, ถนนเลียบชายหาดพืทยาจากปากซอยพืทยา ๔ ถึงถนนพืทยากลาง, ถนนเลียบชายหาดพืทยาจากถนนพืทยากลาง ถึงปากซอยพืทยา ๘, ถนนเลียบชายหาดพืทยาจากปากซอยพืทยา ๘ ถึงปากซอยพืทยา ๑๓/๓, ถนนเลียบชายหาดพืทยาจากปากซอยพืทยา ๑๓/๓ ถึงอาคารสูบน้ำหาดพืทยา(PS๗), ซอยแดงโมและซอยเชื่อมข้างเคียง, สุขุมวิทพืทยาจากกระทิงลาย ถึงสถานีตำรวจบางละมุง (ฝั่งตะวันออก)

๑๒.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน

สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพืทยา

นายอนุวัตร ทองคำ

ประธานกรรมการ

นายรัชเดช แจ่มเหล็ง

กรรมการ

นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข

กรรมการ

นางสาวอนรรฆพร ไชยจิตเกษม

กรรมการ

นายบุญทวี สิงขรอาจ

กรรมการ