

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนกระเบื้องปูพื้น(บันได)เดิมพร้อมชนทั้ง	574.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	28,700.00	28,700.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.เดิมพร้อมชนทั้ง	91.709	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	6,419.00	6,419.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องกรุผนังเดิมพร้อมชนทั้ง	4,671.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	163,485.00	163,485.00	
	- รื้อถอนคันทัน ค.ส.ล.เดิมพร้อมชนทั้ง	5.210	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	3,126.00	3,126.00	
	- รื้อถอนปลีคอคอนกรีตทางเท้า	564.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	39,480.00	39,480.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	825.00	241,210.00	241,210.00	
2	งานคันทัน ค.ส.ล.								
	- ทราบดีทาบปรับระดับ	.660	ลบ.ม.	607.48	400.93	112.00	73.92	474.86	
	- คอนกรีตทาบ 1:3:5	.530	ลบ.ม.	1,319.01	699.07	426.00	225.78	924.86	
	- RB 9 มม. SR 24	111.510	กก.	31.74	3,539.32	4.40	490.64	4,029.97	
	- RB 6 มม. SR 24	76.090	กก.	32.68	2,486.62	4.40	334.80	2,821.42	

มกรา ยาวาปี

11 ตุลาคม 2566 15:26:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	5.620	กก.	50.31	282.74	0.00	0.00	282.74	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	5.750	ลบ.ม.	2,102.80	12,091.10	327.00	1,880.25	13,971.35	
	- ไม้แบบคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80%	8.510	ตร.ม.	471.30	4,010.76	139.00	1,182.89	5,193.65	
	รวมค่างานค้ำหิน ค.ส.ล.	-	-	4,615.32	23,510.54	1,012.80	4,188.28	27,698.85	
3	งานพื้นบล็อคอนกรีตทางเท้า								
	- คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์)	27.650	ลบ.ม.	2,028.04	56,075.30	327.00	9,041.55	65,116.86	
	- ทรายหยาบปรับระดับ อัดแน่น	27.650	ลบ.ม.	607.48	16,796.82	112.00	3,096.80	19,893.62	
	- ปูบล็อคอนกรีตขนาด 0.10 x 0.10 x 0.06 ม. รุ่น ลา구나 หรือลา구나มัลดีฟ หรือศิลาเหลี่ยมหรือเทียบเท่า	553.000	ตร.ม.	775.00	428,575.00	108.00	59,724.00	488,299.00	
	- ทรายละเอียด	16.590	ลบ.ม.	654.21	10,853.34	112.00	1,858.08	12,711.42	

มกรา ยาวาปี

11 ตุลาคม 2566 15:26:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยาประสานทราย	553.000	ตร.ม.	65.00	35,945.00	0.00	0.00	35,945.00	
	รวมค่างานพื้นลื้อคคอนกรีตทางเท้า	-	-	4,129.73	548,245.46	659.00	73,720.43	621,965.90	
4	งานบันได								
	- ปูนทรายปรับระดับ (คิดหนาเฉลี่ย 3 ซม.)	482.720	ตร.ม.	111.16	53,659.15	64.00	30,894.08	84,553.24	
	- ผิวชั้นบันไดลูกตั้ง+ลูกนอน	495.000	เมตร	299.10	148,054.50	104.00	51,480.00	199,534.50	
	ทำผิวทรายล้างหรือหินล้าง								
	- พื้นขานพัก ทำผิวทรายล้างหรือหินล้าง	224.500	ตร.ม.	299.10	67,147.95	104.00	23,348.00	90,495.95	
	- จมูกบันได p.v.c. ขนาด 50x25 มม.	495.000	เมตร	112.00	55,440.00	42.00	20,790.00	76,230.00	
	รวมค่างานบันได	-	-	821.36	324,301.60	314.00	126,512.08	450,813.69	
5	งานผนัง								
	- SKIM ผนังเรียบ	4,671.000	ตร.ม.	19.95	93,186.45	95.00	443,745.00	536,931.45	

มกรา ยาวาปี

11 ตุลาคม 2566 15:26:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- สีพ่น Texture ทน 2 มม.	3,562.000	ตร.ม.	1,600.00	5,699,200.00	0.00	0.00	5,699,200.00	
	- สีพ่น Texture ทน 1 มม.	1,109.000	ตร.ม.	950.00	1,053,550.00	0.00	0.00	1,053,550.00	
	- ชัดทำความสะอาดสีผนังเดิม ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก	3,150.000	ตร.ม.	54.71	203,836.50	34.00	107,100.00	310,936.50	
	รวมค่างานผนัง	-	-	2,634.66	7,049,772.95	129.00	550,845.00	7,600,617.95	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.000	set	65,000.00	65,000.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	
	- โคมไฟ 6LED RGBNW 220V A4 L30 DMX IP66	34.000	set	29,000.00	986,000.00	725.00	24,650.00	1,010,650.00	
	- โคมไฟ 72LED RGBNW 220V L45 30 DMX D2 IP66	4.000	set	80,000.00	320,000.00	2,000.00	8,000.00	328,000.00	
	- โคมไฟ 72LED RGBNW 220V L45 45 DMX D2 IP66	2.000	set	80,000.00	160,000.00	2,000.00	4,000.00	164,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ 36LED RGBNW 220V 10 DMX D2 IP66	2.000	set	50,000.00	100,000.00	1,250.00	2,500.00	102,500.00	
	- ชุดควบคุม Standalone Controller 12V DMX IP20	1.000	set	100,000.00	100,000.00	2,500.00	2,500.00	102,500.00	
	- ชุดควบคุม Sub Controller 12V 8 Port DMX/RDM IP20	1.000	set	100,000.00	100,000.00	2,500.00	2,500.00	102,500.00	
	- Addressing Kit DMX	1.000	set	8,500.00	8,500.00	212.50	212.50	8,712.50	
	- DMX Amplifier 24V 4P	6.000	set	25,000.00	150,000.00	625.00	3,750.00	153,750.00	
	- Lead 4P DMX Cable 2M (10 pcs)	2.000	set	10,000.00	20,000.00	250.00	500.00	20,500.00	
	- Jump 4P DMX Cable 2M (10 pcs)	4.000	set	12,500.00	50,000.00	312.50	1,250.00	51,250.00	
	- Endcap Female Connector (20 pcs)	1.000	set	6,000.00	6,000.00	150.00	150.00	6,150.00	
	- สายไฟฟ้า IEC10/G ขนาด 2Cx16/16 Sq.mm.	50.000	เมตร	255.85	12,792.50	32.00	1,600.00	14,392.50	
	- สายไฟฟ้า VCT/G ขนาด 2Cx2.5/2.5 Sq.mm.	400.000	เมตร	66.64	26,656.00	14.00	5,600.00	32,256.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด Dia. 25 mm. (1")	400.000	เมตร	118.06	47,224.00	32.00	12,800.00	60,024.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด Dia. 32 mm. (1-1/4")	400.000	เมตร	152.36	60,944.00	38.00	15,200.00	76,144.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด Dia. 40 mm. (1-1/2")	50.000	เมตร	187.13	9,356.50	42.00	2,100.00	11,456.50	
	- งานปรับปรุงรางและช่องเดินสายระบบสายไฟฟ้าสื่อสาร	1.000	งาน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	3,944.85	3,944.85	0.00	0.00	3,944.85	
	- เบ็ดเตล็ด (20% ของค่าวัสดุท่อและราง)	1.000	งาน	23,504.90	23,504.90	0.00	0.00	23,504.90	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	694,229.79	2,349,922.75	19,183.00	93,812.50	2,443,735.25	
7	งานปรับปรุงราวระเบียง(วางคอกยล้อนเครื่องปรับอากาศ)								
	- รั้วถอนราวจับไม้เนื้อแข็ง	144.000	เมตร	0.00	0.00	35.00	5,040.00	5,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ชัดทำความสะอาด ทาสีน้ำมันราวเหล็ก(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)	102.000	ตร.ม.	72.34	7,378.68	38.00	3,876.00	11,254.68	
	- เหล็กแบน(Flat Bar) ขนาด 1 นิ้ว ทหนา 6 มม.ยาว 6 เมตร/ทอน	24.000	ทอน	277.00	6,648.00	0.00	0.00	6,648.00	
	- ไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 100x50 มม. ยาว 3 เมตร/ทอน	144.000	เมตร	394.33	56,783.52	60.00	8,640.00	65,423.52	
	รวมค่างานปรับปรุงราวระเบียง(วางคอกยลร่อนเครื่อง งปรับอากาศ)	-	-	743.67	70,810.20	133.00	17,556.00	88,366.20	
	งานซ่อมแซมโครงสร้าง								
	- งานทาสีสกัดคอนกรีตที่เสียหาย ชัดสนิมเหล็ก และทำความสะอาดพื้นผิว	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	300.00	4,500.00	4,500.00	
	- งานทาสียาเคลือบเหล็กเสริมป้องกันสนิม	15.000	ตร.ม.	200.00	3,000.00	55.00	825.00	3,825.00	
	- งานฉาบหรือพ่นด้วยวัสดุซ่อมแซมโครงสร้างชนิดพิเศษ	15.000	ตร.ม.	3,850.00	57,750.00	125.00	1,875.00	59,625.00	

มกรา ยาวาปี

11 ตุลาคม 2566 15:26:07

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตัดเปลี่ยนเหล็กโครงสร้างเหล็กเสริม RB 9 mm.(SR24)	87.140	กก.	31.74	2,765.82	4.40	383.42	3,149.24	
	- งานตัดเปลี่ยนเหล็กโครงสร้างเหล็กเสริม DB 20 mm.(SD40)	334.390	กก.	30.50	10,198.89	3.10	1,036.61	11,235.51	
	- งานติดตั้งไม้แบบ	17.000	ตร.ม.	471.30	8,012.10	139.00	2,363.00	10,375.10	
	รวมค่างานซ่อมแซมโครงสร้าง	-	-	4,583.54	81,726.81	626.50	10,983.03	92,709.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,567,117.69	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	บางละมุง	จังหวัด	ชลบุรี
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทยา / เมืองพัทยา				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า นั้รงาน 252 ชุด (6 บาท/ชุด/วัน)	150.000	วัน	242,676.00	สืบจากอินเทอร์เน็ต
2	แผ่นพลาสติกป้องกันวัสดุร่วงหล่น	500.000	ตร.ม.	5,205.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			247,881.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าเช่า นั้งร้าน 252 ชุด (6 บาท/ชุด/วัน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา / เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เทคนิคการก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั้งร้าน 252 ชุด (6บาท/ชุด/วัน)	1,512.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,512.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	105.84	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,617.84	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	แผ่นพลาสติกป้องกันวัสดุร่วงหล่น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	บางละมุง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทยา / เมืองพัทยา						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เทคนิคการก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	แผ่นพลาสติกป้องกันวัสดุร่วงหล่น	10.41	สืบจากอินเทอร์เน็ต
	รวมค่าใช้จ่าย	10.41	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	10.41	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทยา / เมืองพัทยา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคาากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	11,567,117.69	1.2850	14,863,746.23	
รวมค่าก่อสร้าง				14,863,746.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,863,746.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทยา / เมืองพัทยา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	14,863,746.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,863,746.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

มกรา ยาวาปี

11 ตุลาคม 2566 15:26:30

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	บางละมุง	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทยา / เมืองพัทยา				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

(คมกฤษ พลวิเชียร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วชิรวิษณุ กันตเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรพงษ์ ถนอมวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฤทธิชัย คำศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มกรา ยาวาปี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

มกรา ยาวาปี

11 ตุลาคม 2566 15:26:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา เมืองพัทยา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร จำนวน 1 หลังละ 14,863,746.23 บาท	14,863,746.23	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	247,881.00	
สรุป	ราคากลาง	15,111,627.23	
	ราคากลาง (..... สิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์))		

มกรา ยาวาปี

11 ตุลาคม 2566 15:26:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	บางละมุง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทยา เมืองพัทยา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




(คมกฤษ พลวิจิตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วชิรวิชญ์ กันเดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรพงษ์ ถนอมวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ฤทธิชัย คำศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	บางละมุง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทยา เมืองพัทยา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน				ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(มกรา ยาวาปี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มกรา ยาวาปี

11 ตุลาคม 2566 15:26:40