

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกรีกาในร่มเมืองพิทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชอยชัยพฤษ์ ๒
จำนวน ๑๙ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ส่วนการโยธา.....ฝ่ายสาธารณูปโภค.....สำนักช่าง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๐๐๐,๐๐๐.....บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เป็นเงิน..๙๖๘,๘๘๑.๘๔...บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ระบบปั้มน้ำแรงดัน ชุดใหญ่ ขนาด ๗.๕ แรงม้า ระบบปั้มน้ำและมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้า

๔.๑ ถอด-ติดตั้ง และทดสอบระบบการทำงานของปั้มน้ำ จำนวน ๓ ชุดๆละ ๑๐,๑๖๕.๐๐ บาท

๔.๒ ทดสอบและตรวจเช็คความเสียหายของส่วนประกอบ จำนวน ๓ ชุดๆละ ๒๔,๖๑๐.๐๐ บาท

มอเตอร์ และปั้ม

- เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย เช่น แบริงมอเตอร์,
ออยซีล,แมคคานิคัลซีลปั้ม ล้าง-อบ ขดลวดเคลือบ
น้ำยาวานิชใหม่ ประกอบมอเตอร์และปั้มเข้าด้วยกัน

ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

๔.๓ ทดสอบเงื่อนไขการทำงาน และตรวจเช็คอุปกรณ์ จำนวน ๑ งานๆละ ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท

ภายในตู้ควบคุม กวดขันน็อตให้แน่นทุกตัว

พร้อมทำความสะอาดภายในตู้ควบคุม

๔.๔ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของชุดควบคุมที่ชำรุดให้กลับ จำนวน ๑ งานๆละ ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท

มาพร้อมใช้งาน วาล์ว,โซลินอยด์ ของชุดควบคุม

ระบบแรงดันน้ำท่อทางดูดและทางส่ง

๔.๕ สเตรนเนอร์,บล็อกวาล์ว เก็ดวาล์ว ขนาด ๖" จำนวน ๓ ชุดๆละ ๒๕,๒๕๒.๐๐ บาท

๔.๖ เก็ดวาล์วแรงดัน ขนาด ๖" จำนวน ๓ ตัวๆละ ๒,๘๑๔.๑๐ บาท

๔.๗ เปลี่ยนไส้ยาง พร้อมกรอง ถังแรงดัน จำนวน ๑ ชุดๆละ ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท

๔.๘ เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น ยางประเก็นหน้าแปลน จำนวน ๑ งานๆละ ๘,๕๖๐.๐๐ บาท

ระบบปั้มน้ำแรงดัน ชุดใหญ่ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ระบบปั้มน้ำและมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้า

๔.๙ ถอด-ติดตั้ง และทดสอบระบบการทำงานของปั้มน้ำ จำนวน ๓ ชุดๆละ ๖,๙๕๕.๐๐ บาท

๔.๑๐ ทดสอบและตรวจเช็คความเสียหายของส่วนประกอบ จำนวน ๓ ชุดๆละ ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท

มอเตอร์ และปั้ม

- เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย เช่น แบริงมอเตอร์,
ออยซีล,แมคคานิคัลซีลปั้ม ล้าง-อบ ขดลวดเคลือบ
น้ำยาวานิชใหม่ ประกอบมอเตอร์และปั้มเข้าด้วยกัน

ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

๔.๑๑ ทดสอบเงื่อนไขการทำงาน และตรวจเช็คอุปกรณ์
ภายในตู้ควบคุม กวดขันน็อตให้แน่นทุกตัว
พร้อมทำความสะอาดภายในตู้ควบคุม
จำนวน ๑ งานๆละ ๕,๓๕๐.๐๐ บาท

๔.๑๒ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของชุดควบคุมที่ชำรุดให้กลับ
มาพร้อมใช้งาน วาล์ว,โซลินอยด์ ของชุดควบคุม
จำนวน ๑ งานๆละ ๑๗,๕๔๘.๐๐ บาท

ระบบแรงดันน้ำท่อทางดูดและทางส่ง

๔.๑๓ สเตรนเนอร์,บลีควาล์ว เก้ตวาล์ว ขนาด ๖"
จำนวน ๓ ชุดๆละ ๙,๕๒๓.๐๐ บาท

๔.๑๔ เก้จวัดแรงดัน ขนาด ๖"
จำนวน ๓ ตัวๆละ ๑,๔๕๕.๒๐ บาท

๔.๑๕ เปลี่ยนไส้ยาง พร้อมมกรอง ถึงแรงดัน
จำนวน ๑ ชุดๆละ ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท

๔.๑๖ เปลี่ยนอุปกรณ์ลื่นเปลือก เช่น ยางประเก็นหน้าแปลน
จำนวน ๑ งานๆละ ๕,๓๕๐.๐๐ บาท

ปรับปรุงท่อส่งน้ำขึ้นตึก

๔.๑๗ ติดตั้ง และ ทดสอบการทำงานของลูกลอยไฟฟ้า ๓ ระดับ จำนวน ๑ งานๆละ ๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท

- เปลี่ยนสวิทช์ลูกลอย (Float Switch)

งานปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคาร

- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา ๙ มม.

ชนิดกันน้ำขึ้น ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.

๔.๑๘ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
จำนวน ๙๒๒ ตร.ม.ๆละ ๔๐๓.๕๕ บาท

๔.๑๙ งานทาสี สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดทาภายใน
จำนวน ๙๒๒ ตร.ม.ๆละ ๙๒.๗๒ บาท

เกรดที่ ๑ (ประเภทกิ่งเงา)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท พีพีเค ซินิธ จำกัด

๓๖/๒๔ หมู่ ๔ ถ.หนองสะเดา ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

๕.๒ บริษัท ดี เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด

๕๖/๔ หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

๕.๓ หจก.สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

๒๙๐/๑๗ หมู่ ๓ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ๒๑๑๓๐

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑..... นายสมปอง ปลื้มสุข.....ตำแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค.....

๖.๒..... นายภฤกษ์เนศ ศุภฐาพงศ์.....ตำแหน่ง...นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

๖.๓..... จำเอกเฉลิม ปิ่นทอง.....ตำแหน่ง...นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน.....