

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานอาคาร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองปรือ	โครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา	อำเภอ	บางละมุง	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทยา / เมืองพัทยา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรั้วโปร่ง ความยาวประมาณ 413 เมตร		รวม					1,301,608.09	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,301,608.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,301,608.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรภัทร์ บ่อพลอย

26 สิงหาคม 2568 12:17:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรั้วโปร่ง ความยาวประมาณ 413 เมตร								
	- ดินขุดพร้อมถมกลับ	86.910	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	9,733.92	9,733.92	
	- ทราายหยาบ	5.300	ลบ.ม.	560.75	2,971.97	104.00	551.20	3,523.17	
	- คอนกรีตหยาบ	2.300	ลบ.ม.	1,382.21	3,179.08	0.00	0.00	3,179.08	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	23.500	ลบ.ม.	2,102.80	49,415.80	419.00	9,846.50	59,262.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	418.000	กก.	27.35	11,432.30	4.40	1,839.20	13,271.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	7.000	กก.	26.20	183.40	4.40	30.80	214.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	893.000	กก.	25.37	22,658.08	3.60	3,214.80	25,872.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.000	กก.	59.58	1,429.92	0.00	0.00	1,429.92	
	- ไม้แบบ	77.500	ตร.ม.	291.87	22,619.92	0.00	0.00	22,619.92	

ธีรภัทร์ บอพลอย

26 สิงหาคม 2568 12:17:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ANCHOR J BOLT 1" (OR 25 MM)	564.000	ตัว	288.30	162,601.20	0.00	0.00	162,601.20	
	- รั้วเหล็กสำเร็จรูป	165.000	ชุด	4,500.00	742,500.00	0.00	0.00	742,500.00	
	เหล็กกล้าชุบสังกะสีแบบหนา (ยาว 413 เมตร)								
	- ประตูสแตนเลส 3 ชุด	36.000	ตร.ม.	5,500.00	198,000.00	1,650.00	59,400.00	257,400.00	
	รวมค่างานก่อสร้างรั้วโปร่ง ความยาวประมาณ 413 เมตร	-	-	14,764.43	1,216,991.67	2,297.40	84,616.42	1,301,608.09	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,301,608.09	

ธีรภัทร์ บ่อพลอย

26 สิงหาคม 2568 12:17:23