ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจอมเทียนสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

รายการประมาณการงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจอมเทียนสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจอมเทียนสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ประมาณการโดย แบบเลขที่ ลงวันที่

ตำแหน่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	1.1 งานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	1.1.1 TACK COAT	147,000.00	ตร.ม.					
	1.1.2 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซ.ม. (ชั้นที่ 1)	147,000.00	ตร.ม.					
	1.1.3 TACK COAT	147,000.00	ตร.ม.					
	1.1.4 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซ.ม. (ชั้นที่ 2)	147,000.00	ตร.ม.					
2	งานทาสีตีเส้น							
	2.1 ทาสีตีเส้น	5,625.00	ตร.ม.					
3	งานรื้อถอนและติดตั้งไฟบริคฝังถนน							
	3.1 รื้อถอนและติดตั้ง ไฟ LED Module บนถนน เตือนการหยุดรถ	130.00	ตัว					
	3.2 รื้อถอนและติดตั้งสายไฟ และสายสัญญาณ ไฟ LED Module บนถนน	5.00	งาน					
4	งานต่อปากบ่อพักและรางระบายน้ำ							
	4.1 ต่อปากรางระบายน้ำขนาด 0.25x1.00 ม. หนา 0.10 ม.	955.00	จุด					
	4.2 ต่อปากรางระบายน้ำขนาด 0.80x9.00 ม. หนา 0.20 ม.	6.00	จุด					
	4.3 ต่อปากรางระบายน้ำขนาด 0.80x8.00 ม. หนา 0.20 ม.	2.00	จุด					
	4.4 ต่อปากรางระบายน้ำขนาด 0.80x5.00 ม. หนา 0.20 ม.	1.00	จุด					
	4.5 ต่อปากรางระบายน้ำขนาด 0.80x10.00 ม. หนา 0.20 ม.	1.00	จุด					
	4.6 ต่อปากรางระบายน้ำขนาด 0.80x140.00 ม. หนา 0.20 ม.	1.00	จุด					
	4.7 ต่อปากรางระบายน้ำขนาด 0.80x163.00 ม. หนา 0.20 ม.	1.00	จุด					

รวมเงินค่างาน

ปรับใช้

ตัวหนังสือ

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร = บาท