

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีและส่งเสริมประมงพื้นบ้านนาเกลือ เฟส ๒ ส่วนต่อขยาย  
เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี .....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา .....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๘๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท.....

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....

เป็นเงิน.....๘๓,๐๓๐,๐๐๐.....บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-..... บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคา

๕.๑ บริษัท ไฮ-พลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ ๓๖๘ หมู่ ๖ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐

๕.๒ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๖๐๖ ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕.๓ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด อาคารมารีนไทย เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๓ ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑. นายศิวิชัย	บุญเกิด	รองปลัดเมืองพัทยา	ประธานกรรมการ	
๖.๒. นางสาววิภาวดี	วงศ์บริสุทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	กรรมการ	
๖.๓. นายณัฐพงศ์	แสนทวีสุข	ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ	กรรมการ	
๖.๔. นายชินกร	กระดั่งงา	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	กรรมการ	
๖.๕. นายรัชเดช	แจ้จ้งเหล็ง	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ	
๖.๖. นายวิสิฐศักดิ์	วงศ์วรชาติ	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว	กรรมการ	
๖.๗. นายจตุพล	วิสุทธิ	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม	กรรมการ	
๖.๘. นางสาวภักค์ศิษา	วาดี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว	กรรมการและเลขานุการ	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถี และส่งเสริมประมงพื้นบ้านนาเกลือ เฟส 2 ส่วนต่อขยาย  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณริมทะเลลาดตาขาว หนามเกลือ เมืองพัทลุง อำเภอบางละมุง จังหวัดสตูลบุรี  
 หน่วยงาน เมืองพัทลุง  
 ประมวลการโดย นายธีรภัทร์ บ่อพลอย  
 ผู้ตรวจประมวลการโดย นายชัยวัฒน์ สุมธอมรัตน์  
 ประมวลการเมื่อวันที่

แบบเลขที่ 80/2568  
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	ท่อเหล็กกลม ๑ 318.5 มม. ทนยา 9 มม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 68.70 กก./ม. ยาว 18.00 ม. พร้อมชุบสังกะสี	20.00	ตัน	90,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	
1.2	ค่าปากท่อเหล็กไฟไหม้กลม พร้อมแผ่นปิดหัวเสาขนาด 300 มม. ทนยา 6 มม.	20.00	ตัน	-	15,000.00	300,000.00	300,000.00	1,800,000.00	
1.3	คอนกรีตโครงสร้างประเภท 5 (ทนซัลเฟต) 240 KSC(CU)	22.60	ลบ.ม	2,102.80	47,523.28	498.00	11,254.80	58,778.08	
1.4	งานโครงสร้างงานเหล็กเชื่อมเสาแบบ 2 เสา (คาบโครงสร้าง) (5.74 ม.)	8.00	ชุด	24,850.49	198,803.92	-	198,803.92	198,803.92	
1.5	งานโครงสร้างคานเหล็กเชื่อมเสาแบบ 2 เสา (คาบโครงสร้าง) (3.32 ม.)	2.00	ชุด	13,462.84	26,925.68	-	26,925.68	26,925.68	
	รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง				2,073,252.88		311,254.80	2,384,507.68	

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิวิชัย บุญเกิด)

รองปลัดเมืองพัทลุง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทรี)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการช่างโยธาและกีฬา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระงับน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินกร กระตังงา)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิสิทธิ์ศักดิ์ วงศ์วรชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุพล วิสุทธี)

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวศักดิ์ศิลา วาตี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมประมงพื้นบ้านภาคใต้ เฟส 2 ส่วนต่อขยาย  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณริมทะเลลาดตาขาวโพธิ์ นาเกลือ เมืองพัทธยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงาน เมืองพัทธยา  
 ประมวลการโดย นายธีรภัทร์ ป่อพลอย  
 ผู้ตรวจประมวลการโดย นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรตน์  
 ประมวลการเมื่อวันที่

แบบเลขที่ 80/2568  
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานพิเศษ							
3.1	ค่าเช่าเรือสับรพหุติดเครน 10 ตัน รับน้ำกับบรรทุกทุกคืนไม่น้อยกว่า 150 ตัน	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	
3.2	ค่าเช่าโป๊ะและพร้อมปั้นจั่นตอกเสาตอเหล็กกลม	1.00	งาน	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
3.3	ค่าเช่าเครื่องปั้นไฟฟ้าขนาด 100/150 KVA	1.00	งาน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
3.4	ค่าเช่ารถขี่ย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งปีละยกน้ำ	1.00	งาน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	รวมราคาหมวดงานพิเศษ					860,000.00	860,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายศิวิชัย บุญเกิด)  
 รองปลัดเมืองพัทธยา

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายชินกร กระตังงา)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายรัชเดช แจ่มเหลือ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ผู้อำนวยการส่วนโยธา

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายจตุพล วิสุทธี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
 (นางสาวกัญฉิลา วาดี)

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถี และส่งเสริมประมงพื้นบ้านนาเกลือ พหล 2 ส่วนต่อขยาย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณริมทะเลลาดตาตานีโพธิ์ นาเกลือ เมืองพุกา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน เมืองพุกา

ประมาณการโดย นายธีรภัทร์ ปอพลอย

ผู้ตรวจประมาณการโดย นายชัยวัฒน์ สุ่มหอมรัตน์

ประมาณการเมื่อวันที่

แบบเลขที่ 80/2568

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์							
2.1	โป๊ะเทียบเรือ (ขนาด 4.64 x 165.00 ม) + (ขนาด 10 x 18.56 ม) ประกอบด้วย							
2.1.1	โป๊ะเทียบเรือ HDPE FLOATING PLATFORM ความสูง 1.2 ม.	951.20	ตร.ม.	65,000.00	61,828,000.00		61,828,000.00	65,000
	- โครงตาข่ายโป๊ะเทียบเรือลอนน้ำสำเร็จรูป HDPE							
	- ท่อลอนน้ำ (Floating Pipe)							
	- ท่อถ่วงน้ำสร้างวงกลม (Rolling Prevention Pipe)							
	- แผ่นพื้นโป๊ะเทียบเรือ							
2.1.2	อุปกรณ์ถมกับกระบอก	18.00	ชุด	6,000.00	108,000.00		108,000.00	6,000
2.1.3	ชุดกั้นกระบอก	1,147.00	เมตร	8,400.00	9,634,800.00		9,634,800.00	8,400
2.1.4	ชุดหลักผู้ถูกรื้อลงน้ำขนาด ๑ 100 มม. สูง 270 มม.	27.00	ชุด	14,000.00	378,000.00		378,000.00	14,000
2.1.5	ชุด FRAME สแตนเลส (เชื่อมต่อโป๊ะลอนน้ำ) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (แบบ 1) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000
2.1.6	ชุดตู้เชื่อมกับกับ ชั้น-ลง ตมระดับน้ำ (แบบติดตั้งข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	16.00	ชุด	67,000.00	1,072,000.00		1,072,000.00	67,000
2.1.7	ชุดตู้เชื่อมกับกับ ชั้น-ลง ตมระดับน้ำ (แบบติดตั้งบนพื้น) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	69,000.00	276,000.00		276,000.00	69,000
2.1.8	งานติดตั้งแผง SOLAR CELL 100 W. แผงสูง 1 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	20.00	ชุด	35,000.00	700,000.00		700,000.00	35,000
	<b>รวมราคาหมวดงานครุภัณฑ์</b>				<b>74,111,800.00</b>		<b>74,111,800.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีรภัทร์ ปอพลอย)

รองปลัดเมืองพุกา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธี)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการช่างการแผน

ผู้อำนวยการสำนักการช่างโยธาและศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิไลวุฒิศักดิ์ วงศ์วีระชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุฑาทูล วิสุทธี)

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินกร กระตังงา)


ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวภาคศิศา วาตี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการช่างโยธา


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี และส่งเสริมประมงพื้นบ้านนาเกลือ เฟส 2 ส่วนต่อขยาย  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณริมทะเลตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงาน เมืองพัทยา  
 แบบเลขที่ 80/2568  
 ประมาณการโดย นายธีรภัทร์ บ่อพลอย   
 ผู้ตรวจประมาณการโดย นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรรัตน์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้าง	2,384,507.68	1.2067	2,877,385.42	
2	หมวดงานครุภัณฑ์	74,111,800.00	1.07	79,299,626.00	
3	หมวดงานพิเศษ	860,000.00	1.00	860,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	แปดสิบสามล้านสามหมื่นบาทถ้วน	รวมค่าก่อสร้าง		83,037,011.42	
		ปรับใช้		83,030,000.00	***

คณะกรรมการกำหนดราคา


ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ  
 (นายศิวัช บุญเกิด)  
 รองปลัดเมืองพัทยา


ลงชื่อ..... .....กรรมการ  
 (นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ


ลงชื่อ..... .....กรรมการ  
 (นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)  
 ผู้อำนวยการส่วนโยธา


ลงชื่อ..... .....กรรมการ  
 (นายจตุพล วิสุทธิ)  
 หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ..... .....กรรมการ  
 (นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์)  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

ลงชื่อ..... .....กรรมการ  
 (นายชินกร กระดังงา)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ..... .....กรรมการ  
 (นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ)  
 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว

ลงชื่อ..... .....กรรมการและเลขานุการ  
 (นางสาวภัคศิลา วาดี)  
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว

