




สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์บริเวณ ถนนกีฬาภาคตะวันออก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กีฬาภาคตะวันออก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 แบบ โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ บริเวณกีฬาภาคตะวันออก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เมืองพัทยา  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด  
 เลขที่ 2/2569


| ลำดับที่ | รายการ                                | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------|
|          | สรุป                                  |                      |          |
| 1        | หมวด 1 งานอาคาร                       | 12,672,398.36        |          |
| 2        | หมวด 2 งานค่าใช้จ่ายพิเศษ             | 7,969,776.81         |          |
|          | คิดเป็น                               | 20,642,175.17        |          |
|          | ยี่สิบล้านบาทเศษสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน | 20,642,000.00        |          |


ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายริเริ่ม รังสิवाद  
 สถาปนิกชำนาญการรักษากฎหมายในตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ  
 ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรัตน์  
 (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา)  
 ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายอนุวัตร ทองคำ  
 (ผู้อำนวยการสำนักช่าง )

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุพล วิสุทธิ  
 (หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม)  
 ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายชินกร กระดังงา  
 (ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง )  
  
 (นายมานิช ทองใหญ่)  
 รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกเมืองพัทยา  
 ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ ประชาน สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 แบบ โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ ประชาน สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เมืองพัทยา เลขที่ 2/2569

แบบ ปร.4 (ก.) จำนวน.....แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ                                             | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ                |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| 1        | หมวด 1 งานอาคาร                                    |                    |          |                   | FACTOR F                |
| 1.1      | งานโครงสร้างหลังคา                                 | 723,083.52         | 1.2882   | 931,506.04        | เงินจ่ายล่วงหน้า =15%   |
| 1.2      | งานโครงสร้างหลังคาซุ่มทางเข้า อาคารประชานและที่ใต้ | 6,533,111.36       | 1.2882   | 8,416,223.72      | เงินหักประกันผลงาน = 0% |
| 1.3      | งานทาสีโครงสร้างเหล็ก                              | 2,580,781.00       | 1.2882   | 3,324,668.61      | ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7%    |
|          |                                                    |                    |          |                   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%    |
|          |                                                    |                    |          |                   |                         |
|          |                                                    |                    |          |                   |                         |
|          |                                                    |                    |          |                   |                         |
| สรุป     | รวมค่างานต้นทุน                                    | 9,836,975.88       |          |                   |                         |
|          | รวมราคาค่าก่อสร้าง                                 |                    |          | 12,672,398.36     |                         |

## แบบสรุปรูปค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารอำนวยการชั้นตรีประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลหนองบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองพัทยา ตำบลหนองบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบ โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารอำนวยการชั้นตรีประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลหนองบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน เมืองพัทยา

เลขที่ 2/2569

แบบ ปร.4 (ก.) จำนวน.....แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ                    | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                |
|----------|---------------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------------|
| 1        | หมวด 2 งานค่าใช้จ่ายพิเศษ | 7,448,389.54          | 1.07     | 7,969,776.81         | เงินจ่ายล่วงหน้า = 15%  |
|          |                           |                       |          |                      | เงินหักประกันผลงาน = 0% |
|          |                           |                       |          |                      | ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7%    |
|          |                           |                       |          |                      | ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%    |
|          |                           |                       |          |                      |                         |
|          |                           |                       |          |                      |                         |
|          |                           |                       |          |                      |                         |
|          |                           |                       |          |                      |                         |
| สรุป     | รวมค่างานต้นทุน           | 7,448,389.54          |          |                      |                         |
|          | รวมค่าก่อสร้าง            |                       |          | 7,969,776.81         |                         |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก1)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารอเนกประสงค์ชั้นที่ 1 อาคาร สวมกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
สถานที่ก่อสร้าง สวมกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เมืองพัทยา

| ลำดับ   | รายการ                                                            | ปริมาณ   |       | ค่าวัสดุ ต่อหน่วย |              | ต่อหน่วย   |            | รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|--------------|------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                   | จำนวน    | หน่วย | ราคา (บาท)        | จำนวนเงิน    | ราคา (บาท) | จำนวนเงิน  |                              |                                     |
| 1.00    | หมวด 1 หมวดงานอาคาร                                               |          |       |                   |              |            |            |                              |                                     |
| 1.1.1   | งานโครงสร้างหลังคา                                                |          |       |                   |              |            |            |                              |                                     |
| 1.1.1.1 | JIS 89.10 * 3.2 mm. - 6.78 kg./m.                                 | 5,695.20 | กก.   | 20.50             | 116,751.60   | 18.00      | 102,513.60 | 219,265.20                   | สีราคา/ติดตั้ง/สูง/ค่าแรง/บัญชีกลาง |
| 1.1.1.2 | JIS 76.30 * 3.2 mm. - 5.77 kg./m.                                 | 9,001.20 | กก.   | 20.49             | 184,434.59   | 18.00      | 162,021.60 | 346,456.19                   | สีราคา/ติดตั้ง/สูง/ค่าแรง/บัญชีกลาง |
| 1.1.1.3 | JIS 139.8 * 3.60 mm. - 12.19 kg./m.                               | 943.80   | กก.   | 21.54             | 20,329.45    | 18.00      | 16,988.40  | 37,317.85                    | สีราคา/ติดตั้ง/สูง/ค่าแรง/บัญชีกลาง |
| 1.1.1.4 | JIS 216.30 * 6 mm. - 31.12 kg./m.                                 | 1,866.00 | กก.   | 21.58             | 40,268.28    | 18.00      | 33,588.00  | 73,856.28                    | สีราคา/ติดตั้ง/สูง/ค่าแรง/บัญชีกลาง |
| 1.1.1.5 | JIS 76.30 * 3.2 mm. - 5.77 kg./m. เสริมพิเศษ                      | 1,200.00 | กก.   | 20.49             | 24,588.00    | 18.00      | 21,600.00  | 46,188.00                    | สีราคา/ติดตั้ง/สูง/ค่าแรง/บัญชีกลาง |
|         | รวม                                                               |          |       |                   |              |            |            | 723,083.52                   |                                     |
| 1.1.6   | งานโครงสร้างหลังคาซุ้มทางเข้า อาคารประธานและที่ใส่โต๊ะ            |          |       |                   |              |            |            |                              |                                     |
| 1.1.7   | แป JIS 76.30 * 3.2 mm. - 5.77 kg./m.                              | 6,195.40 | กก.   | 20.49             | 126,943.75   | 18.00      | 111,517.20 | 238,460.95                   | สีราคา/ราคา/ค่าแรง/บัญชีกลาง        |
| 1.1.8   | แปกลาง JIS 139.80 * 3.2 mm. - 10.78 kg./m.                        | 1,370.13 | กก.   | 21.54             | 29,512.56    | 18.00      | 24,662.30  | 54,174.86                    | สีราคา/ราคา/ค่าแรง/บัญชีกลาง        |
| 1.1.9   | ฉันทัน/เสา 216.30 * 6 mm. - 31.10 kg./m.                          | 9,538.00 | กก.   | 21.58             | 205,830.04   | 18.00      | 171,684.00 | 377,514.04                   | สีราคา/ราคา/ค่าแรง/บัญชีกลาง        |
| 1.1.10  | ตัวขวาง JIS 76.30 * 2.00 mm. - 3.66 kg./m.                        | 950.00   | กก.   | 20.49             | 19,465.51    | 18.00      | 17,100.01  | 36,565.52                    | สีราคา/ราคา/ค่าแรง/บัญชีกลาง        |
| 1.1.11  | ติดตั้งฝ้าอลูมิเนียม Composit พร้อมโครง PE. หน้า 4 มม. อดู 0.3 มม | 1,070.00 | ตรม.  | 2,330.00          | 2,493,100.00 | 750.00     | 802,500.00 | 3,295,600.00                 | สีราคา/ราคา                         |
| 1.1.12  | หลังคาเมทัลชีท AZ 200 หน้า 0.55 BMT G300                          | 1,070.00 | ตรม.  | 1,700.00          | 1,819,000.00 | 500.00     | 535,000.00 | 2,354,000.00                 | สีราคา/ราคา                         |
| 1.1.13  | รางน้ำแอสแตนเหล็กกว้าง 8 นิ้ว พับตัว U                            | 110.00   | ม.    | 1,050.00          | 115,500.00   | -          | -          | 115,500.00                   | สีราคา/ราคา ของ+แรง                 |
| 1.1.14  | Plate 10 mm.--ยึดเสา                                              | 24.00    | แผ่น  | 520.00            | 12,480.00    | -          | -          | 12,480.00                    | สีราคา/ราคา/ค่าแรง/บัญชีกลาง        |
| 1.1.15  | พุกเคมีคอล M-20 แรงดึงสูง                                         | 144.00   | ตัว   | 339.00            | 48,816.00    | -          | -          | 48,816.00                    | สีราคา/ราคา/ค่าแรง/บัญชีกลาง        |
|         | รวม                                                               |          |       |                   |              |            |            | 6,533,111.36                 |                                     |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารอเนกประสงค์ประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เมืองพัทยา

| ลำดับ  | รายการ                          | ปริมาณ   |       | คำวัสดุ ต่อหน่วย |            | ต่อหน่วย      |            | รวมราคา<br>คำวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ                  |
|--------|---------------------------------|----------|-------|------------------|------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------------|
|        |                                 | จำนวน    | หน่วย | ราคา<br>(บาท)    | จำนวนเงิน  | ราคา<br>(บาท) | จำนวนเงิน  |                                    |                           |
|        | งานทาสีโครงสร้างเหล็ก           |          |       |                  |            |               |            |                                    |                           |
| 1.1.16 | งานทาสีกับสนิม                  | 3,398.00 | ตร.ม. | 63.99            | 217,438.02 | 36.00         | 122,328.00 | 339,766.02                         | อ้างอิงราคาสานกึ่งฝ้าฟอส3 |
| 1.1.17 | งานทาสีน้ำมัน                   | 3,398.00 | ตร.ม. | 153.05           | 520,063.90 | 36.00         | 122,328.00 | 642,391.90                         | อ้างอิงราคาสานกึ่งฝ้าฟอส3 |
| 1.1.18 | งานทาสีกันไฟ                    | 3,398.00 | ตร.ม. | 289.64           | 984,196.72 | 36.00         | 122,328.00 | 1,106,524.72                       | อ้างอิงราคาสานกึ่งฝ้าฟอส3 |
| 1.1.19 | งานพ่นเตรียมผิวโครงสร้างสีกันไฟ | 3,398.00 | ตร.ม. | 144.82           | 492,098.36 | -             | -          | 492,098.36                         | อ้างอิงราคาสานกึ่งฝ้าฟอส3 |
|        | รวม                             |          |       |                  |            |               |            | 2,580,781.00                       |                           |
|        | รวมค่างาน                       |          |       |                  |            |               |            | 9,836,975.88                       |                           |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารอสังหาริมทรัพย์ประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เมืองพัทยา

| ลำดับ | รายการ                                                                | จำนวน  | หน่วย | ราคาหน่วยละ  |  | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--|--------------------------------|------------------|
|       |                                                                       |        |       | (บาท)        |  |                                |                  |
| 2     | TOWER CRANE ขนาด BOOM 60 ม. สูง 50-60 เมตร                            |        |       |              |  |                                |                  |
| 2.1   | รถเครน 50 ตัน สำหรับติดตั้ง Tower Crane/ยกย้าย 2 ตัวและใช้ยกโครงสร้าง | 8.00   | วัน   | 26,000.00 ✓  |  | 208,000.00                     | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.2   | ค่าคนขับ 120 คน                                                       | 5.00   | เดือน | 50,000.00 ✓  |  | 250,000.00                     | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.3   | ค่าขนส่ง-ติดตั้ง ร้อยอน เซตรระบบ ไป-กลับ@180,000                      | 2.00   | งาน   | 360,000.00 ✓ |  | 720,000.00                     | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.4   | ค่าอุปกรณ์ยึดเครน 2 ชุด                                               | 2.00   | ชุด   | 65,000.00 ✓  |  | 130,000.00                     | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.5   | ค่าเช่าTOWER Crane+คนขับ 2 ชุด @ 140,000                              | 5.00   | เดือน | 280,000.00 ✓ |  | 1,400,000.00                   | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.6   | ค่าตรวจ ปจ เครน Towercrane กระเช้า และรับรอง                          | 2.00   | ครั้ง | 6,000.00 ✓   |  | 12,000.00                      | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.7   | ค่าติดตั้งเหล็ก JIS 76.30 * 3.2 mm. - 5.77 kg/m.                      | 270.00 | ท่อน  | 400.00 ✓     |  | 108,000.00                     | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.8   | ค่าเช่าช่างร้านมาตรฐาน 920 ชุด                                        | 150.00 | วัน   | 4,600.00 ✓   |  | 690,000.00                     | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.9   | ค่าช่าง SAFETY เชือกกันตก (10 คน)                                     | 5.00   | เดือน | 10,350.00 ✓  |  | 51,750.00                      | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.1   | ค่าตรวจสอบโครงสร้างเดิม รายการคำนวณและรับรองโครงสร้างโดยผู้ตรวจสอบ    | 1.00   | งาน   | 185,500.00 ✓ |  | 185,500.00                     | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.1.1 | รถเครน 120 ตัน 1 ตัว สำหรับยก-ย้าย+BOOM LIFT+ประกอบงาน                | 5.00   | เดือน | 420,000.00 ✓ |  | 2,100,000.00                   | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.1.2 | ค่ายกโครงสร้างเหล็ก 4 โครงงโดยใช้เครน 120 Ton 1 ชุด (ใช้เพิ่มจาก2.1)  | 10.00  | วัน   | 50,000.00 ✓  |  | 500,000.00                     | สืบราคาร้านค้า   |
| 2.1.3 | ค่าฐานราก Tower Crane                                                 | 1.00   | ชุด   | 1,093,139.54 |  | 1,093,139.54                   | ตารางวัสดุรวมรวม |
|       | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ                                                    |        |       |              |  | 7,448,389.54                   |                  |
|       | นั่งร้านคิปปริมาณ 88 เมตรxสูง 32 เมตร = 2816 ตรม.                     |        |       |              |  |                                |                  |
|       | ราคานั่งร้านต่อชุด 5บาท = 920 ชุด                                     |        |       |              |  |                                |                  |
|       | ราคานั่งร้านต่อชุด 5บาท = 920 ชุด                                     |        |       |              |  |                                |                  |

## แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ

แบบ ป.ร.4 (ก1)

ชื่อโครงการ      โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง      สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชลบุรี ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบ      โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ประธาน สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงาน      เมืองพัทยา

เลขที่ 2/2569

แบบ ป.ร.4 (ข.)      จำนวน.....แผ่น

| ลำดับ | รายการ                                                                | จำนวน  | หน่วย | ราคาหน่วยละ  |  | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--|--------------------------------|----------------|
|       |                                                                       |        |       | ( บาท )      |  |                                |                |
| 2     | TOWER CRANE ขนาด BOOM 60 ม. สูง 50-60 เมตร                            |        |       |              |  |                                |                |
| 2.1   | รถเครน 50 ตัน สำหรับติดตั้ง Tower Crane/ยกย้าย 2 ตัวและใช้ยกโครงสร้าง | 8.00   | วัน   | 26,000.00    |  | 208,000.00                     | สืบราคาร้านค้า |
| 2.2   | ค่าคนขับ 120 ตัน                                                      | 5.00   | เดือน | 50,000.00    |  | 250,000.00                     | สืบราคาร้านค้า |
| 2.3   | ค่าขนส่ง-ติดตั้ง รื้อถอน เซตระบบ ไป-กลับ@180,000                      | 2.00   | งาน   | 360,000.00   |  | 720,000.00                     | สืบราคาร้านค้า |
| 2.4   | ค่าอุปกรณ์ยึดเครน 2 ชุด                                               | 2.00   | ชุด   | 65,000.00    |  | 130,000.00                     | สืบราคาร้านค้า |
| 2.5   | ค่าเช่าTOWER Crane-คนขับ 2 ชุด @ 140,000                              | 5.00   | เดือน | 280,000.00   |  | 1,400,000.00                   | สืบราคาร้านค้า |
| 2.6   | ค่าตรวจ ปจ เครน Towercrane กระเช้า และรับรอง                          | 2.00   | ครั้ง | 6,000.00     |  | 12,000.00                      | สืบราคาร้านค้า |
| 2.7   | ค่าติดตั้งเหล็ก JIS 76.30 * 3.2 mm. - 5.77 kg./m.                     | 270.00 | พอนด์ | 400.00       |  | 108,000.00                     | สืบราคาร้านค้า |
| 2.8   | ค่าเช่านั่งร้านมาตรฐาน 920 ชุด                                        | 150.00 | วัน   | 4,600.00     |  | 690,000.00                     | สืบราคาร้านค้า |
| 2.9   | ค่างาน SAFETY เชือกกันตก (10 คน)                                      | 5.00   | เดือน | 10,350.00    |  | 51,750.00                      | สืบราคาร้านค้า |
| 2.1   | ค่าตรวจสอบโครงสร้างเดิม รายการคำนวณและรับรองโครงสร้างผู้ตรวจสอบ       | 1.00   | งาน   | 185,500.00   |  | 185,500.00                     | สืบราคาร้านค้า |
| 2.1.1 | รถเครน 120 ตัน 1 ตัว สำหรับยก-ย้าย+BOOM LIFT+ประกอบงาน                | 5.00   | เดือน | 420,000.00   |  | 2,100,000.00                   | สืบราคาร้านค้า |
| 2.1.2 | ค่ายกโครงสร้างเหล็ก 4 โครงโดยใช้เครน 120 Ton 1 ชุด (ใช้เพิ่มจาก2.1)   | 10.00  | วัน   | 50,000.00    |  | 500,000.00                     | สืบราคาร้านค้า |
| 2.1.3 | ค่าฐานรถ Tower Crane                                                  | 1.00   | ชุด   | 1,093,139.54 |  | 1,093,139.54                   | ตารางวัสดุรวม  |
|       | <b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ</b>                                             |        |       |              |  | <b>7,448,389.54</b>            |                |
|       | นั่งร้านคิดปริมาณ 88 เมตร*สูง 32 เมตร = 2816 ตรม.                     |        |       |              |  |                                |                |
|       | ราคานั่งร้านต่อชุด 5บาท = 920 ชุด                                     |        |       |              |  |                                |                |