



ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 รายการประมาณงานก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11
 ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา
 ประมาณการโดย นายธีรภัทร์ ป่อพลอย 
 ผู้ตรวจประมาณการโดย นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรัตน์ 

แบบเลขที่ 104 / 2568 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568
 ประมาณการวันที่ 19 มกราคม 2569
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอาคาร								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 หมวดงานโครงสร้างทาง (ขึ้น - ลง เรือ ที่ 1) ขนาด 30 X 60 ม. (ตรงข้ามซอย 11)								
	1.1.1 งานรื้อพื้นและคานคอนกรีตของเดิมพร้อมขันทิ้ง	900.00	ตร.ม.			99.00	89,100.00	89,100.00	บัญชีค่าแรง 2.9.18
	1.1.2 งานรื้อคานคอนกรีตของเดิมพร้อมขันทิ้ง	4.80	ลบ.ม.			615.00	2,952.00	2,952.00	บัญชีค่าแรง 2.9.1
	1.1.3 งานซีทไพล์ (Sheet Pile) ป้องกันทรายพังทลาย	155.00	ม.	3,875.98	600,776.90	1,941.00	300,855.00	901,631.90	สีบราคา
	1.1.4 งานขุดขนย้าย-ถมกลับทรายนางาน	600.00	ลบ.ม.			121.00	72,600.00	72,600.00	บัญชีค่าแรง 1.4
	1.1.5 งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 5.00-6.00 ม. Dowel Bar 6 DB - 12 mm. ยาว 2.00 m.	126.00	ตัน	1,874.00	236,124.00	670.00	84,420.00	320,544.00	สีบราคา
	1.1.6 งานตัดหัวเสาเข็มพร้อมขันทิ้ง	126.00	ตัน	-	0.00	256.00	32,256.00	32,256.00	บัญชีค่าแรง 1.2.1.15
	1.1.7 Fiber Rebar Dia. 8 mm. (ปลอกคาน)	13,143.22	ม.	38.52	506,276.83	8.00	105,145.76	611,422.59	สีบราคา
	1.1.8 Fiber Rebar Dia. 12 mm.	27,905.40	ม.	45.78	1,277,509.21	8.00	223,243.20	1,500,752.41	สีบราคา
	1.1.9 Fiber Rebar Dia. 15 mm.	37,427.86	ม.	75.48	2,825,054.87	8.00	299,422.88	3,124,477.75	สีบราคา
	1.1.10 Fiber Rebar Dia. 20 mm.	8,832.00	ม.	109.61	968,075.52	8.00	70,656.00	1,038,731.52	สีบราคา
	1.1.11 งานเทลิ้นคอนกรีต (คอนกรีตหยาบ) 180 ksc/CUBE	180.00	ลบ.ม.	2,189.72	394,149.60	421.00	75,780.00	469,929.60	บัญชีค่าแรง 1.7
	1.1.12 งานเทคอนกรีตชายฝั่งทะเล (Marine concrete) 280 ksc/CYLINDER	477.89	ลบ.ม.	2,337.00	1,116,828.93	421.00	201,191.69	1,318,020.62	สีบราคา, บัญชีค่าแรง 1.7
	1.1.13 ไม้แบบ	922.00	ตร.ม.	293.00	270,146.00	163.00	150,286.00	420,432.00	ตารางราคาต่อหน่วย/บัญชีค่าแรง 1.8.1
	1.1.14 แผ่นพลาสติกปูพื้น	1,541.12	ตร.ม.	45.00	69,350.47	5.00	7,705.61	77,056.08	สีบราคา
	1.1.15 Joint Sealler ขนาดกว้าง 2 ซม. ยาวตลอดความกว้างของสะพาน	196.00	ม.	267.00	52,332.00	128.00	25,088.00	77,420.00	สีบราคา
	1.1.16 งานคอนกรีตพิมพ์ลาย และปรับผิวพื้นคอนกรีต	1,800.00	ตร.ม.	500.00	900,000.00	-	0.00	900,000.00	สีบราคา
	1.1.17 งานตกแต่งผิวผนังกันทราย (ทรายล่าง)	227.00	ตร.ม.	225.00	51,075.00	108.00	24,516.00	75,591.00	สีบราคา/บัญชีค่าแรง 2.4.2
	รวมราคา				9,267,699.33		1,765,218.14	11,032,917.47	
	1.2 หมวดงานโครงสร้าง (ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ 2) ขนาด 30 X 60 ม. (ตรงข้ามซอย 14)								
	1.1.1 งานรื้อพื้นและคานคอนกรีตของเดิมพร้อมขันทิ้ง	900.00	ตร.ม.			99.00	89,100.00	89,100.00	บัญชีค่าแรง 2.9.1
	1.1.2 งานรื้อคานคอนกรีตของเดิมพร้อมขันทิ้ง	4.80	ลบ.ม.			615.00	2,952.00	2,952.00	บัญชีค่าแรง 2.9.1
	1.1.3 งานซีทไพล์ (Sheet Pile) ป้องกันทรายพังทลาย	155.00	ม.	3,875.98	600,776.90	1,941.00	300,855.00	901,631.90	สีบราคา
	1.1.4 งานขุดขนย้าย-ถมกลับทรายนางาน	600.00	ลบ.ม.			121.00	72,600.00	72,600.00	บัญชีค่าแรง 1.4

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 รายการประมาณงานก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11
 ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา
 ประมาณการโดย นายธีรภัทร์ ป่อพลอย
 ผู้ตรวจประมาณการโดย นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรรัตน์

แบบเลขที่ 104 / 2568 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568
 ประมาณการวันที่ 19 มกราคม 2569
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 5.00-6.00 ม. Dowel Bar 6 DB - 12 mm. ยาว 2.00 m.	126.00	ตัน	1,874.00	236,124.00	670.00	84,420.00	320,544.00	สีบราคา
1.1.6	งานตัดหัวเสาเข็มพร้อมขนทัง	126.00	ตัน	-	0.00	256.00	32,256.00	32,256.00	บัญชีค่าแรง 1.2.1.15
1.1.7	Fiber Rebar Dia. 8 mm. (ปลอกคาน)	13,143.22	ม.	38.52	506,276.83	8.00	105,145.76	611,422.59	สีบราคา
1.1.8	Fiber Rebar Dia. 12 mm.	27,905.40	ม.	45.78	1,277,509.21	8.00	223,243.20	1,500,752.41	สีบราคา
1.1.9	Fiber Rebar Dia. 15 mm.	37,427.86	ม.	75.48	2,825,054.87	8.00	299,422.88	3,124,477.75	สีบราคา
1.1.10	Fiber Rebar Dia. 20 mm.	8,832.00	ม.	109.61	968,075.52	8.00	70,656.00	1,038,731.52	สีบราคา
1.1.11	งานเหล็กคอกกรวด (คอกกรวดหยาบ) 180 ksc/CUBE	180.00	ลบ.ม.	2,189.72	394,149.60	421.00	75,780.00	469,929.60	บัญชีค่าแรง 1.7
1.1.12	งานเทคอนกรีตชายฝั่งทะเล (Marine concrete) 280 ksc/CYLINDER	477.89	ลบ.ม.	2,337.00	1,116,828.93	421.00	201,191.69	1,318,020.62	สีบราคา, บัญชีค่าแรง 1.7
1.1.13	ไม้แบบ	922.00	ตร.ม.	293.00	270,146.00	139.00	128,158.00	398,304.00	ตารางราคาต่อหน่วย/บัญชีค่าแรง 1.8.1
1.1.14	แผ่นพลาสติกปูพื้น	1,541.12	ตร.ม.	45.00	69,350.47	5.00	7,705.61	77,056.08	สีบราคา
1.1.15	Joint Sealler ขนาดกว้าง 2 ซม. ยาวตลอดความกว้างของสะพาน	196.00	ม.	267.00	52,332.00	128.00	25,088.00	77,420.00	สีบราคา
1.1.16	งานคอกกรวดพิมพ์ลาย และปรับผิวพื้นคอกกรวด	1,800.00	ตร.ม.	75.50	135,900.00	109.00	196,200.00	332,100.00	สีบราคา
1.1.17	งานตกแต่งผิวผนังกันทราย (ทรายล้าง)	227.00	ตร.ม.	225.00	51,075.00	104.00	23,608.00	74,683.00	สีบราคา/บัญชีค่าแรง 2.4.2
	รวมราคา				8,503,599.33		1,938,382.14	10,441,981.47	
	รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง (ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ 1) , (ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ 2)				17,771,298.66		3,703,600.28	21,474,898.94	
2	หมวดงานพิเศษ								
2.1	เครื่องจักรใช้ปรับปรุงและลำเลียงวัสดุ (ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ 1)	1.00	งาน	855,000.00	855,000.00			855,000.00	
2.2	เครื่องจักรใช้ปรับปรุงและลำเลียงวัสดุ (ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ 2)	1.00	งาน	855,000.00	855,000.00			855,000.00	
2.3	งานเจาะสำรวจดิน(Boring Log)	4.00	หลุม	35,000.00	140,000.00			140,000.00	
	รวมราคาหมวดงานพิเศษ				1,850,000.00			1,850,000.00	

บัญชีกำหนดราคากลาง

ที่ /2569

โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเมืองพัทยา เลขที่ 104 / 2568

วันที่ มกราคม 2569

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 35,780,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมืองพัทยา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)
ปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พลวิจิตร)
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิวัฒน์ ศศิธรกำจร)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพล วิสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ พันจ่าเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(วิฒนพล หอมสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ พันจ่าเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(ณัฐพัชญ์ พิมพ์ะไพ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงนาม.....
(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา
วันที่.....

บัญชีกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภท	งานอาคาร	โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
เจ้าของอาคาร	เมืองพัทยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง สำนักช่าง	กรม	เมืองพัทยา
แบบเลขที่	104 / 2568	ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน มกราคม	พ.ศ. 2569	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
	งานซ่อมแซมโครงสร้างลานอเนกประสงค์	21,474,898.94	1.2370	26,564,449.99		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,850,000.00	-	1,850,000.00		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			28,414,449.99		
	คิดเป็นเงินประมาณ				28,410,000.00	
	ตัวอักษร			ยี่สิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		

บัญชีกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภท	งานอาคาร	โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ ทาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
เจ้าของอาคาร	เมืองพัทยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง สำนักการช่าง	กรม	เมืองพัทยา
แบบเลขที่	104 / 2568	ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน มกราคม	พ.ศ. 2569	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)
ปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พลวิจิตร)
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีรวัฒน์ ศศิธรกำจร)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพล วิสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ พันจ่าเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(วิวัฒน์พล ทอมสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ พันจ่าเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(ณัฐพัชญ์ พิมพ์มะไฟ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เห็นชอบ

ลงนาม.....

(นายคุณณะ บุญสวัสดิ์)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

วันที่.....


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภท	งานอาคาร	โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
เจ้าของอาคาร	เมืองพัทยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง สำนักการช่าง	กรม	เมืองพัทยา
แบบเลขที่	104 / 2568	ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4			
ประมาณราคา	19 เดือน	มกราคม	พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
	งานซ่อมแซมโครงสร้างลานอเนกประสงค์	21,474,898.94	1.2370	26,564,449.99		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบียเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,850,000.00	-	1,850,000.00		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบียเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			28,414,449.99		
	คิดเป็นเงินประมาณ				28,410,000.00	
	ตัวอักษร					ยี่สิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภท งานอาคาร	โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
เจ้าของอาคาร	เมืองพัทยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	สำนักการช่าง	กรม เมืองพัทยา
แบบเลขที่	104 / 2568	ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4			
ประมาณราคา	19	เดือน มกราคม	พ.ศ. 2569

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายธีรภัทร์ ปอพลอย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายชัยวัฒน์ สุ่มสมรรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

บัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
แบบเลขที่	104 / 2568	รายการเลขที่	.
กอง	สำนักงานช่าง	กรม	เมืองพัทยา
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน มกราคม	พ.ศ.	2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
	หมวดงานโครงสร้าง					ยกมาจาก
1	หมวดงานโครงสร้าง	21,474,898.94	1.2370	26,564,449.99		ปร.4
						ปร.4
						ปร.4
						ปร.4
						ปร.4
						ปร.4
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ					ปร.4
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,850,000.00	-	1,850,000.00		ปร.4
						ปร.4
	หมวดงานอื่น ๆ (ระบุ)					ปร.6
		ปร.4
		ปร.4
		ปร.4
	เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	23,324,898.94		28,414,449.99	28,410,000.00	ปร.4

บัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11			
แบบเลขที่	104 / 2568	รายการเลขที่		
กอง	สำนักงานช่าง	กรม	เมืองพัทยา	
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)
 ปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจตุพล วิสุทธิ)
 หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายคมกฤษ พลวิเชียร)
 ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

ลงชื่อ พันจ่าเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (วิวัฒน์พล หอมสมบัติ)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิวัฒน์ ศศิธรกำจร)
 หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

ลงชื่อ พันจ่าเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ณัฐพัชญ์ พิมพ์มะไฟ)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เห็นชอบ
 ลงนาม.....
 (นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)
 นายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเมืองพัทยา
 วันที่.....

รายละเอียดการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11

แบบเลขที่

104 / 2568

รายการเลขที่

กอง สำนักการช่าง

กรม เมืองพัทยา

ประมาณการเมื่อวันที่

19


เดือน


มกราคม

พ.ศ.

2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
	หมวดงานโครงสร้าง					ยกมาจาก
1	หมวดงานโครงสร้าง	21,474,898.94	1.2370	26,564,449.99		ปร.4
	-	-				ปร.4
	-	-				ปร.4
	-	-				ปร.4
	-	-				ปร.4
	หมวดงานครุภัณฑ์					ปร.4
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,850,000.00	-	1,850,000.00		ปร.4
						ปร.4
	หมวดงานอื่น ๆ (ระบุ)					ปร.4
		ปร.4
		ปร.4
		ปร.4
	เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	23,324,898.94		28,414,449.99	28,410,000.00	ปร.4

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายธีรภัทร์ บ่อพลอย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายชัยวัฒน์ สุขเมธมรรรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา