



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหอสังเกตการณ์ เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอสังเกตการณ์

แบบเลขที่ 77/2568

สถานที่ก่อสร้าง หาดพัทยา,หาดวงศัอมาศย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	หมวด 1 หมวดงานอาคาร								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	4.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	กรมบัญชีกลาง
1.2	ฐานราก ตั้มเสา คสล.	4.00	ชุด	1,720.00	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.3	เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5x5 นิ้ว	18.38	ลบ.ฟ.	1,818.45	33,423.11	0.00	0.00	33,423.11	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.4	คานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x6 นิ้ว (5x15.2 ซม.)	8.00	ม.	506.00	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.5	พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 6 นิ้วหนา 1 นิ้ว พร้อมตงไม้	4.00	ตร.ม.	3,311.00	13,244.00	0.00	0.00	13,244.00	ตารางวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
1.6	ไม้ฝา ขนาดหนา 1/2 นิ้ว และกว้าง 6 นิ้ว ฝาไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตี	8.00	ตร.ม.	755.00	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	ตารางวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
1.7	อะเสไม้เนื้อแข็งขนาด 2x6 นิ้ว (5x15.2 ซม.)	8.00	ม.	506.00	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.8	จันทันไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	5.60	ม.	160.00	896.00	0.00	0.00	896.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.9	แป้ไม้เนื้อแข็ง 1"x1" @ 0.20 m.	26.40	ม.	40.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.10	หลังคาไม้เทียม	9.28	ตร.ม.	400.00	3,712.00	183.00	1,698.24	5,410.24	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.11	สันหลังคาไม้เทียม	5.60	ม.	200.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.12	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x2"	11.20	ม.	80.00	896.00	0.00	0.00	896.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.13	ค้ำยันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x4 นิ้ว (5x15.2 ซม.)	13.60	ม.	160.00	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.14	บันไดไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00	ตารางวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
1.15	ตะปู (ร้อยละ 5 ของราคาไม้)	1.00	เหมา	3,821.16	3,821.16	0.00	0.00	3,821.16	พาณิชย์กม.พ.ย.68/กรมบัญชีกลาง
1.16	ค่าแรงงานก่อสร้างโครงสร้างไม้ (คิดร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	0.00	0.00	22,926.93	22,926.93	22,926.93	กรมบัญชีกลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหอสังเกตการณ์ เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอสังเกตการณ์

แบบเลขที่ 77/2568

สถานที่ก่อสร้าง หาดพัทยา,หาดวงศัอมาศย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1.17	เชือกป่าน 24 mm.	12.00	เมตร	78.00	936.00	0.00	0.00	936.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
1.18	งานทาสีน้ำมัน	32.00	ตร.ม.	62.00	1,984.00	50.00	1,600.00	3,584.00	ตารางวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
1.19	ป้ายอาคาร	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	รวมงานสถาปัตยกรรม							117,169.44	
2	งานระบบไฟฟ้า								
2.1	ไฟสปอร์ตไลท์พร้อมโซล่าเซลล์ สปอตไลท์ SOLAR 400 วัตต์	1.00	ชุด	2,417.07	2,417.07	165.00	165.00	2,582.07	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า							2,582.07	
	ราคาต่อ 1 หลัง							119,751.51	
	ราคาต่อ 6 หลัง							718,509.06	