

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑. นายรัชเดช แจ่มเหลือ

๒. นายสมปอง ปลื้มสุข

๓. จำเอกพลกฤตย์ พงษ์พลริษฐ์

๔. นายกฤตธีเนศต์ เสฎฐาพงศ์

๕. นายบุญนำ วงษ์รักรักษ์

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
๑. แผ่นเหล็กกรีตลอน เมทัลชีท BlueScope, เคลือบสีเทาอัลลอย Alloy Grey ทนไฟ ๐.๕๓มม.(APT) AZ-๒๐๐									
๑.๑	หลังคาโค้ง ๓๖๐-๒๕-S สีเทาอัลลอย Alloy Grey ทนไฟ ๐.๕๓มม.(APT) AZ-๒๐๐	๑,๑๑๔.๐๐	ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๖๐๑,๕๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๖๗,๑๐๐.๐๐	๗๖๘,๖๖๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๑.๒	หลังคาโค้งทงาย ๓๖๐-๒๕-S สีเทาอัลลอย Alloy Grey ทนไฟ ๐.๕๓มม.(APT) AZ-๒๐๐	๑,๓๒๕.๐๐	ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๗๓๕,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๙๘,๗๕๐.๐๐	๙๓๔,๒๕๐.๐๐	"
๑.๓	ฝ้าตรง ๒๕-๒๘๐ Type ๑ สีเทาอัลลอย Alloy Grey ทนไฟ ๐.๕๓มม.(APT) AZ-๒๐๐	๙,๐๕๙.๐๐	เมตร	๔๕๐.๐๐	๔,๐๗๖,๕๕๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๖๓๐,๖๒๐.๐๐	๕,๗๐๗,๑๗๐.๐๐	"
๑.๔	ครอบกว้าง ๔๕๗ สีเทาอัลลอย Alloy Grey ทนไฟ ๐.๕๓มม.(APT) AZ-๒๐๐	๒,๓๑๑.๐๐	เมตร	๔๓๐.๐๐	๙๙๓,๗๓๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๑๕,๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๙,๒๘๐.๐๐	"
๑.๕	ครอบกว้าง ๙๑๔ สีเทาอัลลอย Alloy Grey ทนไฟ ๐.๕๓มม.(APT) AZ-๒๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	เมตร	๔๘๐.๐๐	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๙๒,๕๐๐.๐๐	๙๘๐,๕๐๐.๐๐	"
รวมราคางาน ๑.					๗,๒๗๕,๓๔๐.๐๐		๒,๒๐๔,๕๒๐.๐๐	๙,๔๗๙,๘๖๐.๐๐	
๒. แผ่นเหล็กกรีตลอน เมทัลชีท BlueScope, เคลือบสี Inlight Grey ทนไฟ ๐.๕๐มม. (APT) AZ-๑๕๐									
๒.๑	ผนังตรง ๓๖๐-S สี Inlight Grey ทนไฟ ๐.๕๐มม. (APT) AZ-๑๕๐	๕๐๖.๐๐	ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๒๗๘,๓๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๑,๐๘๐.๐๐	๓๖๙,๓๘๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๒.๒	ครอบกว้าง ๔๕๗ สี Inlight Grey ทนไฟ ๐.๕๐มม. (APT) AZ-๑๕๐	๑,๐๙๖.๐๐	เมตร	๓๗๐.๐๐	๔๐๕,๕๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๔,๘๐๐.๐๐	๔๖๐,๓๒๐.๐๐	"
๒.๓	ครอบกว้าง ๔๕๗ สี Inlight Grey ทนไฟ ๐.๕๐มม. (APT) AZ-๑๕๐ (เสา)	๔,๖๒๘.๐๐	เมตร	๓๗๐.๐๐	๑,๗๑๒,๓๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๙๔,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๖,๕๖๐.๐๐	"
๒.๔	ครอบกว้าง ๔๕๗ สี Inlight Grey ทนไฟ ๐.๕๐มม. (APT) AZ-๑๕๐ (Truss)	๒,๘๘๘.๐๐	เมตร	๓๗๐.๐๐	๑,๐๖๘,๕๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๓๓,๒๐๐.๐๐	๑,๕๐๑,๗๖๐.๐๐	"
รวมราคางาน ๒.					๓,๔๖๔,๗๔๐.๐๐		๑,๒๗๓,๒๘๐.๐๐	๔,๗๓๘,๐๒๐.๐๐	

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑. นายรัชเดช แจ่มเหลือ

๒. นายสมปอง ปลื้มสุข

๓. จำเอกพลกฤตย์ พงษ์พลรัตน์

๔. นายกฤษณ์เนศ ศฤงคารพงศ์

๕. นายบุญนำ วงษ์รักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโรค

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
๓. แผ่นเหล็กรีดลอน เมทัลชีท BlueScope, เคลือบสี Skyton Blue ทน ๐.๕๐ มม. (APT) AZ-๑๕๐									
๓.๑	ผนังตรง ๗๖๐-๒๕-S สี Skyton Blue ทน ๐.๕๐ มม. (APT) AZ-๑๕๐	๑,๒๔๘.๐๐	ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๖๘๖,๔๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒๒๔,๖๔๐.๐๐	๙๑๑,๐๔๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๓.๒	ครอบกว้าง ๔๕๗ สี Skyton Blue ทน ๐.๕๐ มม. (APT) AZ-๑๕๐	๒,๔๗๔.๐๐	เมตร	๓๗๐.๐๐	๙๑๕,๓๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๒๓,๗๐๐.๐๐	๑,๐๓๙,๐๘๐.๐๐	"
	รวมราคางาน ๓.				๑,๖๐๑,๗๘๐.๐๐		๓๔๘,๓๔๐.๐๐	๑,๙๕๐,๑๒๐.๐๐	
๔. แผ่นเหล็กรีดลอน เมทัลชีท BlueScope, เคลือบสี Ocean Blue ทน ๐.๕๐ มม. (APT) AZ-๑๕๐									
๔.๑	ผนังตรง ๗๖๐-๒๕-S สี Ocean Blue ทน ๐.๕๐ มม. (APT) AZ-๑๕๐	๑,๓๖๘.๐๐	ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๗๕๒,๔๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒๔๖,๒๔๐.๐๐	๙๙๘,๖๔๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๔.๒	ครอบกว้าง ๔๕๗ สี Ocean Blue ทน ๐.๕๐ มม. (APT) AZ-๑๕๐	๒,๙๔๖.๐๐	เมตร	๓๗๐.๐๐	๑,๐๙๐,๐๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๔๗,๓๐๐.๐๐	๑,๒๓๗,๓๒๐.๐๐	"
๔.๓	Filler Strip Top ๗๖๐-S สี Ocean Blue ทน ๐.๕๐ มม. (APT) AZ-๑๕๐	๑๖๕.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	"
๔.๔	Filler Strip Bottom ๗๖๐-S สี Ocean Blue ทน ๐.๕๐ มม. (APT) AZ-๑๕๐	๓๘๙.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๑๙,๔๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๗,๗๘๐.๐๐	๒๗,๒๓๐.๐๐	"
	รวมราคางาน ๔.				๑,๘๗๐,๑๒๐.๐๐		๔๐๔,๖๒๐.๐๐	๒,๒๗๔,๗๔๐.๐๐	
๕. โครงสร้าง ขนาด ๓.๓๐ x ๔.๕๖๐ ม. (จำนวน ๘ สะพานลอย)									
๕.๑	C๒๐๐๒๔	๑๖,๙๒๖.๐๐	กิโลกรัม	๘๐.๐๐	๑,๓๕๔,๐๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๖๗๗,๐๔๐.๐๐	๒,๐๓๑,๑๒๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๕.๒	C๒๐๐x๘๐x๗.๕	๓๙,๔๙๑.๐๐	กิโลกรัม	๔๐.๐๐	๑,๕๗๙,๖๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๕๗๙,๖๔๐.๐๐	๓,๑๕๙,๒๘๐.๐๐	"
๕.๓	Bending cost	๓๓๖.๐๐	ชิ้น	-	-	๓,๖๕๐.๐๐	๑,๒๒๖,๔๐๐.๐๐	๑,๒๒๖,๔๐๐.๐๐	"
๕.๔	C๑๐๐๑๕	๑๙,๔๘๘.๐๐	กิโลกรัม	๘๐.๐๐	๑,๕๕๙,๐๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๗๗๗,๙๒๐.๐๐	๒,๓๓๖,๙๖๐.๐๐	"
๕.๕	HSS๕๐x๕๐x๒.๓	๑๒,๐๐๐.๐๐	กิโลกรัม	๔๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	"
๕.๖	M๑๖ x ๕๐	๒,๔๐๐.๐๐	ชิ้น	๔๒.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	"
๕.๗	Chem Bolts M๑๖x๑๖๐	๑,๐๒๔.๐๐	ชิ้น	๓๑๕.๐๐	๓๒๒,๕๖๐.๐๐	-	-	๓๒๒,๕๖๐.๐๐	"

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๔ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๔ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แบบเลขที่
ประมาณการวันที่

๑. นายรัชเดช แจ้งเหลือ

๒. นายสมปอง ปลื้มสุข

๓. จ่าเอกพลกฤตย์ พงษ์พลริชต์

๔. นายกฤษณ์เชนศ์ เสฎฐาพงศ์

๕. นายบุญนำ วงษ์รักรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานูงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
๕.๘	งานปิดผิว (hot dip galvanized)	๘.๐๐	งาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	"
รวมราคางาน ๕.					๖,๕๙๒,๙๒๐.๐๐		๔,๗๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๓๓,๙๒๐.๐๐	
๖. โครงสร้าง ขนาด ๓.๐๐ x ๑๖.๐๐ ม. (จำนวน ๑ สะพานลอย)									
๖.๑	C๒๐๐๒๔	๑,๑๖๐.๐๐	กิโลกรัม	๘๐.๐๐	๙๒,๘๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๖,๔๐๐.๐๐	๑๓๙,๒๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๖.๒	C๒๐๐x๘๐x๗.๕	๒,๗๐๗.๐๐	กิโลกรัม	๔๐.๐๐	๑๐๘,๒๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๐๘,๒๘๐.๐๐	๒๑๖,๕๖๐.๐๐	"
๖.๓	Bending cost	๔๒.๐๐	ชิ้น	-	-	๓,๖๕๐.๐๐	๑๕๓,๓๐๐.๐๐	๑๕๓,๓๐๐.๐๐	"
๖.๔	C๑๐๐๑๕	๑,๓๓๓.๐๐	กิโลกรัม	๘๐.๐๐	๑๐๖,๖๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๓,๓๒๐.๐๐	๑๕๙,๙๖๐.๐๐	"
๖.๕	HSS๕๐x๕๐x๒.๓	๘๒๓.๐๐	กิโลกรัม	๔๐.๐๐	๓๒,๙๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๒,๙๒๐.๐๐	๖๕,๘๔๐.๐๐	"
๖.๖	M๑๖ x ๔๐	๑๖๕.๐๐	ชิ้น	๔๒.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	-	-	๖,๙๓๐.๐๐	"
๖.๗	Chem Bolts M๑๖x๑๖๐	๗๑.๐๐	ชิ้น	๓๑๕.๐๐	๒๒,๓๖๕.๐๐	-	-	๒๒,๓๖๕.๐๐	"
๖.๘	งานปิดผิว (hot dip galvanized)	๑.๐๐	งาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	"
รวมราคางาน ๖.					๔๖๘,๙๓๕.๐๐		๓๙๔,๒๒๐.๐๐	๘๖๓,๑๕๕.๐๐	
๗. งานทาสีผิวคอนกรีตเดิม									
๗.๑	รองพื้นปูนเก่า ทา ๑ เที่ยว	๓,๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๒๘	๕๙,๗๘๘.๐๐	-	-	๕๙,๗๘๘.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๗.๒	งานสีน้ำอะคริลิกทาภายนอก ทา ๒ เที่ยว	๓,๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๗๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๗๔,๔๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๗.๓	ค่าแรงงานสี	๓,๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๔.๐๐	๑๐๕,๔๐๐.๐๐	๑๐๕,๔๐๐.๐๐	กรมบัญชีกลาง
รวมราคางาน ๗.					๑๓๔,๑๘๘.๐๐		๑๐๕,๔๐๐.๐๐	๒๓๙,๕๘๘.๐๐	

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา

ประมาณการวันที่

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑. นายรัชเดช แจ่มเหลือ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

๒. นายสมปอง ปลื้มสุข



ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการ

๓. จำเอกพลฤกษ์ พงษ์พัทธ์



ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการ

๔. นายภฤกษ์ธนาศ์ เสฏฐาพงศ์



ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

๕. นายบุญนำ วงษ์รักษ์



ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
๘. งานติดตั้งกระเบื้องปูพื้นสะพานลอย เมืองพัทยา พื้นที่ ๑,๓๕๐ ตร.ม.									
๘.๑	ผลิตภัณฑ์เมอร์ตาปรับระดับพื้น ความหนา ๑๐-๑๕ มม.	๙๖๐.๐๐	ถุง	๒๕๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๘.๒	น้ำยารองพื้นสำหรับงานเมอร์ตาปรับระดับพื้น	๑๒.๐๐	แกลลอน	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๘.๓	กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง	๓๔๐.๐๐	ถุง	๒๓๕.๐๐	๗๙,๙๐๐.๐๐	-	-	๗๙,๙๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๘.๔	กาวยาแนว	๒๘๐.๐๐	ถุง	๑๕๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	"
๘.๕	งานเทเมอร์ตาปรับระดับพื้น เพื่อปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้อง	๑,๒๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๕.๐๐	๗๙,๖๑๖.๐๐	๗๙,๖๑๖.๐๐	"
๘.๖	งานกระเบื้องปูพื้น								
๘.๖.๑	- กระเบื้องปูพื้น มุมเสา (สีน้ำเงิน)	๙๓๙.๐๐	เมตร	๑,๑๒๐.๐๐	๑,๐๕๑,๖๘๐.๐๐	-	-	๑,๐๕๑,๖๘๐.๐๐	"
๘.๖.๒	- กระเบื้องปูพื้น ๖"x๖" (สีน้ำเงิน)	๑๔๓.๐๐	ตร.ม.	๓,๔๓๙.๐๐	๔๙๑,๗๗๗.๐๐	-	-	๔๙๑,๗๗๗.๐๐	"
๘.๖.๓	- กระเบื้องปูพื้น ๖"x๖" (สีเทาเข้ม)	๘.๐๐	ตร.ม.	๑,๒๔๖.๔๐	๙,๙๗๑.๒๐	-	-	๙,๙๗๑.๒๐	"
๘.๖.๔	- กระเบื้องปูพื้น ๖"x๖" (สีธรรมชาติ)	๙๕๖.๐๐	ตร.ม.	๑,๐๘๘.๗๐	๑,๐๔๐,๗๙๗.๒๐	-	-	๑,๐๔๐,๗๙๗.๒๐	"
๘.๖.๕	- กระเบื้องปูพื้น ๖"x๖" (สีแบล็ค แชนไฟร์) Warning Tile - ชนิดเดือน	๑๙.๐๐	ตร.ม.	๓,๐๕๓.๒๕	๕๘,๐๑๑.๗๕	-	-	๕๘,๐๑๑.๗๕	"
๘.๖.๖	- กระเบื้องปูพื้น ๖"x๖" (สีแบล็ค แชนไฟร์) Warning Tile - ชนิดนำทาง	๑๑๘.๐๐	ตร.ม.	๓,๐๕๓.๒๕	๓๖๐,๒๘๓.๕๐	-	-	๓๖๐,๒๘๓.๕๐	"
๘.๗	งานปูกระเบื้องปูพื้นสะพานลอย	๑,๒๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๕๘.๐๐	๑๙๖,๕๕๒.๐๐	๑๙๖,๕๕๒.๐๐	กรมบัญชีกลาง
รวมราคางาน ๘.								๓,๖๖๘,๕๘๘.๖๕	

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๙๗๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑. นายรัชเดช แจ่มเหลือ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

๒. นายสมปอง ปลื้มสุข



ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการ

๓. จำเอกพลกฤตย์ พงษ์พลริชต์



ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการ

๔. นายกฤษณ์เนศต์ เสฎฐาพงศ์



ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

๕. นายบุญนำ วงษ์รักษ์



ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
๙. งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสะพานลอย									
๙.๑	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง DB-SL,ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ขนาด๓๐๐x๖๐๐x๒๐๐ mm. ±๒ mm., Control Auto-Off-Manual Metering + Wiring +Accessories พร้อมอุปกรณ์ในตู้	๙.๐๐	ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๒	ตู้เซพต์สวิตช์ชนิด outdoor type ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐A/๒P/๒๕๐V สามารถใส่ฟิวส์ได้	๙.๐๐	เครื่อง	๓,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๓	สะพานความยาว ๔๖ เมตร พร้อมทางเดิน								
๙.๓.๑	ไฟเส้นยาง Led ๒๒๐V ๖.๖w ยาว ๑ m ทำจากวัสดุ พลาสติกคุณภาพสูง ความสว่างและความสมบูรณ์ของแสงมาตรฐาน	๒๗๒.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๑๗๖,๘๐๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	๕๓,๐๕๐.๐๐	๒๒๙,๘๕๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๓.๒	รางไฟตรง อลูมิเนียม อนุกรมประสงค์ รูปทรงเรียบง่ายแบบโมเดิร์น ชุดฝ้าครอบขุ่นแบบแบน - ความกว้างภายใน ๑๒ mm - ความยาวของราง_bar length๑ m (๑ เมตร) - ใช้กับไฟเส้น ๕V,๑๒V, ๒๕V Ip๓๓, ip๖๕ ความกว้างไม่เกิน ๑๒mm - ความสูง ๖.๘ mm. - ความยาว ๑ m. - ความกว้าง ๑๕.๘ mm.	๒๗๒.๐๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๑๐๓,๓๖๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๒๙,๙๒๐.๐๐	๑๓๓,๒๘๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๔	สะพานความยาว ๑๙ เมตร พร้อมทางเดิน								
๙.๔.๑	ไฟเส้นยาง Led ๒๒๐V ๖.๖w ยาว ๑ m ทำจากวัสดุ พลาสติกคุณภาพสูง ความสว่างและความสมบูรณ์ของแสงมาตรฐาน	๒๑.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	๔,๐๙๕.๐๐	๑๗,๗๔๕.๐๐	

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑. นายรัชเดช แจ่มเหลือ



๒. นายสมปอง ปลื้มสุข

๓. จำเอกพลกฤตย์ พงษ์พลรัชต์



๔. นายกฤษณ์เนตต์ เสฎฐาพงศ์



๕. นายบุญนำ วงษ์รักษ์



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
๙.๕.๒	รางไฟตรง อลูมิเนียม อเนกประสงค์ รูปสี่เหลี่ยมแบนแบบโมเดิร์น ชุดฝาครอบขุ่นแบบแบน - ความกว้างภายใน ๑๒ mm - ความยาวของราง_bar length ๑ m (๑ เมตร) - ใช้กับไฟเส้น ip๓๓, ip๖๕ ความกว้างไม่เกิน ๑๒mm - ความสูง ๖.๘ mm - ความยาว ๑ m - ความกว้าง ๑๕.๘ mm	๒๑.๐๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๗,๙๘๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐	๑๐,๒๙๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๖	งานระบบไฟฟ้า								
๙.๖.๑	สายไฟฟ้า VCT ๒Cx๒.๕ ตร.มม.	๒,๐๐๐.๐๐	เมตร	๑๒๒.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๖.๒	สายไฟฟ้า CV ๒Cx๑๐ ตร.มม.	๓๐๐.๐๐	เมตร	๓๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๖.๓	ท่อ IMC ขนาด ๑ นิ้ว	๑๔๐.๐๐	เส้น	๒๖๐.๐๐	๓๖,๔๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๖.๔	Pull Box สำหรับต่อสายไฟ ขุกาวไนล่อน ขนาด ๑๕๐mm x๑๕๐mm x๑๐๐mm	๑๐๘.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๙๑,๘๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๖.๕	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด อื่นๆ	๑.๐๐	งาน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๙.๖.๖	แท่งกราวด์ (Copper Ground Rod) ขนาด ๕/๘" ยาว ๒.๔๐ m.	๙.๐๐	แท่ง	๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
	รวมราคางาน ๙.				๑,๑๖๘,๘๘๐.๐๐		๒๘๑,๕๘๕.๐๐	๑,๔๕๐,๔๖๕.๐๐	
รวมราคางาน แบบ ปร.๔								๓๕,๙๙๙,๔๗๗.๖๕	

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 รายการประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสะพานลอย จำนวน ๙ แห่ง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 ราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา
 ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แบบ ปร.๔ (พิเศษ)

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายรัชเดช แจ่มเหลือ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมปอง ปลื้มสุข | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค | กรรมการ |
| ๓. จำเอกพลกฤตย์ พงษ์พลรัตน์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล | กรรมการ |
| ๔. นายกฤษฏ์เนตส์ เสฎฐาพงศ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| ๕. นายบุญนำ วงษ์รัชนี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
๑. ขนส่งและติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน เมทัลชีท BlueScope, เคลือบสีเทาอัลลอย Alloy Grey หนา ๐.๕๓มม.(APT) AZ-๒๐๐									
๑.๑	Protection (Safety Net+Life Line)	๑.๐๐	งาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๑.๒	เครน ๒๕ ตัน	๙.๐๐	วัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๑.๓	Boom Lift ๑๘ เมตร	๓๐.๐๐	วัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๑.๔	ค่าขนส่ง (เทรเลอร์ ๑๕ เมตร)	๙.๐๐	เที่ยว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๑.๕	ค่าขนส่ง (ล้อจัมป์)	๑๘.๐๐	เที่ยว	๕,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
รวมราคางาน ๑.					๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	
๒. ขนส่งและติดตั้งโครงสร้าง ขนาด ๓.๓๐ x ๔๕.๖๐ ม. (จำนวน ๘ สะพานลอย)									
๒.๑	เครน	๑๘.๐๐	เที่ยว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๒.๒	ค่าขนส่ง	๑๘.๐๐	เที่ยว	๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
รวมราคางาน ๒.					๔๑๔,๐๐๐.๐๐			๔๑๔,๐๐๐.๐๐	
๓. ขนส่งและติดตั้งโครงสร้าง ขนาด ๓.๐๐ x ๑๖.๐๐ ม. (จำนวน ๑ สะพานลอย)									
๓.๑	เครน	๓.๐๐	เที่ยว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
๓.๒	ค่าขนส่ง	๓.๐๐	เที่ยว	๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด
รวมราคางาน ๓.					๖๙,๐๐๐.๐๐			๖๙,๐๐๐.๐๐	
รวมราคางาน แบบ ปร.๔ (พิเศษ)								๑,๕๘๘,๐๐๐.๐๐	