

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
	ประเภทงานอาคาร					
1	หมวดงานอาคาร					ยกมาจาก
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล เดิม	249,252.15	1.2129	302,317.93		ปร.4
1.2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	9,359,607.64	1.2129	11,352,268.11		ปร.4
1.3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	11,012,653.12	1.2129	13,357,246.97		ปร.4
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	6,320,029.02	1.2129	7,665,563.20		ปร.4
1.5	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	1,004,802.25	1.2129	1,218,724.65		ปร.4
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	27,946,344.18	1.2129	33,896,120.86		
2	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ					
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	200,000.00	1.0000	200,000.00		ปร.4
3	หมวดงานอื่น ๆ (ระบุ)					
	หมวดงานครุภัณฑ์	2,812,100.00	1.0700	3,008,947.00		ปร.4
	.....	.....	.....	.....		
	เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			37,105,067.86		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประเสริฐ นบมอบ

( หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน )

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิพนธ์ ทองโท

( นักสันทนการชำนาญการ )

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายริเริ่ม รังสิเวศ

( สถาปนิกชำนาญการรักษากรในตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ )

(นายมาโนช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

27 เม.ย. 2569

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

แบบ ปร.4

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
	ประเภทงานอาคาร					
1	หมวดงานอาคาร	27,946,344.18	1.2129	33,896,120.86		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
2	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	200,000.00	1.00	200,000.00		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
3	หมวดงานครุภัณฑ์	2,812,100.00	1.07	3,008,947.00		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			37,105,067.86		
	ตัวอักษร					สามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

แบบ ปร.4

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประเสริฐ นบหนอง  
( หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิพนธ์ ทองโท  
( นักสันทนากการชำนาญการ )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคา

นายริเริ่ม รั้งลิเวศ  
( สถาปนิกชำนาญการรักษากรในตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ )

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

(นายมานิช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

27 เม.ย. 2569



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>ประเภทงานอาคาร</b>								
1.1	<b>งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. เดิม</b>								
	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. เดิม (บ่อสูบน้ำ) พร้อมขนทิ้ง	171.36	ลบ.ม.	-	-	615.00	105,386.40	105,386.40	กรมบัญชีกลาง
	งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิม	1,340.00	ตร.ม.			72.00	96,480.00	96,480.00	กรมบัญชีกลาง
	งานรื้อถอนรั้วด้านหน้าโครงการ	77.05	ลบ.ม.			615.00	47,385.75	47,385.75	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมข้อ 1.1 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. เดิม</b>				-		<b>249,252.15</b>	<b>249,252.15</b>	
	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
	<b>รั้วด้านหน้าและป้ายโครงการ</b>								
	<b>งานฐานราก</b>								
	งานเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	39.00	ต้น	1,238.13	48,287.07	383.11	14,941.33	63,228.40	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)03/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	39.00	ต้น	-	-	185.00	7,215.00	7,215.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทดสอบเสาเข็ม Seismic Integrity Test	39.00	ต้น	300.00	11,700.00	-	-	11,700.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	79.47	ลบ.ม.	-	-	121.00	9,615.87	9,615.87	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	2.06	ลบ.ม.	2,149.53	4,428.03	427.00	879.62	5,307.65	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	4.12	ลบ.ม.	560.75	2,310.29	112.00	461.44	2,771.73	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	751.20	กก.	25.66	19,272.61	3.90	2,929.68	22,202.29	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	17.23	กก.	52.55	905.44	-	-	905.44	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	39.31	ตร.ม.	-	-	163.00	6,407.53	6,407.53	กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10" (คิด 80%)	31.45	ตร.ฟ.	577.50	18,161.22	-	-	18,161.22	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	11.79	ลบ.ฟ.	398.00	4,693.61	-	-	4,693.61	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	11.57	กก.	46.00	532.22	-	-	532.22	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	7.37	ลบ.ม.	2,269.16	16,723.71	421.00	3,102.77	19,826.48	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมข้อ 1.1.1.งานฐานราก (รั้วด้านหน้าและป้ายหน้าโครงการ)</b>				<b>127,014.20</b>		<b>45,553.24</b>	<b>172,567.44</b>	
	งานเสาและตอม่อ								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	301.14	กก.	26.46	7,967.07	4.90	1,475.59	9,442.66	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	452.99	กก.	25.66	11,621.80	3.90	1,766.66	13,388.46	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	17.43	กก.	52.55	915.95	-	-	915.95	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	82.32	ตร.ม.	-	-	163.00	13,418.16	13,418.16	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x6" (คิด 80%)	65.86	ตร.ฟ.	457.50	30,129.12	-	-	30,129.12	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	24.70	ลบ.ฟ.	398.00	9,829.01	-	-	9,829.01	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	24.23	กก.	46.00	1,114.58	-	-	1,114.58	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	5.17	ลบ.ม.	2,269.16	11,731.56	421.00	2,176.57	13,908.13	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมข้อ 1.1.2.งานเสาและตอม่อ (รั้วด้านหน้าและป้ายหน้าโครงการ)</b>				<b>73,309.09</b>		<b>18,836.98</b>	<b>92,146.07</b>	
	งานโครงสร้างคาน (รั้วด้านหน้าและป้ายหน้าโครงการ)								
	งานคอนกรีตหยาบ	3.82	ลบ.ม.	2,149.53	8,211.20	427.00	1,631.14	9,842.34	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	7.65	ลบ.ม.	560.75	4,289.74	112.00	856.80	5,146.54	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>				-		-	-	
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	202.39	กก.	25.66	5,192.47	3.90	789.32	5,981.79	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	1,007.68	กก.	25.28	25,471.70	3.50	3,526.88	28,998.58	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	37.19	กก.	52.55	1,954.33	-	-	1,954.33	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	221.39	ตร.ม.	-	-	163.00	36,086.57	36,086.57	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	177.11	ตร.ฟ.	577.50	102,282.18	-	-	102,282.18	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	66.42	ลบ.ฟ.	398.00	26,433.97	-	-	26,433.97	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	65.15	กก.	46.00	2,996.90	-	-	2,996.90	สีบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	27.72	ลบ.ม.	2,269.16	62,901.12	421.00	11,670.12	74,571.24	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมข้อ 1.1.3.งานโครงสร้างคาน (รั้วด้านหน้าและป้ายหน้าโครงการ)</b>				<b>239,733.61</b>		<b>54,560.83</b>	<b>294,294.44</b>	
	<b>อาคารบริการร้านค้า และซุ้มทางเข้าสนามกีฬาากลางแจ้ง</b>								
	<b>งานฐานราก</b>								
	งานเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	16.00	ต้น	1,547.67	24,762.72	478.89	7,662.22	32,424.94	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)03/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	16.00	ต้น	-	-	185.00	2,960.00	2,960.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	34.00	ต้น	2,031.31	69,064.54	698.00	23,732.00	92,796.54	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)03/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.22x0.22 ม.	34.00	ต้น	-	-	205.00	6,970.00	6,970.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทดสอบเสาเข็ม Seismic Integrity Test	50.00	ต้น	300.00	15,000.00		-	15,000.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานจุดดินฐานรากและถมดิน	69.57	ลบ.ม.	-	-	121.00	8,417.97	8,417.97	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตขยาย	1.47	ลบ.ม.	2,149.53	3,159.81	427.00	627.69	3,787.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานทรายรองพื้น	2.95	ลบ.ม.	560.75	1,654.21	112.00	330.40	1,984.61	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	397.96	กก.	25.66	10,209.97	3.90	1,552.04	11,762.01	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	701.63	กก.	25.28	17,735.50	3.50	2,455.71	20,191.21	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	29.92	กก.	52.55	1,572.30	-	-	1,572.30	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	44.39	ตร.ม.	-	-	163.00	7,235.57	7,235.57	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10") (คิด 80%)	35.51	ตร.ฟ.	577.50	20,508.18	-	-	20,508.18	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) (คิด 30% )	10.65	ลบ.ฟ.	398.00	4,240.13	-	-	4,240.13	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	13.06	กก.	46.00	600.76	-	-	600.76	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	7.78	ลบ.ม.	2,269.16	17,654.06	421.00	3,275.38	20,929.44	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมข้อ 1.2.1. งานฐานราก</b>				<b>186,162.18</b>		<b>65,218.98</b>	<b>251,381.16</b>	
	งานเสาและตอม่อ								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	งานเหล็กเสริม RB6 มม. SR24 ; (0.222 kg/m)	80.00	กก.	27.57	2,205.48	4.90	392.00	2,597.48	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	545.33	กก.	25.66	13,990.86	3.90	2,126.79	16,117.64	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	17.29	กก.	52.55	908.59	-	-	908.59	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	47.80	ตร.ม.	-	-	163.00	7,791.40	7,791.40	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x6") (คิด 80%)	38.24	ตร.ฟ.	457.50	17,494.80	-	-	17,494.80	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) (คิด 30% )	14.34	ลบ.ฟ.	398.00	5,707.32	-	-	5,707.32	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	ตะปู	14.07	กก.	46.00	647.22	-	-	647.22	สีบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	2.39	ลบ.ม.	2,269.16	5,423.29	421.00	1,006.19	6,429.48	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานเสาและค่อม</b>				<b>46,377.56</b>		<b>11,316.38</b>	<b>57,693.94</b>	
	<b>งานคานรับพื้นชั้น 1</b>								
	งานคอนกรีตหยาบ	8.96	ลบ.ม.	2,149.53	19,259.79	427.00	3,825.92	23,085.71	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	17.93	ลบ.ม.	560.75	10,054.25	112.00	2,008.16	12,062.41	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB6 มม. SR24 ; (0.222 kg/m)	14.36	กก.	27.57	395.88	4.90	70.36	466.25	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	1,575.50	กก.	26.46	41,682.03	4.90	7,719.95	49,401.98	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	819.54	กก.	25.66	21,025.92	3.90	3,196.21	24,222.13	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	2,213.88	กก.	25.28	55,961.51	3.50	7,748.58	63,710.09	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	91.42	กก.	52.55	4,804.12	-	-	4,804.12	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	247.69	ตร.ม.	-	-	163.00	40,373.47	40,373.47	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	198.15	ตร.ฟ.	577.50	114,432.78	-	-	114,432.78	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	74.31	ลบ.ฟ.	398.00	29,574.19	-	-	29,574.19	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	72.89	กก.	46.00	3,352.94	-	-	3,352.94	สีบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	24.77	ลบ.ม.	2,269.16	56,207.09	421.00	10,428.17	66,635.26	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานคานรับพื้นชั้น 1</b>				<b>356,750.50</b>		<b>75,370.82</b>	<b>432,121.32</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปส.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>งานโครงสร้างพื้นชั้น 1</b>								
	งานดินถมที่	49.14	ลบ.ม.	380.00	18,673.20	121.00	5,945.94	24,619.14	สืบราคาร้านค้า/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	1,007.61	กก.	26.46	26,657.71	4.90	4,937.29	31,595.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	5,065.82	กก.	25.66	129,967.46	3.90	19,756.70	149,724.16	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	167.68	กก.	52.55	8,811.58	-	-	8,811.58	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	83.69	ตร.ม.	-	-	163.00	13,641.47	13,641.47	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	66.95	ตร.ฟ.	577.50	38,664.78	-	-	38,664.78	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	25.11	ลบ.ฟ.	398.00	9,992.59	-	-	9,992.59	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	23.51	กก.	46.00	1,081.46	-	-	1,081.46	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	19.97	ลบ.ม.	2,269.16	45,315.13	421.00	8,407.37	53,722.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ 300 kg/sqm	60.45	ตร.ม.	372.00	22,487.40	26.00	1,571.70	24,059.10	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	Wire Mesh dia 4 mm. @ 0.20x0.20 ม.	60.45	ตร.ม.	22.00	1,329.90	6.00	362.70	1,692.60	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี/กรมบัญชีกลาง
	Topping Concrete หนา 5 ซม.	3.02	ลบ.ม.	2,269.16	6,852.86	421.00	1,271.42	8,124.28	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างพื้นชั้น 1</b>				<b>309,834.07</b>		<b>55,894.59</b>	<b>365,728.66</b>	
	<b>งานโครงสร้างบันได</b>								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	48.80	กก.	26.46	1,291.07	4.90	239.12	1,530.19	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	291.33	กก.	25.66	7,474.29	3.90	1,136.19	8,610.48	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	9.39	กก.	52.55	493.44	-	-	493.44	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.11	ตร.ม.	-	-	163.00	2,136.93	2,136.93	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	10.49	ตร.ฟ.	577.50	6,056.82	-	-	6,056.82	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	3.93	ลบ.ฟ.	398.00	1,565.33	-	-	1,565.33	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	3.86	กก.	46.00	177.56	-	-	177.56	สืบราคาจากร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	1.80	ลบ.ม.	2,269.16	4,084.49	421.00	757.80	4,842.29	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างบันได</b>				<b>21,143.01</b>		<b>4,270.04</b>	<b>25,413.05</b>	
	<b>งานโครงเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- H 200x200x8x12 มม. (49.90 กก./ม.)	6,051.47	กก.	26.60	160,969.10	-	-	160,969.10	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	- H 150x150x7x10 มม. (31.50 กก./ม.)	1,178.10	กก.	26.60	31,337.46	-	-	31,337.46	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	- H 100x100x6x8 มม. (17.20 กก./ม.)	4,335.95	กก.	26.60	115,336.27	-	-	115,336.27	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. (4.5 กก./ม.)	551.25	กก.	22.96	12,656.70	-	-	12,656.70	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	- Steel Plate 0.2x0.2 ม.หนา 6 ซม.	9.00	แผ่น	42.00	378.00	-	-	378.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Steel Plate 0.5x0.5 ม.หนา 20 ซม.	490.00	กก.	22.00	10,780.00	-	-	10,780.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Anchor Bolt ขนาด Ø 12 มม.	36.00	ชุด	63.00	2,268.00	-	-	2,268.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Anchor Bolt ขนาด Ø 20 มม.	24.00	ชุด	150.00	3,600.00	-	-	3,600.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	12,116.77	กก.	10.00	121,167.70	14.00	169,634.78	290,802.48	กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีน้ำมัน+ทาสีกันสนิม	383.23	ตร.ม.	62.62	23,997.86	36.00	13,796.28	37,794.14	ตารางค่าวัสดุมวลรวม/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานโครงเหล็กรูปพรรณ</b>				<b>482,491.09</b>		<b>183,431.06</b>	<b>665,922.15</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำสาธารณะ								
	งานฐานราก								
	งานเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	31.00	ตัน	1,547.67	47,977.77	478.89	14,845.56	62,823.33	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)03/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	31.00	ตัน	-	-	185.00	5,735.00	5,735.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทดสอบเสาเข็ม Seismic Integrity Test	31.00	ตัน	300.00	9,300.00	-	-	9,300.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานเจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	57.62	ลบ.ม.	-	-	121.00	6,972.02	6,972.02	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	0.78	ลบ.ม.	2,149.53	1,676.63	427.00	333.06	2,009.69	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	1.56	ลบ.ม.	560.75	874.77	112.00	174.72	1,049.49	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	57.06	กก.	25.66	1,463.92	3.90	222.53	1,686.45	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	803.98	กก.	25.28	20,322.66	3.50	2,813.93	23,136.59	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40 ; (2.466 kg/m)	413.53	กก.	25.28	10,453.03	3.50	1,447.36	11,900.39	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	28.57	กก.	52.55	1,501.35	-	-	1,501.35	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	26.67	ตร.ม.	-	-	163.00	4,347.21	4,347.21	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	21.34	ตร.ฟ.	577.50	12,321.54	-	-	12,321.54	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	8.00	ลบ.ฟ.	398.00	3,184.40	-	-	3,184.40	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	7.85	กก.	46.00	361.10	-	-	361.10	สิบลำธารร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	3.70	ลบ.ม.	2,269.16	8,395.89	421.00	1,557.70	9,953.59	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>รวมงานฐานราก (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				132,833.07		38,449.08	171,282.15	
	<b>งานเสาและตอม่อ</b>								
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	งานเหล็กเสริม R86 มม. SR24 ; (0.222 kg/m)	164.48	กก.	27.57	4,534.47	4.90	805.95	5,340.42	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	756.14	กก.	25.66	19,399.35	3.90	2,948.95	22,348.29	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	21.26	กก.	52.55	1,117.21	-	-	1,117.21	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	111.13	ตร.ม.	-	-	163.00	18,114.19	18,114.19	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x6" ) (คิด 80%)	88.90	ตร.ฟ.	457.50	40,673.58	-	-	40,673.58	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) (คิด 30% )	33.34	ลบ.ฟ.	398.00	13,268.92	-	-	13,268.92	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	32.70	กก.	46.00	1,504.20	-	-	1,504.20	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	7.54	ลบ.ม.	2,269.16	17,109.47	421.00	3,174.34	20,283.81	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานเสาและตอม่อ (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				97,607.20		25,043.43	122,650.63	
	<b>งานคานรับพื้นชั้น 1</b>								
	งานคอนกรีตหยาบ	6.65	ลบ.ม.	2,149.53	14,294.37	427.00	2,839.55	17,133.92	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	13.31	ลบ.ม.	560.75	7,463.58	112.00	1,490.72	8,954.30	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	เหล็กเสริม R86 มม. SR24 ; (0.222 kg/m)	96.92	กก.	27.57	2,671.94	4.90	474.91	3,146.85	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม R89 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	843.61	กก.	26.46	22,318.87	4.90	4,133.69	26,452.56	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	317.57	กก.	25.66	8,147.50	3.90	1,238.52	9,386.02	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	2,254.28	กก.	25.28	56,982.72	3.60	8,115.41	65,098.13	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	80.07	กก.	52.55	4,207.68	-	-	4,207.68	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	194.78	ตร.ม.	-	-	163.00	31,749.14	31,749.14	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	155.82	ตร.ฟ.	577.50	89,988.36	-	-	89,988.36	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	58.43	ลบ.ฟ.	398.00	23,256.73	-	-	23,256.73	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	57.32	กก.	46.00	2,636.72	-	-	2,636.72	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	18.58	ลบ.ม.	2,269.16	42,160.99	421.00	7,822.18	49,983.17	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานคานรับพื้นชั้น 1 (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>274,129.47</b>		<b>57,864.12</b>	<b>331,993.59</b>	
	<b>งานโครงสร้างพื้นชั้น 1</b>								
	งานดินถมที่	56.08	ลบ.ม.	380.00	21,310.40	121.00	6,785.68	28,096.08	สืบราคาร้านค้า/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	1,836.71	กก.	26.46	48,592.70	4.90	8,999.88	57,592.58	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	42.91	กก.	52.55	2,254.92	-	-	2,254.92	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	28.84	ตร.ม.	-	-	163.00	4,700.92	4,700.92	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	23.07	ตร.ฟ.	577.50	13,324.08	-	-	13,324.08	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	8.65	ลบ.ฟ.	398.00	3,443.50	-	-	3,443.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	8.10	กก.	46.00	372.60	-	-	372.60	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	25.80	ลบ.ม.	2,269.16	58,544.33	421.00	10,861.80	69,406.13	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างพื้นชั้น 1 (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>147,842.52</b>		<b>31,348.28</b>	<b>179,190.80</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>งานเหล็กรูปพรรณ</b>				-		-	-	
	เหล็กกล่อง200x100x4.5 มม.	1,403.99	กก	29.70	41,698.50	12.00	16,847.88	58,546.38	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกล่อง100x100x4.5 มม.	215.50	กก	29.70	6,400.35	12.00	2,586.00	8,986.35	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	BASE PLATE 200x200x6 mm.	17.00	แผ่น	144.00	2,448.00	35.00	595.00	3,043.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ANCHOR BOLTS Ø12 mm. L=300 มม	68.00	ชุด	63.00	4,284.00	20.00	1,360.00	5,644.00	สืบราคาจากร้านค้า
	NONSHRINK GROUT	0.02	ตร.ม.	39,600.00	792.00	-	-	792.00	สืบราคาจากร้านค้า
	เหล็กกล่อง125x75x3.2 มม.	1,986.82	กก	19.30	38,345.63	12.00	23,841.84	62,187.47	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกล่อง75x75x3.2 มม.	1,516.96	กก	19.30	29,277.33	12.00	18,203.52	47,480.85	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	5,123.27	กก	-	-	12.00	61,479.24	61,479.24	กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีน้ำมัน+ทาสีกันสนิม	383.23	ตร.ม.	62.62	23,997.86	36.00	13,796.28	37,794.14	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานเหล็กรูปพรรณ (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>147,243.67</b>		<b>138,709.76</b>	<b>285,953.43</b>	
	<b>สนามวอลเลย์บอล</b>								
	<b>งานฐานราก</b>								
	งานดินถมที่	99.75	ลบ.ม.	380.00	37,905.00	121.00	12,069.75	49,974.75	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	14.00	ตัน	1,547.67	21,667.38	478.89	6,704.44	28,371.82	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)03/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	14.00	ตัน	-	-	185.00	2,590.00	2,590.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทดสอบเสาเข็ม Seismic Integrity Test	14.00	ตัน	300.00	4,200.00	-	-	4,200.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	11.83	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,431.43	1,431.43	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	0.38	ลบ.ม.	2,149.53	816.82	427.00	162.26	979.08	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานทรายรองพื้น	0.75	ลบ.ม.	560.75	420.56	112.00	84.00	504.56	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	300.83	กก.	25.66	7,718.02	3.90	1,173.24	8,891.26	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	6.90	กก.	52.55	362.60	-	-	362.60	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	L-Bolt M12 x300 มม	160.00	ชุด	63.00	10,080.00	20.00	3,200.00	13,280.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.70	ตร.ม.	-	-	163.00	2,396.10	2,396.10	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	11.76	ตร.ฟ.	577.50	6,791.40	-	-	6,791.40	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	4.41	ลบ.ฟ.	398.00	1,755.18	-	-	1,755.18	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	4.33	กก.	46.00	199.18	-	-	199.18	สืบราคาจากร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	1.84	ลบ.ม.	2,269.16	4,175.25	421.00	774.64	4,949.89	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานฐานราก (สนามวอลเลย์บอล)</b>				<b>96,091.40</b>		<b>30,585.86</b>	<b>126,677.26</b>	
	งานโครงสร้างคาน								
	งานคอนกรีตหยาบ	2.89	ลบ.ม.	2,149.53	6,212.14	427.00	1,234.03	7,446.17	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	5.78	ลบ.ม.	560.75	3,241.14	112.00	647.36	3,888.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	งานเหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	325.16	กก.	26.46	8,602.56	4.90	1,593.28	10,195.84	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	766.67	กก.	25.28	19,379.55	3.50	2,683.35	22,062.90	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	24.86	กก.	52.55	1,306.39	-	-	1,306.39	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	84.84	ตร.ม.	-	-	163.00	13,828.92	13,828.92	กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	67.87	ตร.ฟ.	577.50	39,196.08	-	-	39,196.08	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	25.45	ลบ.ฟ.	398.00	10,129.90	-	-	10,129.90	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	24.97	กก.	46.00	1,148.62	-	-	1,148.62	สีบราคาจากร้านค้า
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	10.61	ลบ.ม.	2,269.16	24,075.79	421.00	4,466.81	28,542.60	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างคาน (สนามวอลเลย์บอล)</b>				<b>113,292.16</b>		<b>24,453.75</b>	<b>137,745.91</b>	
	<b>งานโครงสร้างพื้น</b>								
	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	55.18	ลบ.ม.	635.51	35,067.44	121.00	6,676.78	41,744.22	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)17/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ทรายชั้นอัดแน่น หนา 0.10 ม.	36.78	ลบ.ม.	560.75	20,624.39	121.00	4,450.38	25,074.77	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	แผ่นพลาสติก หนา 0.03 mm	367.84	ตร.ม.	7.69	2,828.69	5.00	1,839.20	4,667.89	สีบราคาจากร้านค้า
	แผ่นโฟม 3/4 นิ้ว ขนาด 60x120 cm.	34.00	แผ่น	43.00	1,462.00	10.00	340.00	1,802.00	สีบราคาจากร้านค้า
	ยางมะตอย	78.80	ม	8.82	695.02	5.00	394.00	1,089.02	สีบราคาจากร้านค้า
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	2,682.14	กก.	26.46	70,959.72	4.90	13,142.49	84,102.20	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	24.20	กก.	25.66	620.87	3.90	94.38	715.25	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	63.22	กก	52.55	3,322.21	-	-	3,322.21	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.00	ตร.ม.	-	-	163.00	2,119.00	2,119.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x6") (คิด 80%)	10.40	ตร.ฟ.	457.50	4,758.00	-	-	4,758.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	3.90	ลบ.ฟ.	398.00	1,552.20	-	-	1,552.20	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	3.65	กก.	46.00	167.90	-	-	167.90	สีบราคาจากร้านค้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	57.93	ลบ.ม.	2,269.16	131,452.44	421.00	24,388.53	155,840.97	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างพื้น (สนามวอลเลย์บอล)</b>				<b>273,510.87</b>		<b>53,444.76</b>	<b>326,955.62</b>	
	<b>สนามบาสวอลเลย์บอล</b>								
	<b>งานฐานราก</b>								
	งานดินถมที่	14.97	ลบ.ม.	380.00	5,688.60	121.00	1,811.37	7,499.97	สิบลำค่าร้านค้า/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	14.00	ตัน	1,547.67	21,667.38	478.89	6,704.44	28,371.82	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)03/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	14.00	ตัน	-	-	185.00	2,590.00	2,590.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทดสอบเสาเข็ม Seismic Integrity Test	14.00	ตัน	300.00	4,200.00	-	-	4,200.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	11.83	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,431.43	1,431.43	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	0.38	ลบ.ม.	2,149.53	816.82	427.00	162.26	979.08	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	0.75	ลบ.ม.	560.75	420.56	112.00	84.00	504.56	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	300.83	กก.	25.66	7,718.02	3.90	1,173.24	8,891.26	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	6.90	กก.	52.55	362.60	-	-	362.60	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	L-Bolt M12 x300 มม	160.00	ชุด	63.00	10,080.00	20.00	3,200.00	13,280.00	สิบลำค่าจากร้านค้า
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.70	ตร.ม.	-	-	163.00	2,396.10	2,396.10	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	11.76	ตร.ฟ.	577.50	6,791.40	-	-	6,791.40	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	4.41	ลบ.ฟ.	398.00	1,755.18	-	-	1,755.18	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	4.33	กก.	46.00	199.18	-	-	199.18	สิบลำค่าจากร้านค้าท้องถิ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.5.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	1.84	ลบ.ม.	2,269.16	4,175.25	421.00	774.64	4,949.89	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานฐานราก (สนามบิวอลเลย์บอล)</b>				<b>63,875.00</b>		<b>20,327.48</b>	<b>84,202.48</b>	
	<b>งานโครงสร้างคาน</b>								
	งานคอนกรีตหยาบ	2.67	ลบ.ม.	2,149.53	5,739.25	427.00	1,140.09	6,879.34	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	5.35	ลบ.ม.	560.75	3,000.01	112.00	599.20	3,599.21	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	301.14	กก.	26.46	7,967.07	4.90	1,475.59	9,442.66	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	709.74	กก.	25.28	17,940.50	3.50	2,484.09	20,424.59	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	23.02	กก.	52.55	1,209.70	-	-	1,209.70	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	78.54	ตร.ม.	-	-	163.00	12,802.02	12,802.02	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10" (คิด 80%)	62.83	ตร.ฟ.	577.50	36,285.48	-	-	36,285.48	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	23.56	ลบ.ฟ.	398.00	9,377.68	-	-	9,377.68	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	23.11	กก.	46.00	1,063.06	-	-	1,063.06	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	9.82	ลบ.ม.	2,269.16	22,283.15	421.00	4,134.22	26,417.37	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างคาน (สนามบิวอลเลย์บอล)</b>				<b>104,865.90</b>		<b>22,635.21</b>	<b>127,501.11</b>	
	<b>งานพื้นสนามบิวอลเลย์บอล</b>								
	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	52.01	ลบ.ม.	635.51	33,052.88	121.00	6,293.21	39,346.09	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)17/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ทรายชั้นอัดแน่น หนา 0.10 ม.	34.68	ลบ.ม.	560.75	19,446.81	121.00	4,196.28	23,643.09	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ทรายเม็ดกลมละเอียด หนา 0.40 ม.	138.71	ลบ.ม.	654.21	90,745.47	121.00	16,783.91	107,529.38	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>รวมงานพื้นสนามบิวอลเลย์บอล</b>				<b>143,245.15</b>		<b>27,273.40</b>	<b>170,518.55</b>	
	สนามตะกร้อ								
	งานฐานราก								
	งานดินถมที่	23.63	ลบ.ม.	380.00	8,979.40	121.00	2,859.23	11,838.63	สีบราคาร้านค้า/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเสาเข็ม คอ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	16.00	ตัน	1,547.67	24,762.72	478.89	7,662.22	32,424.94	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	16.00	ตัน	-	-	185.00	2,960.00	2,960.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทดสอบเสาเข็ม Seismic Integrity Test	16.00	ตัน	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	13.52	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,635.92	1,635.92	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	0.43	ลบ.ม.	2,149.53	924.30	427.00	183.61	1,107.91	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	0.86	ลบ.ม.	560.75	482.25	112.00	96.32	578.57	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	343.81	กก.	25.66	8,820.71	3.90	1,340.86	10,161.57	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	7.89	กก.	52.55	414.62	-	-	414.62	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	L-Bolt M12 x300 มม	144.00	ชุด	63.00	9,072.00	20.00	2,880.00	11,952.00	สีบราคาจากร้านค้า
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.80	ตร.ม.	-	-	163.00	2,738.40	2,738.40	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	13.44	ตร.ฟ.	577.50	7,761.60	-	-	7,761.60	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	5.04	ลบ.ฟ.	398.00	2,005.92	-	-	2,005.92	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	4.94	กก.	46.00	227.24	-	-	227.24	สีบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	2.10	ลบ.ม.	2,269.16	4,765.24	421.00	884.10	5,649.34	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>รวมงานฐานราก (สนามตะกร้อ)</b>				73,015.99		23,240.66	96,256.65	
	<b>งานโครงสร้างคาน</b>								
	งานคอนกรีตหยาบ	2.34	ลบ.ม.	2,149.53	5,029.90	427.00	999.18	6,029.08	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	4.68	ลบ.ม.	560.75	2,624.31	112.00	524.16	3,148.47	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	264.30	กก.	26.46	6,992.42	4.90	1,295.07	8,287.49	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	620.50	กก.	25.28	15,684.73	3.50	2,171.75	17,856.48	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	20.15	กก.	52.55	1,058.88	-	-	1,058.88	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	68.67	ตร.ม.	-	-	163.00	11,193.21	11,193.21	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10") (คิด 80%)	54.94	ตร.ฟ.	577.50	31,725.54	-	-	31,725.54	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	20.60	ลบ.ฟ.	398.00	8,199.20	-	-	8,199.20	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	20.21	กก.	46.00	929.66	-	-	929.66	สืบราคาจากร้านค้า
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	8.58	ลบ.ม.	2,269.16	19,469.39	421.00	3,612.18	23,081.57	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างคาน (สนามตะกร้อ)</b>				91,714.04		19,795.55	111,509.59	
	<b>งานโครงสร้างพื้น</b>								
	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	40.86	ลบ.ม.	635.51	25,966.94	121.00	4,944.06	30,911.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)17/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ทรายชั้นอัดแน่น หนา 0.10 ม.	27.24	ลบ.ม.	560.75	15,274.83	112.00	3,050.88	18,325.71	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	แผ่นพลาสติก หนา 0.03 mm	272.42	ตร.ม.	7.69	2,094.91	5.00	1,362.10	3,457.01	สืบราคาจากร้านค้า
	แผ่นโฟม 3/4 นิ้ว ขนาด 60x120 cm.	28.00	แผ่น	43.00	1,204.00	10.00	280.00	1,484.00	สืบราคาจากร้านค้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามบินพากกลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	ยางมะตอย	64.40	ม	8.82	568.01	5.00	322.00	890.01	สืบราคาจากร้านค้า
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	1,806.87	กก.	26.46	47,803.24	4.90	8,853.66	56,656.90	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	19.36	กก.	25.66	496.70	3.90	75.50	572.20	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	42.66	กก.	52.55	2,241.78	-	-	2,241.78	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.63	ตร.ม.	-	-	163.00	1,732.69	1,732.69	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x6" (คิด 80%)	8.50	ตร.ฟ.	457.50	3,890.58	-	-	3,890.58	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	3.19	ลบ.ฟ.	398.00	1,269.22	-	-	1,269.22	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	2.98	กก.	46.00	137.08	-	-	137.08	สืบราคาจากร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	39.00	ลบ.ม.	2,269.16	88,497.24	421.00	16,419.00	104,916.24	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างพื้น (สนามตะกร้อ)</b>				<b>189,444.53</b>		<b>37,039.90</b>	<b>226,484.42</b>	
	สนามบาสเก็ตบอล								
	งานฐานราก								
	งานดินถมที่	31.11	ลบ.ม.	380.00	11,821.80	121.00	3,764.31	15,586.11	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	16.00	ตัน	1,547.67	24,762.72	478.89	7,662.22	32,424.94	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	16.00	ตัน	-	-	185.00	2,960.00	2,960.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทดสอบเสาเข็ม Seismic Integrity Test	16.00	ตัน	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	13.52	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,635.92	1,635.92	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	0.43	ลบ.ม.	2,149.53	924.30	427.00	183.61	1,107.91	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานทรายรองพื้น	0.86	ลบ.ม.	560.75	482.25	112.00	96.32	578.57	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	343.81	กก.	25.66	8,820.71	3.90	1,340.86	10,161.57	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	7.89	กก.	52.55	414.62	-	-	414.62	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	L-Bolt M12 x300 มม	200.00	ชุด	63.00	12,600.00	20.00	4,000.00	16,600.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.80	ตร.ม.	-	-	163.00	2,738.40	2,738.40	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10") (คิด 80%)	13.44	ตร.ฟ.	577.50	7,761.60	-	-	7,761.60	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	5.04	ลบ.ฟ.	398.00	2,005.92	-	-	2,005.92	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	4.94	กก.	46.00	227.24	-	-	227.24	สืบราคาจากร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	2.10	ลบ.ม.	2,269.16	4,765.24	421.00	884.10	5,649.34	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานฐานราก (สนามบาสเก็ตบอล)</b>				<b>79,386.39</b>		<b>25,265.74</b>	<b>104,652.13</b>	
	งานโครงสร้างคาน								
	งานคอนกรีตหยาบ	3.75	ลบ.ม.	2,149.53	8,060.74	427.00	1,601.25	9,661.99	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	7.49	ลบ.ม.	560.75	4,200.02	112.00	838.88	5,038.90	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	421.27	กก.	26.46	11,145.28	4.90	2,064.22	13,209.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๖๘68/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	994.37	กก.	25.28	25,135.26	3.50	3,480.30	28,615.55	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๖๘68/กรมบัญชีกลาง
	ลวดผูกเหล็ก	32.24	กก.	52.55	1,694.21	-	-	1,694.21	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๖๘68
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	110.04	ตร.ม.	-	-	163.00	17,936.52	17,936.52	กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10") (คิด 80%)	88.03	ตร.ฟ.	577.50	50,838.48	-	-	50,838.48	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	33.01	ลบ.ฟ.	398.00	13,138.78	-	-	13,138.78	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	32.38	กก.	46.00	1,489.48	-	-	1,489.48	สืบราคาจากร้านค้า
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	13.76	ลบ.ม.	2,269.16	31,223.64	421.00	5,792.96	37,016.60	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างคาน (สนามบาสเก็ตบอล)</b>				<b>146,925.88</b>		<b>31,714.13</b>	<b>178,640.01</b>	
	<b>งานโครงสร้างพื้น</b>								
	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	102.01	ลบ.ม.	380.00	38,763.80	121.00	12,343.21	51,107.01	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)17/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ทรายชั้นอัดแน่น หนา 0.10 ม.	68.01	ลบ.ม.	560.75	38,136.61	112.00	7,617.12	45,753.73	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	แผ่นพลาสติก หนา 0.03 mm	680.06	ตร.ม.	7.69	5,229.66	5.00	3,400.30	8,629.96	สืบราคาจากร้านค้า
	แผ่นโฟม 3/4 นิ้ว ขนาด 60x120 cm.	44.00	แผ่น	40.00	1,760.00	10.00	440.00	2,200.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ยางมะตอย	102.80	ม	8.82	906.70	5.00	514.00	1,420.70	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	4,468.99	กก.	26.46	118,233.30	4.90	21,898.05	140,131.35	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๖๘๐๘/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	31.94	กก.	25.66	819.44	3.90	124.57	944.01	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๖๘๐๘/กรมบัญชีกลาง
	ลวดผูกเหล็ก	105.15	กก.	52.55	5,525.63	-	-	5,525.63	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๖๘๐๘
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.96	ตร.ม.	-	-	163.00	2,764.48	2,764.48	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x6") (คิด 80%)	13.57	ตร.ฟ.	457.50	6,207.36	-	-	6,207.36	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	4.07	ลบ.ฟ.	398.00	1,620.02	-	-	1,620.02	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	4.76	กก.	46.00	218.96	-	-	218.96	สืบราคาจากร้านค้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	97.37	ลบ.ม.	2,269.16	220,948.11	421.00	40,992.77	261,940.88	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างพื้น (สนามบาสเก็ตบอล)</b>				<b>438,369.59</b>		<b>90,094.50</b>	<b>528,464.09</b>	
	<b>สนามฟุตบอล</b>								
	<b>งานฐานราก</b>								
	งานดินถมที่	29.42	ลบ.ม.	380.00	11,179.60	121.00	3,559.82	14,739.42	สีบราคาร้านค้า/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	18.00	ตัน	1,547.67	27,858.06	478.89	8,620.00	36,478.06	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	18.00	ตัน	-	-	185.00	3,330.00	3,330.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทดสอบเสาเข็ม Seismic Integrity Test	18.00	ตัน	300.00		250.00	4,500.00	4,500.00	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	15.21	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,840.41	1,840.41	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	0.49	ลบ.ม.	2,149.53	1,053.27	427.00	209.23	1,262.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	0.97	ลบ.ม.	560.75	543.93	112.00	108.64	652.57	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	386.78	กก.	25.66	9,923.13	3.90	1,508.44	11,431.58	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	8.87	กก.	52.55	466.12	-	-	466.12	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)04
	L-Bolt M12 x300 มม	208.00	ชุด	63.00	13,104.00	20.00	4,160.00	17,264.00	สีบราคาจากร้านค้า
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.90	ตร.ม.	-	-	163.00	3,080.70	3,080.70	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10" ) (คิด 80%)	15.12	ตร.ฟ.	577.50	8,731.80	-	-	8,731.80	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) (คิด 30% )	5.67	ลบ.ฟ.	398.00	2,256.66	-	-	2,256.66	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)11
	ตะปู	5.56	กก.	46.00	255.76	-	-	255.76	สีบราคาร้านค้าท้องถิ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	2.36	ลบ.ม.	2,269.16	5,355.22	421.00	993.56	6,348.78	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานฐานราก (สนามฟุตบอล)</b>				<b>80,727.55</b>		<b>31,910.80</b>	<b>112,638.35</b>	
	<b>งานโครงสร้างคาน</b>								
	งานคอนกรีตหยาบ	3.80	ลบ.ม.	2,149.53	8,168.21	426.00	1,618.80	9,787.01	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	7.61	ลบ.ม.	560.75	4,267.31	104.00	791.44	5,058.75	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	427.68	กก.	26.46	11,314.86	4.90	2,095.63	13,410.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	1,009.52	กก.	25.28	25,518.21	3.50	3,533.32	29,051.53	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	32.73	กก.	52.55	1,719.96	-	-	1,719.96	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	111.72	ตร.ม.	-	-	163.00	18,210.36	18,210.36	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	89.38	ตร.ฟ.	577.50	51,614.64	-	-	51,614.64	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	33.52	ลบ.ฟ.	398.00	13,339.37	-	-	13,339.37	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	32.88	กก.	46.00	1,512.48	-	-	1,512.48	สิบลูกจากร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	13.97	ลบ.ม.	2,269.16	31,700.17	421.00	5,881.37	37,581.54	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างคาน (สนามฟุตบอล)</b>				<b>149,155.21</b>		<b>32,130.92</b>	<b>181,286.14</b>	
	<b>งานโครงสร้างพื้น</b>								
	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	104.31	ลบ.ม.	635.51	66,290.05	121.00	12,621.51	78,911.56	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)17/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ทรายชั้นอัดแน่น หนา 0.10 ม.	69.54	ลบ.ม.	560.75	38,994.56	112.00	7,788.48	46,783.04	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	แผ่นพลาสติก หนา 0.03 mm	695.43	ตร.ม.	7.69	5,347.86	5.00	3,477.15	8,825.01	สิบลูกจากร้านค้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	แผ่นโพลี 3/4 นิ้ว ขนาด 60x120 cm.	45.00	แผ่น	40.00	1,800.00	10.00	450.00	2,250.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ยางมะตอย	104.40	ม	8.82	920.81	5.00	522.00	1,442.81	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	4,581.28	กก.	26.46	121,204.08	4.90	22,448.27	143,652.36	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	32.91	กก.	25.66	844.33	3.90	128.35	972.68	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	107.79	กก.	52.55	5,664.36	-	-	5,664.36	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.23	ตร.ม.	-	-	163.00	2,808.49	2,808.49	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x6") (คิด 80%)	13.78	ตร.ฟ.	457.50	6,306.18	-	-	6,306.18	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	5.17	ลบ.ฟ.	398.00	2,057.26	-	-	2,057.26	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	4.84	กก.	46.00	222.64	-	-	222.64	สืบราคาจากร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	99.57	ลบ.ม.	2,269.16	225,940.26	421.00	41,918.97	267,859.23	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างพื้น (สนามฟุตบอล)</b>				<b>475,592.39</b>		<b>92,163.22</b>	<b>567,755.61</b>	
	<b>ภูมิทัศน์สนามกีฬาากลางแจ้ง</b>								
	<b>งานฐานราก ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 1</b>								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	83.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	10,043.00	10,043.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	2.25	ลบ.ม.	2,149.53	4,836.44	427.00	960.75	5,797.19	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	3.80	ลบ.ม.	560.75	2,130.85	112.00	425.60	2,556.45	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	55.00	กก.	26.46	1,455.10	4.90	269.50	1,724.60	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	44.00	กก.	25.66	1,128.85	3.90	171.60	1,300.45	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	1,880.00	กก.	25.28	47,521.83	3.50	6,580.00	54,101.83	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40 ; (2.466 kg/m)	850.00	กก.	25.28	21,485.93	3.50	2,975.00	24,460.93	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	21.25	กก.	52.55	1,116.69	-	-	1,116.69	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	-	-	163.00	3,260.00	3,260.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10") (คิด 80%)	16.00	ตร.ฟ.	577.50	9,240.00	-	-	9,240.00	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	6.00	ลบ.ฟ.	398.00	2,388.00	-	-	2,388.00	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	6.00	กก.	46.00	276.00	-	-	276.00	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	6.50	ลบ.ม.	2,269.16	14,749.54	421.00	2,736.50	17,486.04	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานฐานราก งานฐานราก ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 1</b>				<b>106,329.24</b>		<b>27,421.95</b>	<b>133,751.19</b>	
	<b>งานโครงสร้างคาน ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 1</b>								
	งานคอนกรีตหยาบ	11.00	ลบ.ม.	2,149.53	23,644.83	427.00	4,697.00	28,341.83	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	22.25	ลบ.ม.	560.75	12,476.69	112.00	2,492.00	14,968.69	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	1,445.00	กก.	26.46	38,229.47	4.90	7,080.50	45,309.97	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	1,305.00	กก.	25.66	33,480.77	3.90	5,089.50	38,570.27	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	2,365.00	กก.	25.28	59,781.45	3.50	8,277.50	68,058.95	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	127.88	กก.	52.55	6,719.83	-	-	6,719.83	พณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	150.00	ตร.ม.	-	-	163.00	24,450.00	24,450.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10" ) (คิด 80%)	120.00	ตร.ฟ.	577.50	69,300.00	-	-	69,300.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) (คิด 30% )	45.00	ลบ.ฟ.	398.00	17,910.00	-	-	17,910.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	45.00	กก.	46.00	2,070.00	-	-	2,070.00	สีบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	28.50	ลบ.ม.	2,269.16	64,671.06	421.00	11,998.50	76,669.56	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างคาน ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 1</b>				<b>328,284.10</b>		<b>64,085.00</b>	<b>392,369.10</b>	
	<b>งานโครงสร้าง พื้น เสาคอนกรีต ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 1</b>								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	280.00	ลบ.ม.		-	121.00	33,880.00	33,880.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	16.00	ลบ.ม.	2,149.53	34,392.48	427.00	6,832.00	41,224.48	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	560.75	16,822.50	112.00	3,360.00	20,182.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	5,370.00	กก.	26.46	142,070.76	4.90	26,313.00	168,383.76	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	10,664.00	กก.	25.66	273,593.02	3.90	41,589.60	315,182.62	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	10,780.00	กก.	25.28	272,492.20	3.50	37,730.00	310,222.20	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	670.35	กก.	52.55	35,226.89	-	-	35,226.89	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	487.00	ตร.ม.	-	-	163.00	79,381.00	79,381.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10" ) (คิด 80%)	389.60	ตร.ฟ.	577.50	224,994.00	-	-	224,994.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) (คิด 30% )	146.10	ลบ.ฟ.	398.00	58,147.80	-	-	58,147.80	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	121.75	กก.	46.00	5,600.50	-	-	5,600.50	สีบราคาร้านค้าท้องถิ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	110.00	ลบ.ม.	2,269.16	249,607.60	421.00	46,310.00	295,917.60	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้าง พื้น เสา ผนัง ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 1</b>				<b>1,312,947.76</b>		<b>275,395.60</b>	<b>1,588,343.36</b>	
	<b>งานฐานราก ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 2</b>								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	9.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,089.00	1,089.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,149.53	1,074.77	427.00	213.50	1,288.27	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	560.75	560.75	112.00	112.00	672.75	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	9.00	กก.	26.46	238.11	4.90	44.10	282.21	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	595.00	กก.	25.28	15,040.15	3.50	2,082.50	17,122.65	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	15.10	กก.	52.55	793.51	-	-	793.51	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	-	-	163.00	815.00	815.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10" ) (คิด 80%)	4.00	ตร.ฟ.	577.50	2,310.00	-	-	2,310.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) (คิด 30% )	1.50	ลบ.ฟ.	398.00	597.00	-	-	597.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	1.50	กก.	46.00	69.00	-	-	69.00	สืบคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	1.00	ลบ.ม.	2,269.16	2,269.16	421.00	421.00	2,690.16	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างคาน ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 2</b>				<b>22,952.44</b>		<b>4,777.10</b>	<b>27,729.54</b>	
	<b>งานโครงสร้างคาน ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 2</b>								
	งานคอนกรีตหยาบ	0.75	ลบ.ม.	2,149.53	1,612.15	427.00	320.25	1,932.40	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	607.48	911.22	112.00	168.00	1,079.22	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	150.00	กก.	26.46	3,968.46	4.90	735.00	4,703.46	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	90.00	กก.	25.66	2,309.02	3.90	351.00	2,660.02	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40 ; (1.578 kg/m)	165.00	กก.	25.28	4,170.80	3.50	577.50	4,748.30	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	10.13	กก.	52.55	532.07	-	-	532.07	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.00	ตร.ม.	-	-	163.00	1,630.00	1,630.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10") (คิด 80%)	8.00	ตร.ฟ.	577.50	4,620.00	-	-	4,620.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	3.00	ลบ.ฟ.	398.00	1,194.00	-	-	1,194.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	2.50	กก.	46.00	115.00	-	-	115.00	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	2.00	ลบ.ม.	2,269.16	4,538.32	421.00	842.00	5,380.32	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>รวมงานโครงสร้างคาน ที่นั่งสนามกีฬาากลางแจ้ง 2</b>				<b>23,971.03</b>		<b>4,623.75</b>	<b>28,594.78</b>	
	งานโครงสร้าง จอ LED								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	45.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	5,445.00	5,445.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,149.53	1,074.77	427.00	213.50	1,288.27	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	607.48	607.48	112.00	112.00	719.48	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)16/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	13.00	กก.	25.66	333.52	3.90	50.70	384.22	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40 ; (2.466 kg/m)	425.00	กก.	25.28	10,742.97	3.50	1,487.50	12,230.47	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	10.95	กก.	52.55	575.42	-	-	575.42	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.00	ตร.ม.	-	-	163.00	978.00	978.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	4.80	ตร.ฟ.	577.50	2,772.00	-	-	2,772.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	1.80	ลบ.ฟ.	398.00	716.40	-	-	716.40	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)11
	ตะปู	1.80	กก.	46.00	82.80	-	-	82.80	สืบราคาจากร้านค้าท้องถิ่น
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	4.55	ลบ.ม.	2,269.16	10,324.68	421.00	1,915.55	12,240.23	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	<b>เหล็กรูปพรรณ</b>								
	H-500x200x10x16 mm.	2,060.80	กก.	29.20	60,175.36	-	-	60,175.36	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	H-200x200x8x12 mm	778.44	กก.	26.60	20,706.50	-	-	20,706.50	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกล่อง 50x100x4.5 มม.	611.20	กก.	34.91	21,336.99	-	-	21,336.99	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	แผ่นเหล็ก 600x300x16 มม.	22.18	กก.	26.20	581.01			581.01	สืบราคาจากร้านค้า
	J-Bolt Ø27มม. ยาว 0.30 ม.	12.00	ชุด	195.00	2,340.00		-	2,340.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	3,472.62	กก.	-	-	14.00	48,616.62	48,616.62	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานโครงสร้าง จอ LED</b>				<b>132,369.90</b>		<b>10,202.25</b>	<b>142,572.15</b>	
	<b>งานโครงสร้างทางเดิน</b>								
	งานพื้นทางหินคลุก 0.20 ม	213.16	ลบ.ม.	635.51	135,462.77	121.00	25,791.88	161,254.65	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)17/กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิคัต	1,065.78	ตร.ม.	42.37	45,157.10	-	-	45,157.10	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานผิวทางเดินแอสฟัลต์คอนกรีต 0.05 ม	1,065.78	ตร.ม.	234.00	249,392.52	-	-	249,392.52	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	<b>งานขอบคันหินทางเดิน</b>								
	งานเหล็กเสริม RB6 1ม. SR24 ; (0.222 kg/m)	64.10	กก.	27.57	1,767.21	4.90	314.10	2,081.31	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ค69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 17/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	144.16	กก.	26.46	3,813.98	4.90	706.39	4,520.37	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)04/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ลวดผูกเหล็ก	5.21	กก.	52.55	273.61	-	-	273.61	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)04
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	4.55	ลบ.ม.	2,269.16	10,324.68	421.00	1,915.55	12,240.23	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)01/กรมบัญชีกลาง ๖809
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	55.00	ตร.ม.	-	-	163.00	8,965.00	8,965.00	กรมบัญชีกลาง ๖809
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10" (คิด 80%)	44.00	ตร.ฟ.	577.50	25,410.00	-	-	25,410.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)11
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	16.50	ลบ.ฟ.	398.00	6,567.00	-	-	6,567.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี(มี.ศ69)11
	ตะปู	16.50	กก.	46.00	759.00	-	-	759.00	สืบราคาร้านค้าท้องถิ่น
	<b>รวมงานโครงสร้างทางเดิน</b>				<b>478,927.87</b>		<b>37,692.92</b>	<b>516,620.78</b>	
	<b>รวมหมวดโครงสร้าง</b>				<b>7,567,465.62</b>		<b>1,792,142.02</b>	<b>9,359,607.64</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรั้วด้านหน้าและป้ายโครงการ								
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	12,167.96	กก.	33.28	404,949.71	14.00	170,351.44	575,301.15	สีบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีกันสนิม	520.74	ตร.ม.	25.09	13,065.37	36.00	18,746.64	31,812.01	สีบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีน้ำมัน	520.74	ตร.ม.	43.00	22,391.82	39.00	20,308.86	42,700.68	สีบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	4.75	ลบ.ม.	2,229.91	10,592.07	533.00	2,531.75	13,123.82	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๕๓๖๘/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานเหล็กรูปพรรณ(รั้วด้านหน้าและป้ายโครงการ)</b>				<b>450,998.97</b>		<b>211,938.69</b>	<b>662,937.66</b>	
	งานฉิวผนัง								
	งานฉาบปูนโครงสร้าง(ภายนอก)(รวมงานจับเชิย)	230.78	ตร.ม.	62.00	14,308.36	132.00	30,462.96	44,771.32	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สีบราคาร้านค้า
	งานฉาบผนังตกแต่งรั้ว (ฉาบผนังตั้งเครื่อง)	123.78	ตร.ม.	62.00	7,674.36	127.00	15,720.06	23,394.42	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สีบราคาร้านค้า
	งานก่อผนังอิฐมวลเบา	5.40	ตร.ม.	283.00	1,528.20	76.00	410.40	1,938.60	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สีบราคาร้านค้า
	งานฉาบผนังอิฐมวลเบา	10.80	ตร.ม.	54.00	583.20	96.00	1,036.80	1,620.00	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สีบราคาร้านค้า
	งานทำสีผนังผิวเท็กเจอร์ทาสี	241.58	ตร.ม.	174.35	42,119.47	200.00	48,316.00	90,435.47	สีบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานฉิวผนัง(รั้วด้านหน้าและป้ายโครงการ)</b>				<b>66,213.59</b>		<b>95,946.22</b>	<b>162,159.81</b>	
	งานป้ายโครงการ								
	งานฐานปูนรับโครงเหล็ก								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	19.15	กก.	27.35	523.79	4.90	93.84	617.63	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๕๓๖๘/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40 ; (0.888 kg/m)	12.62	กก.	30.56	385.68	3.90	49.22	434.89	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๕๓๖๘/กรมบัญชีกลาง
	ลวดผูกเหล็ก	0.79	กก.	49.07	38.97	-	-	38.97	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๕๓๖๘
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.68	ตร.ม.	-	-	163.00	1,251.84	1,251.84	กรมบัญชีกลาง
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x6" ) (คิด 80%)	6.14	ตร.ฟ.	577.50	3,548.16	-	-	3,548.16	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๕๓๖๘
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" ) (คิด 30% )	2.30	ลบ.ฟ.	398.00	916.99	-	-	916.99	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๕๓๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	ตะปู	2.30	กก.	42.50	97.92	-	-	97.92	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	0.38	ลบ.ม.	2,229.91	847.37	533.00	202.54	1,049.91	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	BASE PLATE 300x300x20 mm.	4.00	ชุด	661.00	2,644.00	198.30	793.20	3,437.20	สิบลำจากจากร้านค้า
	J-BOLT 4-Ø16x300 mm.	16.00	ชุด	73.60	1,177.60	30.00	480.00	1,657.60	สิบลำจากจากร้านค้า
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่อง 50x100x3.2 mm.	218.71	กก	33.28	7,278.74	14.00	3,061.97	10,340.70	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm.	93.83	กก	33.28	3,122.50	14.00	1,313.55	4,436.05	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีกันสนิม	520.74	ตร.ม.	25.09	13,065.37	36.00	18,746.64	31,812.01	สิบลำจากจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีน้ำมัน	1,041.48	ตร.ม.	43.00	44,783.64	39.00	40,617.72	85,401.36	สิบลำจากจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ตัวหนังสือสแตนเลสพื้นขึ้นรูป "Youth Sports Center PATTAYA city" "สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา"	1.00	เหมา	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	สิบลำจากจากร้านค้า
	งานคอนกรีตหยาบ	0.74	ลบ.ม.	2,149.53	1,593.88	427.00	316.62	1,910.50	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	งานทรายรองพื้น	1.48	ลบ.ม.	560.75	831.59	112.00	166.10	997.69	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	พื้น คสล. ปูบล็อกทางเดิน ขนาด 400 X 400 X 35 มม. สีเทาอ่อน	14.83	ตร.ม.	719.00	10,662.77	55.00	815.65	11,478.42	สิบลำจากจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานขอบคันทันทางเดิน								
	งานเหล็กเสริม RB6 มม. SR24 ; (0.222 kg/m)	2.61	กก.	27.35	71.34	4.90	12.78	84.12	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	5.97	กก.	26.20	156.54	4.90	29.28	185.81	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	ลวดผูกเหล็ก	0.21	กก.	49.07	10.53	-	-	10.53	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	0.34	ลบ.ม.	2,229.91	748.58	533.00	178.93	927.51	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.36	ตร.ม.	-	-	163.00	547.19	547.19	กรมบัญชีกลาง
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระบอก 1"x10") (คิด 80%)	2.69	ตร.ฟ.	577.50	1,550.93	-	-	1,550.93	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	1.01	ลบ.ฟ.	398.00	400.83	-	-	400.83	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68
	งานประตูทางเข้า								
	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	180.93	กก	33.28	6,021.28	14.00	2,532.99	8,554.28	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	28.06	กก	33.28	933.70	14.00	392.78	1,326.49	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๕68/กรมบัญชีกลาง
	FB 2 นิ้วหนา 6 มม.	5.18	กก	27.24	141.13	11.00	56.99	198.12	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๕68/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีกันสนิม	12.46	ตร.ม.	25.09	312.62	36.00	448.56	761.18	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๕68/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีน้ำมัน	12.46	ตร.ม.	43.00	535.78	39.00	485.94	1,021.72	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๕68/กรมบัญชีกลาง
	บูทเหล็ก Ø 2	8.00	ชุด	193.00	1,544.00	50.00	400.00	1,944.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ชุดกลอนขวางประตู	2.00	ชุด	113.00	226.00	50.00	100.00	326.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานป้ายโครงการ(รั้วด้านหน้าและป้ายโครงการ)</b>				<b>164,172.22</b>		<b>73,094.32</b>	<b>237,266.54</b>	
	<b>อาคารบริการร้านค้า และซุ้มทางเข้าสนามกีฬาากลางแจ้ง</b>								
	งานหลังคา								
	หลังคาโครงเหล็กกรูลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทา หนา 4 มม	276.45	ตร.ม.	1,200.00	331,740.00	1,500.00	442,320.00	774,060.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมข้อ 2.2.1.งานหลังคา(อาคารบริการร้านค้า และซุ้มทางเข้าสนามกีฬาากลางแจ้ง)</b>				<b>331,740.00</b>		<b>442,320.00</b>	<b>774,060.00</b>	
	งานผิวพื้น								
	F4 พื้น คสล. ทำผิวขัดเรียบ	7.17	ตร.ม.	-	-	41.00	293.97	293.97	กรมบัญชีกลาง
	F11 พื้น คสล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600x600 มม. สีครีม	47.17	ตร.ม.	412.00	19,434.04	228.00	10,754.76	30,188.80	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า
	F12 พื้น คสล. ทำผิว กรวดล้าง / ทราวดล้าง สีเทาเข้ม	149.01	ตร.ม.	-	-	167.00	24,884.67	24,884.67	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมข้อ 2.2.2.งานผิวพื้น (อาคารบริการร้านค้า และซุ้มทางเข้าสนามกีฬาากลางแจ้ง)</b>				<b>19,434.04</b>		<b>35,933.40</b>	<b>55,367.44</b>	
	งานผนังและคิ้วผนัง								
	P12 ผนัง ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสี 1 (ภายนอก)	62.57	ตร.ม.	56.23	3,518.31	34.00	2,127.38	5,645.69	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	P13 ผนัง ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสี 2 (ภายใน)	104.43	ตร.ม.	68.15	7,116.90	30.00	3,132.90	10,249.80	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	P18 ผนัง ก่ออิฐมวลเบา ติดตั้งโครงเหล็ก 25x25 มม. กรุไม้เทียม ขนาด 150x10x3000 มม. ทำสีไม้สัก	29.26	ตร.ม.	3,923.68	114,806.88	1,350.00	39,501.00	154,307.88	สืบราคาจากร้านค้า
	งานก่อผนังอิฐมวลเบา	175.71	ตร.ม.	209.00	36,723.39	76.00	13,353.96	50,077.35	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า
	งานฉาบผนังอิฐมวลเบา	351.42	ตร.ม.	44.00	15,462.48	96.00	33,736.32	49,198.80	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานเสาเอ็น-คานเอ็น	129.00	ม.	127.00	16,383.00	73.00	9,417.00	25,800.00	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า
	งานระแนงอลูมิเนียมลายไม้	41.82	ตร.ม.	5,850.00	244,647.00	รวมราคาติดตั้ง	-	244,647.00	สืบราคาจากร้านค้า
	งานราวกันตกทางลาดคนพิการ							-	
	สแตนเลสกลม Ø1" 1/2	17.90	ม.	340.00	6,086.00	รวมราคาติดตั้ง	-	6,086.00	สืบราคาจากร้านค้า
	งานแผงบังตาอลูมิเนียมท้อกลายไม้	6.67	ตร.ม.	5,850.00	39,019.50	รวมราคาติดตั้ง	-	39,019.50	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานผนังและผิวผนัง(อาคารบริการร้านค้า และซุ้มทางเข้าสนามกีฬาากลางแจ้ง)</b>				<b>483,763.46</b>		<b>101,268.56</b>	<b>585,032.02</b>	
	งานฝ้าเพดาน								
	C2 ฝ้า อีปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ ทาสี โครมคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	59.34	ตร.ม.	374.00	22,193.16	77.00	4,569.18	26,762.34	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า
	C5 ฝ้า กรูคูมึเนียม คอมโพสิต สี Grey Metallic	158.15	ตร.ม.	1,200.00	189,780.00	99.00	15,656.85	205,436.85	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีฝ้าเพดาน	59.34	ตร.ม.	37.00	2,195.58	31.00	1,839.54	4,035.12	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมข้อ 2.2.4. งานฝ้าเพดาน</b>				<b>214,168.74</b>		<b>22,065.57</b>	<b>236,234.31</b>	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	D1 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.20x2.55 ม.	2.00	ชุด	17,952.00	35,904.00	-	-	35,904.00	สืบราคาจากร้านค้า
	D2 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิด ขนาด 0.90x2.05 ม.	1.00	ชุด	4,059.00	4,059.00	-	-	4,059.00	สืบราคาจากร้านค้า
	D3 ประตูเหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 1.60x2.05 ม.	2.00	ชุด	7,216.00	14,432.00	-	-	14,432.00	สืบราคาจากร้านค้า
	W1 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานติดตาย ขนาด 0.80x2.55 ม.	1.00	ชุด	4,488.00	4,488.00	-	-	4,488.00	สืบราคาจากร้านค้า
	W2 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.00x1.75 ม.	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00	-	-	7,700.00	สืบราคาจากร้านค้า
	W3 หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.30x1.75 ม.	1.00	ชุด	12,705.00	12,705.00	-	-	12,705.00	สืบราคาจากร้านค้า
	W4 หน้าต่างบานกระทุ้งขนาด 0.80x0.50 ม.	1.00	ชุด	880.00	880.00	-	-	880.00	สืบราคาจากร้านค้า
	W5 หน้าต่างบานกระทุ้งขนาด 2.30x0.50 ม.	1.00	ชุด	2,530.00	2,530.00	-	-	2,530.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานประตู-หน้าต่าง (อาคารบริการร้านค้า และซุ้มทางเข้าสนามกีฬาากลางแจ้ง)</b>				<b>82,698.00</b>		<b>-</b>	<b>82,698.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>ห้องน้ำสาธารณะ</b>								
	งานหลังคา								
	หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก	221.70	ตร.ม.	680.11	150,780.39	82.00	18,179.40	168,959.79	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ครอบข้าง หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก	14.30	ม	202.27	2,892.46	51.00	10,315.77	13,208.23	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานหลังคา (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>153,672.85</b>		<b>28,495.17</b>	<b>182,168.02</b>	
	<b>งานผิวพื้น</b>								
	F1 พื้น คสล. ทำผิว กรวดล้าง / ทรายล้าง สีดำ	71.77	ตร.ม.	540.00	38,755.80	167.00	11,985.59	50,741.39	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	F2 พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 400 X 400 มม. สีดำ	94.06	ตร.ม.	412.00	38,752.72	158.00	14,861.48	53,614.20	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
	F3 พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 400 X 400 มม. สีเทา	14.35	ตร.ม.	412.00	5,912.20	158.00	2,267.30	8,179.50	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
	F4 พื้น คสล. ทำผิวขัดเรียบ	24.80	ตร.ม.	-	-	41.00	1,016.80	1,016.80	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานผิวพื้น (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>83,420.72</b>		<b>30,131.17</b>	<b>113,551.89</b>	
	<b>งานผนังและผิวผนัง</b>								
	P1 ผนัง ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ ทาสี 1 (ภายนอก)	81.00	ตร.ม.	56.23	4,554.63	104.00	8,424.00	12,978.63	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	P2 ผนัง ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ติดตั้งโครงเหล็ก 25x25 มม. กรูไม้เทียม ขนาด 150 X 10 X 3000 มม. ทำสีไม้สัก	61.00	ตร.ม.	3,614.82	220,504.02	1,350.00	82,350.00	302,854.02	สืบราคาจากร้านค้า
	P3 ผนัง ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 300 X 600 มม. สีขาว	43.00	ตร.ม.	412.00	17,716.00	189.00	8,127.00	25,843.00	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า
	P4 ผนัง คอนกรีตบล็อก ช่องลมวงกลม ขนาด 190 X 190 X 90 มม. (ลวดลายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)	48.00	ตร.ม.	505.00	24,240.00	107.00	5,136.00	29,376.00	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
	P5 ผนัง ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ ทาสี 2 (ภายใน)	232.46	ตร.ม.	68.15	15,842.15	30.00	6,973.80	22,815.95	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	P6 ผนัง ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ทำผิว กรวดล้าง / ทรายล้าง สีเทาเข้ม	7.52	ตร.ม.	540.00	4,060.80	128.00	962.56	5,023.36	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานก่อผนังอิฐมวล	425.00	ตร.ม.	191.00	81,175.00	104.00	44,200.00	125,375.00	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า
	งานฉาบผนังอิฐมวล	850.00	ตร.ม.	62.00	52,700.00	96.00	81,600.00	134,300.00	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	งานเสาเอ็น-คานเอ็น	388.00	ม.	127.00	49,276.00	51.00	19,788.00	69,064.00	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สิบลราคาจากร้านค้า
	งานผนังสมาร์ทบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม.	17.00	ตร.ม.	352.00	5,984.00	130.00	2,210.00	8,194.00	พาคณิษฐ์จังหวัดกรุงเทพฯ/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานผนังและผิวผนัง (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>476,052.60</b>		<b>259,771.36</b>	<b>735,823.96</b>	
	งานฝ้าเพดาน								
	C1 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 กรุสมาร์ทบอร์ดระบายอากาศ ภายนอกเว้นร่อง ปลายไม้ หนา 4 มม.	220.00	ตร.ม.	380.00	83,600.00	75.00	16,500.00	100,100.00	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง/สิบลราคาจากร้านค้า
	งานทาสีฝ้าสมาร์ทบอร์ดระบายอากาศ	220.00	ตร.ม.	25.34	5,574.80	30.00	6,600.00	12,174.80	สิบลราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>89,174.80</b>		<b>23,100.00</b>	<b>112,274.80</b>	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	D1 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนรางบน ขนาด 1.10x2.05 ม	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	246.00	246.00	8,046.00	สิบลราคาจากร้านค้า
	D2 ประตู UPVC บานเปิดขนาด 0.90x2.05 ม.+วงกบ UPVC	9.00	ชุด	3,105.00	27,945.00	103.00	927.00	28,872.00	สิบลราคาจากร้านค้า
	D3 ประตูอลูมิเนียมบานทึบ ขนาด 0.90x2.05 ม.	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	สิบลราคาจากร้านค้า
	D4 ประตูเหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 1.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	25,281.00	50,562.00			50,562.00	สิบลราคาจากร้านค้า
	อุปกรณ์บานพับ3x4นิ้วสแตนเลส	9.00	ชุด	95.00	855.00			855.00	สิบลราคาจากร้านค้า
	ลูกบิดกุญแจ	3.00	ชุด	299.00	897.00			897.00	สิบลราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานประตู-หน้าต่าง (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>101,059.00</b>			<b>102,232.00</b>	
	งานสุขภัณฑ์								
	อ่างล้างหน้า	16.00	ชุด	1,520.00	24,320.00	461.00	7,376.00	31,696.00	สิบลราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ก๊อกร่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	16.00	ชุด	690.00	11,040.00	36.00	576.00	11,616.00	สิบลราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	กระจกเงาสีเหลี่ยม 3150x1500 มม. หนา 5 มม.	3.00	ชุด	3,580.00	10,740.00	72.00	1,000.00	11,740.00	สิบลราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	กระจกเงาสีเหลี่ยม 2850x1500 มม. หนา 5 มม.	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	72.00	500.00	2,290.00	สิบลราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	โถปัสสาวะชาย, ฟลัชวาล์ว	6.00	ชุด	2,520.00	15,120.00	461.00	2,766.00	17,886.00	สิบลราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	7.00	ชุด	1,800.00	12,600.00	174.00	1,218.00	13,818.00	สิบลราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	2,990.00	38,870.00	461.00	5,993.00	44,863.00	สิบลราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	ฝักบัวฉีดชำระ	12.00	ชุด	280.00	3,360.00	36.00	432.00	3,792.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ที่ใส่กระดาษชำระ	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	70.00	840.00	3,240.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	12.00	ชุด	12,000.00	144,000.00	820.00	9,840.00	153,840.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ฝักบัวอาบน้ำ	9.00	ชุด	690.00	6,210.00	174.00	1,566.00	7,776.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	129.00	1,161.00	36.00	324.00	1,485.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	อ่างล้างหน้าสำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	461.00	461.00	1,981.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ก๊อกอ่างล้างหน้าสำหรับคนพิการ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	690.00	690.00	36.00	36.00	726.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	กระจกเงามุม 10 องศา (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	900.00	900.00	72.00	72.00	972.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	โถสุขภัณฑ์สำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	2,990.00	2,990.00	461.00	461.00	3,451.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ฝักบัวฉีดชำระสำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	280.00	280.00	36.00	36.00	316.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	2,650.00	5,300.00	108.00	216.00	5,516.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	72.00	72.00	2,572.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ก๊อกสนาม	5.00	ชุด	150.00	750.00	26.00	130.00	880.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว	14.00	ชุด	290.00	4,060.00	77.00	1,078.00	5,138.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>290,601.00</b>		<b>34,993.00</b>	<b>325,594.00</b>	
	งานอื่นๆ								
	พื้นกระเบื้องพื้นผิวต่างสัมผัสชนิดปูมวน (สำหรับผู้พิการทางสายตา)	0.27	ตร.ม.	2,555.56	690.00	50.00	13.50	703.50	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ขอบคั่นหินสำเร็จรูป ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 11x20x50 ซม.	23.65	ม	148.54	3,512.97	50.00	1,182.50	4,695.47	สืบราคาจากร้านค้า
	ราวจับคนพิการ								
	- ราวจับสแตนเลสกลม Ø1" 1/2	3.15	ม.	340.00	1,071.00	<b>รวมราคางานติดตั้ง</b>	72.00	1,143.00	
	งานตะแกรงเหล็กฉีก								
	เหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม.	312.32	กก	30.50	9,525.76	12.00	3,747.84	13,273.60	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 3.2 มม.	10.00	แผ่น	849.00	8,490.00	12.00	120.00	8,610.00	สืบราคาจากร้านค้า
	เหล็กฉาก 20x20x3.0 มม.	225.28	กก	34.52	7,776.67	12.00	2,703.36	10,480.03	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพิทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพิทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพิทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพิทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	เหล็กฉาก 25x25x3.0 มม.	71.68	กก	23.51	1,685.20	12.00	860.16	2,545.36	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีกันสนิม	46.08	ตร.ม.	25.09	1,156.15	36.00	1,658.88	2,815.03	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีน้ำมัน	46.08	ตร.ม.	43.00	1,981.44	39.00	1,797.12	3,778.56	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ค่าแรงประกอบโครง	801.28	กก.			12.00	9,615.36	9,615.36	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานป้ายห้องน้ำ								
	เหล็กฉาก 65x65x6.0 มม.	23.05	กก	24.45	563.55	10.00	230.49	794.04	
	แผ่นอะคริลิก สีดำ หนา 10 มม. ตัดขึ้นรูปตามแบบ (ห้องน้ำชาย)	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	500.00	-	1,600.00	สืบราคาจากร้านค้า
	แผ่นอะคริลิก สีดำ หนา 10 มม. ตัดขึ้นรูปตามแบบ (ห้องน้ำหญิง)	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	500.00	-	1,600.00	สืบราคาจากร้านค้า
	แผ่นอะคริลิก สีดำ หนา 10 มม. ตัดขึ้นรูปตามแบบ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	500.00	-	1,600.00	สืบราคาจากร้านค้า
	แผ่นอะคริลิก สีดำ หนา 5 มม. ตัดขึ้นรูปตามแบบ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	300.00	-	2,900.00	สืบราคาจากร้านค้า
	งานม้านั่ง								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	งานเหล็กเสริม RB9 มม. SR24 ; (0.499 kg/m)	12.92	กก.	27.35	353.39	4.90	63.31	416.70	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68/กรมบัญชีกลาง
	ลวดผูกเหล็ก	0.32	กก.	49.07	15.70	-	-	15.70	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68
	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.62	ตร.ม.	-	-	163.00	427.06	427.06	กรมบัญชีกลาง
	งานไม้แบบ (ใช้ไม้กระดาน 1"x10") (คิด 80%)	2.10	ตร.ฟ.	577.50	1,210.44	-	-	1,210.44	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68
	งานไม้คร่าว (ใช้ไม้ยาง 1 1/2"x3" (คิด 30% )	0.79	ลบ.ฟ.	398.00	312.83	-	-	312.83	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68
	ตะปู	0.79	กก.	42.50	33.58	-	-	33.58	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓68
	งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.) Cylinder	0.18	ลบ.ม.	2,229.91	401.38	533.00	95.94	497.32	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ๓๓684/กรมบัญชีกลาง
	งานวางระบายน้ำ								
	วางระบายน้ำ (U-DITCH) ขนาด 0.30x0.30x1.00ม.	6.00	ม	689.00	4,134.00	-	-	4,134.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ผ้าตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนซ์สำเร็จรูป ขนาด 0.30x1.00 ม	6.00	ม	845.00	5,070.00	-	-	5,070.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ระแนงบังตา							-	
	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	289.90	กก	29.70	8,610.03	12.00	3,478.80	12,088.83	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี๓๓68//กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	เหล็กฉาก 50x50x3 มม.	18.64	กก	33.28	620.34	12.00	223.68	844.02	พาณิชย์จังหวัดชลบุรีค68//กรมบัญชีกลาง
	BOLT 4-M12	16.00	ชุด	58.00	928.00	-	-	928.00	สืบราคาจากร้านค้า
	เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	19.04	กก	30.50	580.72	12.00	228.48	809.20	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	PLATE 200x200x4 mm.	1.00	ชุด	117.60	117.60	-	-	117.60	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>ส่วนหิน</b>								
	งานทรายรองพื้น	0.37	ลบ.ม.	560.75	207.48	112.00	41.44	248.92	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี คค68/กรมบัญชีกลาง
	งานคอนกรีตหยาบ	0.19	ลบ.ม.	2,990.00	568.10	427.00	81.13	649.23	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี คค68/กรมบัญชีกลาง
	งานโรยหินกรวดหนา 0.05 ม	3.70	ตร.ม.	300.00	1,110.00	90.00	333.00	1,443.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>จัดสวน</b>								
	งานดินปลูก	166.00	ถุง	10.00	1,660.00	20.00	-	1,660.00	สืบราคาจากร้านค้า
	หญ้านวลน้อย	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	20.00	-	15.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานอื่นๆ (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>70,101.31</b>		<b>26,974.05</b>	<b>97,075.36</b>	
	<b>สนามวอลเลย์บอล (งานสถาปัตยกรรม)</b>								
	<b>งานผิวพื้น (สนามวอลเลย์บอล)</b>								
	- พื้นผิวสนามกีฬาเคลือบยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน ความหนาไม่น้อยกว่า 7 มม	363.91	ตร.ม.	1,600.00	582,256.00	200.00	72,782.00	655,038.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- งานโรยหินกรวดหนา 0.05 ม	21.60	ตร.ม.	300.00	6,480.00	90.00	1,944.00	8,424.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานผิวพื้น (สนามวอลเลย์บอล)</b>				<b>588,736.00</b>		<b>74,726.00</b>	<b>663,462.00</b>	
	<b>งานรั้วรอบสนามกีฬา</b>								
	เหล็กกลมชุบสีถวไนซ์ ขนาด 1-1/2" หนา 3.2 มม.	111.60	กก	30.50	3,403.80	12.00	1,339.20	4,743.00	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกลมชุบสีถวไนซ์ ขนาด 2" หนา 3.2 มม.	818.07	กก	30.50	24,951.14	12.00	9,816.84	34,767.98	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกลมชุบสีถวไนซ์ ขนาด 3" หนา 3.2 มม.	479.44	กก	30.50	14,622.92	12.00	5,753.28	20,376.20	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	แผ่นเหล็ก หนา 8มม.	362.38	กก	23.07	8,360.11	12.00	4,348.56	12,708.67	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	STEEL FLAT BAR 50X9 mm.	3.53	กก	72.47	255.82	12.00	42.36	298.18	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ลวดตาข่ายถักชุบสีถวไนซ์ที่ลวดเบอร์ 10 ขนาดช่อง 1-3/4"	235.84	ตร.ม.	199.00	46,932.16	50.00	11,792.00	58,724.16	สืบราคาจากร้านค้า





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>งานผิวพื้น (สนามวอลเลย์บอล)</b>								
	- พื้นผิวสนามกีฬาเคลือบยางสังเคราะห์โพลิยูรีเทน ความหนาไม่น้อยกว่า 7 มม	618.24	ตร.ม.	1,600.00	989,184.00	200.00	123,648.00	1,112,832.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- งานโรยหินกรวดหนา 0.05 ม	25.70	ตร.ม.	300.00	7,710.00	90.00	2,313.00	10,023.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานผิวพื้น (สนามบาสเก็ตบอล)</b>				<b>996,894.00</b>		<b>125,961.00</b>	<b>1,122,855.00</b>	
	<b>งานรั้วรอบสนามกีฬา</b>								
	เหล็กกลมชุบสีวาล์วไนซ์ ขนาด 1-1/2" หนา 3.2 มม.	103.29	กก	25.00	2,582.25	12.00	1,239.48	3,821.73	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกลมชุบสีวาล์วไนซ์ ขนาด 2" หนา 3.2 มม.	1,030.48	กก	25.00	25,762.00	12.00	12,365.76	38,127.76	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกลมชุบสีวาล์วไนซ์ ขนาด 3" หนา 3.2 มม.	626.96	กก	25.00	15,674.00	12.00	7,523.52	23,197.52	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	แผ่นเหล็ก หนา 8 มม.	362.38	กก	20.50	7,428.79	12.00	4,348.56	11,777.35	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	STEEL FLAT BAR 50X9 mm.	3.53	กก	72.47	255.82	12.00	42.36	298.18	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ลวดตาข่ายถักชุบสีวาล์วไนซ์ลวดเบอร์ 10 ขนาดช่อง 1-3/4"	309.29	ตร.ม.	199.00	61,548.71	50.00	15,464.50	77,013.21	สืบราคาจากร้านค้า
	น๊อตเหล็ก Ø 2	8.00	ชุด	193.00	1,544.00	-	-	1,544.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ชุดกลอนขวางประตู	8.00	ชุด	113.00	904.00	-	-	904.00	สืบราคาจากร้านค้า
	เหล็กเพลาทกลม SC ขนาด 3 นิ้ว	34.00	ชุด	48.00	1,632.00	-	-	1,632.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานรั้วรอบสนามกีฬา(สนามบาสเก็ตบอล)</b>				<b>117,331.57</b>		<b>40,984.18</b>	<b>158,315.75</b>	
	<b>งานวางระบายน้ำรอบสนาม</b>								
	วางระบายน้ำ (U-DITCH) ขนาด 0.30x0.30x1.00ม.	111.00	ม	689.00	76,479.00	-	-	76,479.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ผ้ายางเหล็กชุบสีวาล์วไนซ์สำเร็จรูป ขนาด 0.34x1.00 ม	111.00	ม	950.00	105,450.00	-	-	105,450.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานวางระบายน้ำรอบสนาม(สนามบาสเก็ตบอล)</b>				<b>181,929.00</b>		<b>-</b>	<b>181,929.00</b>	
	<b>สนามฟุตบอล</b>								
	<b>งานผิวพื้น (สนามฟุตบอล)</b>								
	- พื้นผิวสนามกีฬาเคลือบยางสังเคราะห์โพลิยูรีเทน ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม	632.21	ตร.ม.	1,250.00	790,262.50	150.00	94,831.50	885,094.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- งานโรยหินกรวดหนา 0.05 ม	26.10	ตร.ม.	300.00	7,830.00	90.00	2,349.00	10,179.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานผิวพื้น (สนามฟุตบอล)</b>				<b>798,092.50</b>		<b>97,180.50</b>	<b>895,273.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>งานรั้วรอบสนามกีฬา</b>								
	เหล็กกลมชุปกัลวาไนซ์ ขนาด 1-1/2" หนา 3.2 มม.	115.25	กก	25.00	2,881.25	12.00	1,383.00	4,264.25	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกลมชุปกัลวาไนซ์ ขนาด 2" หนา 3.2 มม.	998.64	กก	25.00	24,966.00	12.00	11,983.68	36,949.68	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกลมชุปกัลวาไนซ์ ขนาด 3" หนา 3.2 มม.	626.96	กก	25.00	15,674.00	12.00	7,523.52	23,197.52	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	แผ่นเหล็ก หนา 8 มม.	362.68	กก	20.50	7,434.94	12.00	4,352.16	11,787.10	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	STEEL FLAT BAR 50X9 mm.	3.53	กก	72.47	255.82	12.00	42.36	298.18	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	สวดตาข่ายถักชุปกัลวาไนซ์ทลวดเบอร์ 10 ขนาดช่อง 1-3/4"	313.52	ตร.ม.	199.00	62,390.48	50.00	15,676.00	78,066.48	สืบราคาจากร้านค้า
	ตาข่าย สี่เหลี่ยมเขี้ยว ขนาด 3 มม. ช่องตาข่าย 12x12 ซม.	119.40	ตร.ม.	40.00	4,776.00	-	-	4,776.00	สืบราคาจากร้านค้า
	น๊อตเหล็ก Ø 2	8.00	ชุด	193.00	1,544.00	-	-	1,544.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ชุดกลอนขวางประตู	8.00	ชุด	113.00	904.00	-	-	904.00	สืบราคาจากร้านค้า
	เหล็กเพลทกลม SC ขนาด 3 นิ้ว	34.00	ชุด	48.00	1,632.00	-	-	1,632.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานรั้วรอบสนามกีฬา(สนามฟุตบอล)</b>				<b>122,458.49</b>		<b>40,960.72</b>	<b>163,419.21</b>	
	<b>งานวางระบายน้ำรอบสนาม</b>								
	วางระบายน้ำ (U-DITCH) ขนาด 0.30x0.30x1.00ม.	105.00	ม	689.00	72,345.00	20.00	2,100.00	74,445.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ฝาตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนซ์สำเร็จรูป ขนาด 0.34x1.00 ม	105.00	ม	950.00	99,750.00	20.00	2,100.00	101,850.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานวางระบายน้ำรอบสนาม(สนามฟุตบอล)</b>				<b>172,095.00</b>		<b>4,200.00</b>	<b>176,295.00</b>	
	<b>ภูมิทัศน์สนามกีฬาากลางแจ้ง</b>								
	<b>งานผิวพื้น</b>								
	F5 แอสฟัลติกคอนกรีต ทาสีอะคริลิกคลอริเนตรับเบอร์ (ระบุสีตามแบบขยาย)	1,065.78	ตร.ม.	450.00	479,601.00	รวมค่าติดตั้ง	-	479,601.00	สืบราคาจากร้านค้า
	F6 ปูบล็อกทางเดิน ขนาด 400 X 400 X 35 มม. สีเทาอ่อน	183.66	ตร.ม.	719.00	132,051.54	55.00	10,101.30	142,152.84	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	F7 ปูบล็อกทางเดิน ขนาด 400 X 400 X 35 มม. สีเทาเข้ม	247.05	ตร.ม.	719.00	177,628.95	55.00	13,587.75	191,216.70	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	F8 ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 250 X 400 มม. สีเทา	10.72	ตร.ม.	412.00	4,416.64	161.00	1,725.92	6,142.56	ตารางค่าวัสดุรวม/กรมบัญชีกลาง
	F9 ไม้เทียม ขนาด 135 X 2400 X 25 มม. ทำสีไม้สัก	73.39	ตร.ม.	3,614.82	265,291.64	179.00	13,136.81	278,428.45	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	F10 คลส. ทำผิวขัดมัน	29.34	ตร.ม.		-	41.00	1,202.94	1,202.94	กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>รวมงานผิวพื้น</b>				1,058,989.77		39,754.72	1,098,744.49	
	งานผนังและผิวผนัง								
	P7 ผนัง คสล. ทำผิวขัดมัน	185.15	ตร.ม.	62.00	11,479.30	41.00	7,591.15	19,070.45	ตารางค่าวัสดุรวมรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า
	P8 ผนัง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 250 X 400 มม. สีเทา	8.26	ตร.ม.	412.00	3,403.12	196.00	1,618.96	5,022.08	ตารางค่าวัสดุรวมรวม/กรมบัญชีกลาง/สืบราคาจากร้านค้า
	<b>- รวมงานผนังและผิวผนัง</b>				14,882.42		9,210.11	24,092.53	
	งานภูมิทัศน์								
	ต้นไม้ดอกกาน้ำ	10.00	ต้น	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ต้นแคนา	9.00	ต้น	2,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ต้นพุดศุภโชค สูง 0.40	256.00	กอ	30.00	7,680.00	-	-	7,680.00	สืบราคาจากร้านค้า
	ต้นต้อยติ่งฝรั่ง สูง 0.40	411.00	กอ	25.00	10,275.00	-	-	10,275.00	สืบราคาจากร้านค้า
	หญ้าฉนวนน้อย	70.99	ตร.ม.	14.00	993.86	-	-	993.86	สืบราคาจากร้านค้า
	งานดินปลูก	100.00	ถุง	10.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานภูมิทัศน์</b>				72,448.86		-	72,448.86	
	งานอื่นๆ								
	งานหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง type A	176.40	ตร.ม.	3,500.00	617,400.00	รวมราคางานติดตั้ง	-	617,400.00	สืบราคาจากร้านค้า
	งานหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง type B	58.80	ตร.ม.	4,500.00	264,600.00	รวมราคางานติดตั้ง	-	264,600.00	สืบราคาจากร้านค้า
	งานราวกันตก				-				
	STEEL FLAT BAR 50X6 mm.	98.91	กก	33.28	3,291.72	12.00	1,186.92	4,478.64	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม	37.76	กก	33.28	1,256.65	12.00	453.12	1,709.77	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม	33.57	กก	33.28	1,117.21	12.00	402.84	1,520.05	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	ที่นั่งบริเวณรั้วโครงการ								
	เหล็กกล่อง 100x50x4.00 mm.	391.70	กก	33.28	13,035.78	12.00	4,700.40	17,736.18	
	ไม้เทียม	9.60	ตร.ม.	1,056.00	10,137.60	201.00	1,929.60	12,067.20	สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานอื่นๆ</b>				887,665.59		2,042.88	919,511.84	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	ระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในและแรงต่ำภายนอก								
	ระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน								
	- POLE, CONCRETE 12.00M LONG	6.00	ต้น	5,405.00	32,430.00	1,621.50	9,729.00	42,159.00	*สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	- PRESTRESSED CONCRETE BEAM150x250x3550mm	2.00	ตัว	2,800.00	5,600.00	600.00	1,200.00	6,800.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- STUP POLE CONCRET 0.30x0.30x4.50M.Long	6.00	ตัว	4,250.00	25,500.00	1,100.00	6,600.00	32,100.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- CONCRETE SPUN CROSSARM 120x120x2000 mm.	9.00	ตัว	1,200.00	10,800.00	300.00	2,700.00	13,500.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- CONCRETE SPUN CROSSARM 100x100x2500 mm.	4.00	ตัว	1,150.00	4,600.00	300.00	1,200.00	5,800.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Hot dip Channel steel Beam 100x50x3200	2.00	ตัว	1,700.00	3,400.00	450.00	900.00	4,300.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- SUPPORT FOR CONCRETE PLATFORM	4.00	ตัว	1,750.00	7,000.00	600.00	2,400.00	9,400.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- OHGW. BAYONET, CHANNEL STEEL 100X5X5mm. 2,250Mmm LONG	5.00	ตัว	1,550.00	7,750.00	100.00	500.00	8,250.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- OHGW. BAYONET, ANGLE 65X65X6mm. 2,250Mmm LONG	1.00	ตัว	1,350.00	1,350.00	100.00	100.00	1,450.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Bracket Aerial for Comer Type	1.00	ตัว	3,750.00	3,750.00	250.00	250.00	4,000.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- SUSPENSION TYPE INSULATION	36.00	ตัว	950.00	34,200.00	90.00	3,240.00	37,440.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- LINE POST TYPE INSULATION 57-2L	21.00	ตัว	1,125.00	23,625.00	90.00	1,890.00	25,515.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Drop Fuse Cut Out 27KV 100A	6.00	ชุด	3,200.00	19,200.00	600.00	3,600.00	22,800.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- LIGHTNING ARRESTER 21KV. 10KA.	1.00	ชุด	2,620.00	2,620.00	630.00	630.00	3,250.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Station post insulator (TR202) completed with Bracket & Animal barrier	1.00	ชุด	850.00	850.00	200.00	200.00	1,050.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Guy Wire 95sq.mm.	4.00	ชุด	1,630.00	6,520.00	150.00	600.00	7,120.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- GALVANIZED STEEL WIRE 25 Sq.mm (OHGW)	120.00	เมตร	29.00	3,480.00	20.00	2,400.00	5,880.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- GALVANIZED STEEL WIRE 50 Sq.mm	40.00	เมตร	34.00	1,360.00	20.00	800.00	2,160.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Cable XLPE 12/20 (24KV) 1CX50	26.00	เมตร	450.00	11,700.00	150.00	3,900.00	15,600.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- CABLE SAC 70 Sq.mm. 25KV.	10.00	เมตร	95.00	950.00	40.00	400.00	1,350.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- TERMINATION KIT OUTDOOR 1C-50	6.00	ชุด	3,250.00	19,500.00	2,000.00	12,000.00	31,500.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- อุปกรณ์ครอบหัวครอบ	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	200.00	600.00	1,950.00	สืบราคาจากร้านค้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	- พรีฟอร์มขนาดสาย 50-70 ตร.มม. SAC	3.00	ชุด	490.00	1,470.00	80.00	240.00	1,710.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- RSC 4"	6.00	เมตร	1,491.80	8,950.80	108.00	648.00	9,598.80	*สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	- ระบบ Ground แรงสูง	1.00	ตัว	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	สืบราคาจากร้านค้า
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า )	1.00	งาน	2,401.00	2,401.00			2,401.00	กรมบัญชีกลาง
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า )	1.00	งาน	1,790.16	1,790.16			1,790.16	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในและแรงต่ำภายนอก</b>				<b>249,146.96</b>		<b>59,727.00</b>	<b>308,873.96</b>	
	<b>หม้อแปลงไฟฟ้า</b>								
	- หม้อแปลงไฟฟ้า 315KVA 22KV-400/230V Dyn11	1.00	เครื่อง	390,000.00	390,000.00	10,000.00	10,000.00	400,000.00	*สืบราคาจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	Oil Immerse Hermitical Type ,Low Loss ,With Cable Box HV+LV								
	<b>รวมหม้อแปลงไฟฟ้า</b>				<b>390,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
	<b>MDB (MAIN DISTRIBUTION BOARD)</b>								
	MDB 1								
	- MCCB 3P 500AT/630AF IC >=36 kA.	1.00	ตัว	20,050.00	20,050.00	-	-	20,050.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Shunt Release	1.00	ตัว	2,090.00	2,090.00	-	-	2,090.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- Auxiliary Contact	1.00	ตัว	1,380.00	1,380.00	-	-	1,380.00	สืบราคาจากร้านค้า
	- GROUND FAULT RELAY	1.00	ตัว	6,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	
	- MCCB 3P 225AT/250AF IC >=25 kA.	1.00	ตัว	9,420.00	9,420.00	110.00	110.00	9,530.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 200AT/250AF IC >=25 kA.	1.00	ตัว	9,420.00	9,420.00	110.00	110.00	9,530.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 200AT/250AF IC >=25 kA.	1.00	ตัว	9,420.00	9,420.00	110.00	110.00	9,530.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 125AT/160AF IC >=25 kA.	1.00	ตัว	6,110.00	6,110.00	110.00	110.00	6,220.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 80AT/100AF IC >=25 kA.	1.00	ตัว	4,090.00	4,090.00	110.00	110.00	4,200.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 50AT/100AF IC >=25 kA.	2.00	ตัว	4,090.00	8,180.00	110.00	220.00	8,400.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 40AT/100AF IC >=25 kA.	1.00	ตัว	4,090.00	4,090.00	110.00	110.00	4,200.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 30AT/100AF IC >=25 kA.	1.00	ตัว	4,090.00	4,090.00	110.00	110.00	4,200.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ IEC01 16 Sq.mm.	252.00	เมตร	71.64	18,053.28	21.00	5,292.00	23,345.28	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ NYY-G 4C-16/16G Sq.mm.	210.00	เมตร	382.00	80,220.00	41.00	8,610.00	88,830.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ NYY-G 4C-10/10G Sq.mm.	137.00	เมตร	255.00	34,935.00	36.00	4,932.00	39,867.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ NYY 1C-70 Sq.mm.	1,019.00	เมตร	327.00	333,213.00	67.00	68,273.00	401,486.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ NYY 1C-185 Sq.mm.	763.00	เมตร	857.00	653,891.00	118.00	90,034.00	743,925.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ CVV 10C-1.5 Sq.mm.	273.00	เมตร	137.00	37,401.00	15.00	4,095.00	41,496.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	งานท่อ CONDUIT และ งานUNDERGROUND								
	- Dia 4" IMC	21.00	เมตร	477.00	10,017.00	87.00	1,827.00	11,844.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- Dia 1-1/2" HDPE	580.00	เมตร	31.14	18,061.20	23.00	13,340.00	31,401.20	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- Dia 2" HDPE	670.00	เมตร	48.76	32,669.20	26.00	17,420.00	50,089.20	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- Dia 3" HDPE	235.00	เมตร	124.00	29,140.00	31.00	7,285.00	36,425.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- Dia 4" HDPE	230.00	เมตร	186.00	42,780.00	35.00	8,050.00	50,830.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- HAND HOLE 100X100X100 (ความกว้างภายใน)	6.00	จุด	16,087.00	96,522.00	-	-	96,522.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- แผ่นCONCRETE 35xcmx5cm	220.00	เมตร	84.53	18,596.60	25.36	5,578.98	24,175.58	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า )	1.00	งาน	115,771.33	115,771.33			115,771.33	กรมบัญชีกลาง
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า )	1.00	งาน	26,533.48	26,533.48			26,533.48	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานสายไฟและท่อเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำภายนอก</b>				<b>1,547,804.09</b>		<b>234,736.98</b>	<b>1,782,541.07</b>	
	งานสายและท่อเดินสายไฟฟ้าระบบสื่อสารภายนอก								
	งานสาย FIBER อยู่ในหมวดกล้องวงจรปิด								
	งานท่อ CONDUIT และ งานUNDERGROUND								
	- Dia 1-1/2" HDPE	575.00	เมตร	38.00	21,850.00	23.00	13,225.00	35,075.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- HAND HOLE 100X100X100 (ความกว้างภายใน)	6.00	จุด	16,087.00	96,522.00	-	-	96,522.00	*สืบราคาจากร้านค้า
	- แผ่นCONCRETE 35xcmx5cm	220.00	เมตร	84.53	18,596.60	25.36	5,578.98	24,175.58	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า )	1.00	งาน	4,370.00	4,370.00			4,370.00	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานสายและท่อเดินสายไฟฟ้าระบบสื่อสารภายนอก</b>				<b>141,338.60</b>		<b>18,803.98</b>	<b>160,142.58</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	อาคารบริการร้านค้าและซุ้มทางเข้าสนามกีฬาากลางแจ้ง								
	LOAD CENTER								
	ABL1								
	- CUBICLE , BUSBAR&WIRING	1.00	ตู้	53,119.00	53,119.00	5,311.90	5,311.90	58,430.90	สืบราคาจากร้านค้า
	DIGITAL METER								
	PILOT LAMP								
	CONTROL FUSE								
	CT 125/5								
	- MCCB 3P 125AT/160AF IC >=25 kA.	1.00	ตัว	5,010.00	5,010.00	110.00	110.00	5,120.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 63AT/100AF IC >=18 kA.	1.00	ตัว	4,090.00	4,090.00	110.00	110.00	4,200.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 40AT/100AF IC >=18 kA.	4.00	ตัว	4,090.00	16,360.00	110.00	440.00	16,800.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 20AT/100AF IC >=18 kA.	1.00	ตัว	4,090.00	4,090.00	110.00	110.00	4,200.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	DBL2								
	- CUBICLE , BUSBAR&WIRING	1.00	ตู้	44,373.00	44,373.00	4,437.30	4,437.30	48,810.30	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	DIGITAL METER								
	PILOT LAMP								
	CONTROL FUSE								
	CT 63/5								
	- MCCB 3P 63AT/100AF IC >=18 kA.	1.00	ตัว	8,040.00	8,040.00	110.00	110.00	8,150.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- RCBO 2P 40AT/100AF IC >=10 kA.	4.00	ตัว	5,000.00	20,000.00	110.00	440.00	20,440.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- RCBO 2P 30AT/100AF IC >=10 kA.	2.00	ตัว	5,000.00	10,000.00	110.00	220.00	10,220.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- RCBO 2P 20AT/100AF IC >=10 kA.	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	110.00	110.00	5,110.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- RCBO 2P 16AT/100AF IC >=10 kA.	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	110.00	110.00	5,110.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	1LP1 (LOAD CENTER)								
	- LOAD CENTER 42CCT MAIN CB.	1.00	ใบ	19,800.00	19,800.00	1,000.00	1,000.00	20,800.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	- MCCB 3P 100AT/100AF IC 25 kA.	1.00	ตัว	8,190.00	8,190.00	110.00	110.00	8,300.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCBs 1P 16AT - 32 /63AF IC 6 kA.	16.00	ตัว	259.00	4,144.00	110.00	1,760.00	5,904.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCBs 3P 20AT/63AF IC 6 kA.	2.00	ตัว	3,280.00	6,560.00	110.00	220.00	6,780.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCBs RCBO 1P 16AT - 32 /63AF IC 6 kA.	13.00	ตัว	5,000.00	65,000.00	110.00	1,430.00	66,430.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมLOAD CENTER (อาคารบริการร้านค้าและชุมชนทางเข้าสนามกีฬาากลางแจ้ง)</b>				225,657.00		10,717.30	294,805.20	
	<b>งานสายไฟและท่อเดินสายไฟฟ้า</b>								
	งานสายไฟ								
	- สายไฟ IEC01 2.5 Sq.mm.	588.00	เมตร	13.30	7,820.40	7.00	4,116.00	11,936.40	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ IEC01 4 Sq.mm.	294.00	เมตร	20.97	6,165.18	10.00	2,940.00	9,105.18	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ NYY-G 2Cx2.5/2.5G Sq.mm.	135.00	เมตร	70.00	9,450.00	15.00	2,025.00	11,475.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	งานท่อEMT CONDUIT				-		-	-	
	- Dia 1/2" EMT	221.00	เมตร	31.03	6,858.37	23.00	5,083.00	11,941.37	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- Dia 3/4" EMT	21.00	เมตร	44.80	940.80	25.00	525.00	1,465.80	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- Dia 1" HDPE	105.00	เมตร	19.00	1,995.00	19.00	1,995.00	3,990.00	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- WIREWAY 250X100 HDG.	5.00	เมตร	989.16	4,945.80	70.00	350.00	5,295.80	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า )	1.00	งาน	2,343.56	2,343.56			2,343.56	กรมบัญชีกลาง
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า )	1.00	งาน	2,947.99	2,947.99			2,947.99	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวม งานสายไฟและท่อเดินสายไฟฟ้า</b>				43,467.10		17,034.00	60,501.10	
	<b>งานแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า</b>								
	- โคมกล่องเหล็กเปลือย 1x16W. เหล็กหนา 0.8 มม.	2.00	ชุด	570.00	1,140.00	115.00	230.00	1,370.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- โคมกล่องเหล็กเปลือย 2x16W. เหล็กหนา 0.8 มม.	1.00	ชุด	1,030.00	1,030.00	135.00	135.00	1,165.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- โคมมีพลาสติกครอบ 2x16W. เหล็กหนา 0.8 มม. ผิเงา	5.00	ชุด	1,880.00	9,400.00	150.00	750.00	10,150.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- UPLIGHT 1x5W. LED 12 - 24V	3.00	ชุด	2,250.00	6,750.00	200.00	600.00	7,350.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- POWER SUPPLIER FOR UP LIGHT	1.00	ชุด	1,880.00	1,880.00	200.00	200.00	2,080.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- EMERGENCY LIGHT 2X9W. LED	4.00	ชุด	1,760.00	7,040.00	130.00	520.00	7,560.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	- 1WAY SWITCH 1 GANG W/PLASTIC COVER	2.00	ชุด	55.20	110.40	80.00	160.00	270.40	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- 1WAY SWITCH 2 GANG W/PLASTIC COVER	3.00	ชุด	110.40	331.20	90.00	270.00	601.20	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- DUPLEX RECEPTACLE W/PLASTIC COVER	26.00	ชุด	171.00	4,446.00	90.00	2,340.00	6,786.00	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- DUPLEX RECEPTACLE WEATHER PROOF	2.00	ชุด	709.00	1,418.00	115.00	230.00	1,648.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- SIMPLEX RECEPTACLE W/PLASTIC COVER	4.00	ชุด	134.00	536.00	90.00	360.00	896.00	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- ISOLATOR SWITCH 2P	2.00	ชุด	687.00	1,374.00	188.00	376.00	1,750.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานแสงสว่างและเดินรับไฟฟ้า</b>				<b>35,455.60</b>		<b>6,171.00</b>	<b>41,626.60</b>	
	<b>งานระบบเดินรับคอมพิวเตอร์</b>								
	- เดินรับคอมพิวเตอร์ CAT6 พร้อมผ้าครอบพลาสติก	3.00	ชุด	225.00	675.00	110.00	330.00	1,005.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- UTP CAT6	50.00	เมตร	11.44	572.00	10.00	500.00	1,072.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- RACK ,SWITCH รวมอยู่ในระบบ CCTV				-		-	-	
	- Dia 1/2" EMT	90.00	เมตร	31.03	2,793.00	22.00	1,980.00	4,773.00	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- Dia 3/4" EMT	40.00	เมตร	44.80	1,792.00	24.00	960.00	2,752.00	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานแสงสว่างและเดินรับไฟฟ้า</b>				<b>5,832.00</b>		<b>3,770.00</b>	<b>9,602.00</b>	
	<b>ห้องน้ำสาธารณะ</b>								
	<b>LOAD CENTER</b>								
	3LP1 (LOAD CENTER)								
	- LOAD CENTER 18CCT MAIN CB.	1.00	ใบ	13,900.00	13,900.00	1,000.00	1,000.00	14,900.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCCB 3P 40AT/100AF IC 25 kA.	1.00	ตัว	7,770.00	7,770.00	110.00	110.00	7,880.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCBs 1P 16AT - 32 /63AF IC 6 kA.	6.00	ตัว	259.00	1,554.00	110.00	660.00	2,214.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- MCBs RCBO 1P 16AT - 32 /63AF IC 6 kA.	7.00	ตัว	3,030.00	21,210.00	110.00	770.00	21,980.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมขั้ว LOAD CENTER (ห้องน้ำสาธารณะ)</b>				<b>44,434.00</b>		<b>2,540.00</b>	<b>46,974.00</b>	
	<b>งานสายไฟและท่อเดินสายไฟฟ้า</b>								
	<b>งานสายไฟ</b>								
	- สายไฟ IEC01 2.5 Sq.mm.	851.00	เมตร	13.30	11,318.30	7.00	5,957.00	17,275.30	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	CT 63/5								
	TIMERER , MAGNECIT CUBICLE								
	- MCCB 3P 63AT/100AF IC >=18 kA.	1.00	ตัว	8,040.00	8,040.00	-	-	8,040.00	*สืบราคาจากร้านค้า
	- RCBO 2P 40AT/100AF IC >=10 kA.	4.00	ตัว	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	*สืบราคาจากร้านค้า
	- RCBO 2P 30AT/100AF IC >=10 kA.	2.00	ตัว	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	*สืบราคาจากร้านค้า
	- RCBO 2P 20AT/100AF IC >=10 kA.	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	*สืบราคาจากร้านค้า
	- RCBO 2P 16AT/100AF IC >=10 kA.	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	*สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวม.DISTRUBUTION BOARD &amp; LOAD CENTER</b>				<b>48,040.00</b>		<b>-</b>	<b>132,173.50</b>	
	<b>งานสายไฟและท่อเดินสายไฟฟ้า</b>								
	<b>งานสายไฟ</b>								
	- NYY-G 2CX10/10G Sq.mm.	590.00	เมตร	208.00	122,720.00	35.00	20,650.00	143,370.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- NYY-G 2CX6/6G Sq.mm.	596.00	เมตร	143.00	85,228.00	22.00	13,112.00	98,340.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- NYY-G 2CX4/4G Sq.mm.	397.00	เมตร	100.00	39,700.00	18.00	7,146.00	46,846.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- NYY-G 2CX2.5/2.5G Sq.mm.	82.00	เมตร	70.00	5,740.00	15.00	1,230.00	6,970.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ IEC01 10 Sq.mm.	11.00	เมตร	49.05	539.55	16.00	176.00	715.55	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	- สายไฟ IEC01 25 Sq.mm.	32.00	เมตร	116.79	3,737.28	25.00	800.00	4,537.28	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ /กรมบัญชีกลาง
	<b>งานท่อ CONDUIT</b>								
	- 1-1/2" HDPE	475.00	เมตร	31.14	14,791.50	22.00	10,450.00	25,241.50	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- 1-1/4" HDPE	572.00	เมตร	19.98	11,428.56	20.00	11,440.00	22,868.56	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- 1" HDPE	422.00	เมตร	12.93	5,456.46	19.00	8,018.00	13,474.46	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- WIREWAY 25CX100 HDG.	5.00	เมตร	989.16	4,945.80	70.00	350.00	5,295.80	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า )	1.00	งาน	25,766.48	25,766.48			25,766.48	กรมบัญชีกลาง
	Fitting ( เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า )	1.00	งาน	6,335.30	6,335.30			6,335.30	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานสายไฟและท่อเดินสายไฟฟ้า</b>				<b>326,388.94</b>		<b>73,372.00</b>	<b>399,760.94</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ บร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>งานโคมไฟภายนอกและเสาไฟส่องสนามกลางแจ้ง</b>								
	- POST TOP H.6 M , GALVANIZED STEEL POLE	15.00	ชุด	8,000.00	120,000.00	2,000.00	30,000.00	150,000.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	พร้อมกับ Base Plate 350x350x25t , แผงไฟ Breaker 10A.				-		-	-	
	- J BOLT M 1" พร้อมน็อต +แหวน	45.00	ชุด	175.00	7,875.00	100.00	4,500.00	12,375.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- STREET LIGHT 80W.	15.00	ชุด	2,460.00	36,900.00	938.00	14,070.00	50,970.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- แพนคองกรีตรับเสาไฟ	15.00	ชุด	3,125.00	46,875.00	-	-	46,875.00	*สืบราคาจากร้านค้า
	- POST TOP H.9 M , GALVANIZED STEEL POLE	5.00	ชุด	9,900.00	49,500.00	2,000.00	10,000.00	59,500.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	พร้อมกับ Base Plate 350x350x25t , แผงไฟ Breaker 10A.				-		-	-	
	- J BOLT M 1" พร้อมน็อต +แหวน	60.00	ชุด	175.00	10,500.00	100.00	6,000.00	16,500.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- STREET LIGHT 120W.	15.00	ชุด	6,500.00	97,500.00	1,250.00	18,750.00	116,250.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- แพนคองกรีตรับเสาไฟ	15.00	ชุด	4,575.00	68,625.00	-	-	68,625.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- POST TOP H.12M T-BAR, GALVANIZED STEEL POLE	18.00	ชุด	35,000.00	630,000.00	3,000.00	54,000.00	684,000.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	พร้อมกับ Base Plate 450x450x25t , แผงไฟ Breaker 10A.				-		-	-	
	แผ่นสะท้อนแสงสีส้ม 15x15 2ชุด				-		-	-	
	- J BOLT M 1" พร้อมน็อต +แหวน	72.00	ชุด	175.00	12,600.00	100.00	7,200.00	19,800.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- FLOOD LIGHT 400W.	54.00	ชุด	5,500.00	297,000.00	1,250.00	67,500.00	364,500.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- แพนคองกรีตรับเสาไฟ	15.00	ชุด	8,553.00	128,295.00	-	-	128,295.00	คำนวณเอง
	- โคมไฟ BOALLARD 18W. LED. , H 1.00M	21.00	ชุด	4,280.00	89,880.00	500.00	10,500.00	100,380.00	*สืบราคาจากร้านค้า /กรมบัญชีกลาง
	- แพนคองกรีตรับเสาไฟ	21.00	ชุด	1,552.00	32,592.00	-	-	32,592.00	*สืบราคาจากร้านค้า
	<b>รวมงานโคมไฟภายนอกและเสาไฟส่องสนามกลางแจ้ง</b>				<b>1,628,142.00</b>		<b>222,520.00</b>	<b>1,850,662.00</b>	
	<b>รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>							<b>6,320,029.02</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1.4	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ห้องน้ำสาธารณะ								
	งานระบบน้ำดี								
	ปั๊มสูบน้ำดีและดึงเก็บน้ำ								
	- ปั๊มอัตโนมัติ แรงดันคงที่ (HP-01) 750 วัตต์	1.00	ชุด	28,740.00	28,740.00	5,000.00	5,000.00	33,740.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ดึงเก็บน้ำบนดิน ขนาด 5,000 ลิตร (CWT3)	1.00	ชุด	29,190.00	29,190.00	-	-	29,190.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ฐานรับปั๊มน้ำคอนกรีตรับถังเก็บน้ำ+Wire mesh4มม.#0.20	4.50	ลบม.	2,229.91	467.00	553.00	2,488.50	2,955.50	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	ท่อน้ำดี				-		-	-	
	ท่อ HDPE PN10 SDR 13.6 (ท่อเมนเข้าถัง)				-		-	-	
	- ขนาด 1"	156.00	เมตร	20.80	3,244.80	31.00	4,836.00	8,080.80	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	ท่อ PPR-80 , PN10 SDR 6.0 (ท่อภายใน)								
	- ขนาด 1/2"	208.00	เมตร	25.50	5,304.00	31.00	6,448.00	11,752.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 3/4"	19.00	เมตร	61.25	1,163.75	31.00	589.00	1,752.75	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 1"	68.00	เมตร	68.00	4,624.00	31.00	2,108.00	6,732.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 1 1/2"	9.00	เมตร	77.00	693.00	51.00	459.00	1,152.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	GATE VALVE ท่อเหล็ก				-		-	-	
	- ขนาด 1"	2.00	ชุด	267.68	535.36	203.00	410.00	945.36	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 1 1/2"	3.00	ชุด	546.92	410.00	380.00	1,140.00	1,550.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	CHECK VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 1.1/2 "	1.00	ชุด	495.00	495.00	380.00	380.00	875.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	รวมงานระบบน้ำดี (ห้องน้ำสาธารณะ)				74,866.91		23,858.50	98,725.41	
	งานระบบน้ำเสียและน้ำฝน								
	PVC (ในอาคารและใต้พื้นอาคาร)								
	- ขนาด 1.1/4"	63.00	เมตร	30.75	1,937.25	40.00	2,520.00	4,457.25	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	- ขนาด 2"	216.00	เมตร	45.75	9,882.00	50.00	10,800.00	20,682.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 3"	58.00	เมตร	112.00	6,496.00	100.00	5,800.00	12,296.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 4"	62.00	เมตร	165.75	10,276.50	130.00	8,060.00	18,336.50	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- งานขุดดินและฝังกลบ	1.00	ลบม.	-	-	121.00	121.00	121.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	ตั้งบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ระบบน้ำเสีย								
	ตั้งบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่เติมอากาศ ความจุ 2.5 ลบ.ม./วัน (ไม่รวมฐานราก)	1.00	ชุด	10,670.00	10,670.00	4,050.00	4,050.00	14,720.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	ข้อต่อท่ออ่อนกันหลุดพร้อมเข็มขัดรัดท่อ								
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	299.00	598.00	154.00	308.00	906.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 4"	2.00	ชุด	335.00	670.00	205.00	410.00	1,080.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	FLOOR CLEAN OUT	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 3"	3.00	ชุด	191.00	573.00	380.00	1,140.00	1,713.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 4"	2.00	ชุด	223.00	446.00	500.00	1,000.00	1,446.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	บ่อดักกลิ่น คสล.	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	450.00	900.00	8,500.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	ชุดระบายอากาศ ชนิดเหล็กหล่อ								
	- ขนาด 2"	2.00	ชุด	738.42	1,476.84	205.00	410.00	1,886.84	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	รวมงานระบบน้ำเสียและน้ำฝน (ห้องน้ำสาธารณะ)				50,625.59		35,519.00	86,144.59	
	สนามกีฬาากลางแจ้ง								
	ระบบท่อระบายน้ำสนามกีฬาากลางแจ้ง								
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร								
	- ศก. 0.40 ม.	471.00	ท่อน	359.35	169,253.85	20.00	9,420.00	178,673.85	สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ศก. 0.80 ม.	19.00	ท่อน	1,069.00	20,311.00	20.00	380.00	20,691.00	สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม	49.00	ลบ.ม.	2,149.00	105,301.00	427.00	20,923.00	126,224.00	พาณิชย์จังหวัดชลบุรีซื้อ 1/กรมบัญชีกลาง
	- ทราयरองพื้น หนา 0.05 ม	24.50	ลบ.ม.	560.75	13,738.38	112.00	2,744.00	16,482.38	พาณิชย์จังหวัดชลบุรีซื้อ 205/กรมบัญชีกลาง
	- ค่าขุดดินและฝังกลบ	62.80	ลบ.ม.	-	-	121.00	7,598.80	7,598.80	
	บ่อ คสล.สำเร็จรูป				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	- ขนาด 0.80x0.80ม.	73.00	ชุด	1,608.75	117,438.75	20.00	1,460.00	118,898.75	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 1.20x1.20ม.	5.00	ชุด	3,661.62	18,308.10	20.00	100.00	18,408.10	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ตะแกรงดักขยะ สำหรับบ่อขนาด 1.20x1.20ม.	2.00	ชุด	5,630.00	11,260.00	205.00	410.00	11,670.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	<b>รวมระบบท่อระบายน้ำสนามกีฬาากลางแจ้ง</b>				<b>455,611.08</b>		<b>43,035.80</b>	<b>498,646.88</b>	
	<b>ระบบรดน้ำต้นไม้สนามกีฬาากลางแจ้ง</b>								
	<b>บิ๊มป์สูบน้ำ รดน้ำต้นไม้</b>								
	- Booster Pump Set (BPS-02)+ - ตู้คอนโทรลปั๊มรดน้ำต้นไม้ (SCU-01)	1.00	ชุด	54,590.00	54,590.00	6,250.00	6,250.00	60,840.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 5,000 ลิตร (CWT4,5)	2.00	ชุด	29,190.00	58,380.00	7,400.00	14,800.00	73,180.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ฐานรับบิ๊มป์น้ำคอนกรีตรับถังเก็บน้ำ+Wire mesh4มม.#0.20	4.50	ลบม.	2,229.91	10,034.60	533.00	2,398.50	12,433.10	ตารางวัสดุรวม
	-งานไฟฟ้าของบิ๊มป์น้ำ	1.00	ชุด	14,820.00	14,820.00	5,930.00	5,930.00	20,750.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	<b>GATE VALVE ทองเหลือง</b>								
	- ขนาด 1"	2.00	ชุด	267.68	535.36	205.00	410.00	945.36	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 2 "	3.00	ชุด	855.00	2,565.00	410.00	1,230.00	3,795.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 2 1/2 "	1.00	ชุด	1,868.48	1,868.48	513.00	513.00	2,381.48	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	<b>SOLINOID VALVE</b>								
	- ขนาด 1"	2.00	ชุด	1,075.00	2,150.00	205.00	410.00	2,560.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 2 "	2.00	ชุด	2,450.00	4,900.00	410.00	820.00	5,720.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	<b>หัว SPRINKLER</b>								
	- มิ้นิสปริงเกอร์ รัศมี 1-1.5เมตร	62.00	ชุด	39.00	2,418.00	51.00	3,162.00	5,580.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- หัวแบบสเปรย์ (SPRAY) รัศมี 3-5เมตร	14.00	ชุด	240.00	3,360.00	51.00	714.00	4,074.00	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	<b>ท่อ HDPE PN10 SDR 13.6</b>								
	- ขนาด 1/2"	129.00	เมตร	5.37	692.73	31.00	3,999.00	4,691.73	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 3/4"	21.00	เมตร	10.97	230.37	31.00	651.00	881.37	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	- ขนาด 1"	283.00	เมตร	10.74	3,039.42	31.00	8,773.00	11,812.42	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 1 1/2"	122.00	เมตร	11.19	1,365.18	51.00	6,222.00	7,587.18	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ขนาด 2"	212.00	เมตร	22.20	4,706.40	77.00	16,324.00	21,030.40	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	34,915.08	34,915.08	48,108.26	48,108.26	83,023.34	*สืบราคาจากร้านค้าเมืองพัทยา
	<b>รวมระบบรดน้ำต้นไม้สนามกีฬาากลางแจ้ง</b>				200,570.62		120,714.76	321,285.37	
	<b>หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาล)</b>							1,004,802.25	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน สำนักช่าง เมืองพัทยา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

แบบเลขที่ 17/2569

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
	<b>รวมสนามบิซบอลเลย์บอล / บิซเทนนิส (หมวดงานครุภัณฑ์)</b>				175,000.00	-	-	175,000.00	
	<b>สนามตะกร้อ</b>								
	อุปกรณ์ชุด SEPAK TAKRAW ประกอบด้วย	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	สืบราคาจากร้านค้า
	Sepak takraw post, premium range,								
	in steel D60mm white powder coated.								
	Heigh adjustment : 1.45 - 1.55m. With 112kg								
	internal counterweight/ 1 Pair								
	Protection pads for premium mobile posts / 1 pair								
	Sepak takraw net for competition /1 unit								
	Fiberglass antennas for shuttlecock and sepak takraw,1.20m.long/ 1 Pair								
	Antennas velcro pockets 1 Pair								
	<b>รวมสนามตะกร้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)</b>				250,000.00		-	250,000.00	
	<b>สนามบาสเก็ตบอล</b>								
	แป้นบาสเกตบอล outdoor สามารถเคลื่อนย้ายได้ ตามมาตรฐาน ประกอบด้วย	1.00	คู่	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	สืบราคาจากร้านค้า
	Fixed height mobile basketball goal,projection 1.20m.								
	ring height 3.05m. White powder coated.Delivered with Fiberglass								
	backboard,ring,net. Fixation with anchors. Excluding padding,								
	counterweight and cover. Pad Set of padding for 1 basketball goal								
	1 Set including 1 front piece and 2 sides pieces,in blue color.								
	<b>รวมสนามบาสเก็ตบอล (หมวดงานครุภัณฑ์)</b>				400,000.00		-	400,000.00	
	<b>สนามฟุตซอล</b>								
	อุปกรณ์ชุด FUTSAL ประกอบด้วย	1.00	ชุด	155,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00	มาตรฐานครุภัณฑ์



