

เอกสาร การแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง (ค่าจ้างและการจ่ายเงิน)
โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง
 - ตรวจสอบรูปแบบรายการก่อสร้าง
 - งานขออนุมัติใช้วัสดุ และทำ Shop Drawing
 - งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
 - งานรื้อพื้นและคานคอนกรีตของเดิมพร้อมขนทิ้ง ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานซีทไฟล์ (Sheet Pile) ป้องกันทรายพังทลาย ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานตอกเสาเข็มและตัดหัวเสาเข็ม ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทคอนกรีต คาน ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๔๐ วัน

- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
 - งานเทคอนกรีต คาน ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทคอนกรีต พื้น ผนังกันทราย ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๔๐ วัน

- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
 - งานเทพื้นคอนกรีต ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานคอนกรีตพิมพ์ลาย และปรับผิวพื้นคอนกรีต ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานตกแต่งผิวผนังกันทราย (ทรายล้าง) ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทำความสะอาด งานอื่นๆ ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๑ (ตรงข้ามซอย ๑๑)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๔๐ วัน

- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง

- งานรื้อพื้นและคานคอนกรีตของเดิมพร้อมขนำทั้ง ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานซีทไพล์ (Sheet Pile) ป้องกันทรายพังทลาย ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตอกเสาเข็มและตัดหัวเสาเข็ม ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทคอนกรีต คาน ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔) แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานเทคอนกรีต คาน ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทคอนกรีต พื้น ผนังกันทราย ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔) แล้วเสร็จทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๔๐ วัน


งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน ขณะก่อสร้าง
- งานเทพื้นคอนกรีต ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔)
- งานคอนกรีตพิมพ์ลาย และปรับผิวพื้นคอนกรีต ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวผนังกันทราย (ทรายล้าง) ทางขึ้น - ลง เรือ ที่ ๒ (ตรงข้ามซอย ๑๔) แล้วเสร็จทั้งหมด
- และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบแปลน พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย ๘ ภาพต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๔๐ วัน

หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจรับงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ ยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้าย


(นายธีรภัทร์ บ่อพลอย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายจิตพล วิสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม