

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมฝั้วจระจกร ค.ส.ล. ขอยื่นซองขอเสนอราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานป้ายโครงการ 1.1 งานแผ่นป้ายผู้ประสานงานโครงการ	ชิ้น /	1,000	350.00 /	350.00	1.3642	477.47	477.47
2	1.2 งานแผ่นป้ายโครงการชั่วคราว	ชิ้น /	1,000	800.00 /	800.00	1.3642	1,091.36	1,091.36
3	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม. /	15,000	80.43 /	1,206.45	1.3642	109.72	1,645.83
4	2.2 งานรื้อช่องพักเดิม	บ่อ /	1,000	712.56 /	712.56	1.3642	972.07	972.07
5	3. งานบ่อพัก ค.ส.ล. รับท่อ HDPE Ø 800 มม. พร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ (1) ใช้หมันบึก (ขนย้าย)	ลบ.ม. /	19,560	66.32 /	1,297.21	1.3642	90.47	1,769.65
6	3.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (กลับกลับ)	ลบ.ม. /	43,470	34.42 /	1,496.23	1.3642	46.95	2,041.15
7	3.3 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. /	43,470	96.69 /	4,203.11	1.3642	131.90	5,733.88
8	3.4 งานทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม. /	4,670	822.54 /	3,841.26	1.3642	1,122.10	5,240.24

รชต ชีวาลย์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยืมเชื่อมขอมบุนยักัญจนา ๓ เชื่อมขอมบุนยักัญจนา ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง strength 320 ksc	ลบ.ม./	39.390	2,678.53	105,507.29	1.3642	3,654.05	143,933.04
10	3.6 งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	ตร.ม./	347.370	314.31	109,181.86	1.3642	428.78	148,945.89
11	3.7 งานผูกเหล็กหล่อ ขนาด 0.90x0.90 ม. แบบรูนบาย <i>โอบิยักัญ</i>	ฝ./	28,000	19,837.80	555,458.40	1.3642	27,062.72	757,756.34
12	3.8 งานเหล็กเสริม RB9	กก./	189.150	34.98	6,616.46	1.3642	47.71	9,026.17
13	3.9 งานเหล็กเสริม DB12	กก./	7,588.490	33.16	251,634.32	1.3642	45.23	343,279.53
14	3.10 งานลาดผูกเหล็ก	กก./	194.440	52.55	10,217.82	1.3642	71.68	13,939.15
15	4. งานวางท่อ HDPE Ø 800 มม. (SN6)	ลบ.ม./	227.970	66.32	15,118.97	1.3642	90.47	20,625.29
16	4.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (ขนย้าย)	ลบ.ม./	242.380	34.42	8,342.71	1.3642	46.95	11,381.12
17	4.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (กลับ)	ลบ.ม./	242.380	96.69	23,435.72	1.3642	131.90	31,971.00
17	4.3 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม./	242.380					
17	4.4 งานแผ่นคอนกรีตรองท่อ							

รชต ชัชวาลย์

12 พฤษภาคม 2569 14:15:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยื่นขอผูกพันสัญญา ๓ เชื่อมขอผูกพันสัญญา ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	4.4.1 คอนกรีตเสริมแรงท่อ strength 240 ksc	ลบ.ม.	23.120	2,558.91	59,161.99	1.3642	3,490.86	80,708.78
19	4.4.2 แบบหล่อคอนกรีตอย่างง่าย	ตร.ม.	104.040	284.05	29,552.56	1.3642	387.50	40,315.60
20	4.4.3 งานเหล็กเสริม RB9	กก.	1,254.640	34.98	43,887.30	1.3642	47.71	59,871.05
21	4.4.4 งานลวดผูกเหล็ก	กก.	31.370	52.55	1,648.49	1.3642	71.68	2,248.87
22	4.5 งานวางท่อ HDPE (SN6) Ø 800 มม.	เมตร	289.000	5,136.06	1,484,321.34	1.3642	7,006.61	2,024,911.17
23	5. งานวางท่อ HDPE Ø 600 มม. (SN6)	ลบ.ม.	1.330	66.32	88.20	1.3642	90.47	120.32
24	5.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (ขนย้าย)	ลบ.ม.	1.790	34.42	61.61	1.3642	46.95	84.04
25	5.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (กลับกลับ)	ลบ.ม.	1.790	96.69	173.07	1.3642	131.90	236.10
26	5.3 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	.180	2,558.91	460.60	1.3642	3,490.86	628.35
27	5.4 งานแผ่นคอนกรีตรองท่อ	ตร.ม.	.960	284.05	272.68	1.3642	387.50	371.99
	5.4.1 คอนกรีตเสริมแรงท่อ strength 240 ksc							
	5.4.2 แบบหล่อคอนกรีตอย่างง่าย							

รชต ชัชวาลย์

12 พฤษภาคม 2569 14:15:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ "พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยเชื่อมขอยบุนยกัญจน ๓ เชื่อมขอยบุนยกัญจน ๕" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	5.4.3 งานเหล็กเสริม RB9	กก	9.880	34.98	345.60	1.3642	47.71	471.46
29	5.4.4 งานลาดผูกเหล็ก	กก.	250	52.55	13.13	1.3642	71.68	17.91
30	5.5 งานวางท่อ HDPE (SN6) Ø 600 มม.	เมตร	3 000	4.272.98	12.818.94	1.3642	5.829.19	17,487.59
31	6. รังระบายน้ำ ขนาด 2.00x5.60x2.00 ม. 6.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (ขนย้าย)	ลบ.ม.	24.640	66.32	1.634.12	1.3642	90.47	2,229.26
32	6.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (กลับ)	ลบ.ม.	11.660	34.42	401.33	1.3642	46.95	547.49
33	6.3 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	11.660	96.69	1.127.40	1.3642	131.90	1,537.99
34	6.4 งานทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	1.120	822.54	921.24	1.3642	1,122.10	1,256.75
35	6.5 คอนกรีตรองพื้น strength 180 ksc	ลบ.ม.	1 120	2,478.53	2,775.95	1.3642	3,381.21	3,786.95
36	6.6 คอนกรีตโครงสร้าง strength 320	ลบ.ม.	10.390	2,678.53	27,829.92	1.3642	3,654.05	37,965.57
37	6.7 แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	ตร.ม.	52.880	314.31	16,620.71	1.3642	428.78	22,673.97
38	6.8 งานฝาเหล็กหล่อ ขนาด 1.00x1.00 ม.	ฝ.	5 000	22,372.63	111,863.15	1.3642	30,520.74	152,603.70
39	6.9 งานเหล็กเสริม DB12	กก.	820.530	33.16	27,208.77	1.3642	45.23	37,118.20


รชต ชัยวาลัย

12 พฤษภาคม 2569 14:15:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยื่นขอเสนอแบบยกัญญา ๓ เชื่อมขอเสนอแบบยกัญญา ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
40	6.10 งานลาดผิวเหล็ก	กก.	20.510	52.55	1,077.80	1.3642	71.68	1,470.33	
41	7. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 7.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	142,200	1,060.68	150,828.69	1.3642	1,446.97	205,760.49	
42	7.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	94,800	822.54	77,976.79	1.3642	1,122.10	106,375.93	
43	7.3 ฟอร์บเมนต์ ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.20 ซม.	ตร.ม.	948,000	626.52	593,940.96	1.3642	854.69	810,254.25	
44	7.4 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	225,000	71.70	16,132.50	1.3642	97.81	22,007.95	
45	7.5 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (expansion joint)	เมตร	60,000	404.39	24,263.40	1.3642	551.66	33,100.13	
46	7.6 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (contraction joint)	เมตร	144,000	237.05	34,135.20	1.3642	323.38	46,567.23	
47	7.7 งานทาสีตีเส้นจราจรสีน้ำเงิน	ตร.ม.	45,000	292.10	13,144.50	1.3642	398.48	17,931.72	
<b>รวมราคากลาง</b>									<b>5,230,490.32</b>

  
 ราชต์ ชัยวาณิช



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ขอเชื่อมขอยุณยกัญญา ๓ เชื่อมขอยุณยกัญญา ๕ ตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เมืองพัทยา/เมืองพัทยา



( อนุรักษ์ แสนทริสุข )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วรพัทธ์ ผ่านาค )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ไพรัตน์ บุณศิริล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( รชต ชัชวาลย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ



( นายมานิช หนองใหญ่ )

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

19 พ.ค. 2569