

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ๗๗ ขยาย ๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปายโครงการ							
1	1.1 งานแผนปายประสานงานโครงการ	ชิ้น	1,000	350.00	350.00	1.3624	476.84	476.84
2	1.2 งานแผนปายโครงการชั่วคราว	ชิ้น	1,000	800.00	800.00	1.3624	1,089.92	1,089.92
3	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
3	2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	562,000	76.56	43,026.72	1.3624	104.30	58,619.60
4	3. งานบ่อพัก ค.ส.ล. รับท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. พร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ							
4	3.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (ขนย้าย)	ลบ.ม.	11,110	61.23	680.26	1.3624	83.41	926.78
5	3.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (กลับกลับ)	ลบ.ม.	9,660	33.27	321.38	1.3624	45.32	437.84
6	3.3 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	9,660	93.20	900.31	1.3624	126.97	1,226.58

รชต ชีวาลย์

22 กรกฎาคม 2569 10:20:56

๖๗
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน ๗ เข็มพญาข้อย ๗ เข็มพญาข้อย ๘ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.4 งานทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	.930	821.19	763.70	1.3624	1,118.78	1,040.46
8	3.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง strength 320	ลบ.ม.	7.490	2,678.53	20,062.18	1.3624	3,649.22	27,332.71
9	ksc 3.6 งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	ตร.ม.	69.890	314.31	21,967.12	1.3624	428.21	29,928.00
10	3.7 งานฝาเหล็กหล่อ ขนาด 0.90x0.90 ม.	ฝ่า	7.000	19,837.80	138,864.60	1.3624	27,027.01	189,189.13
	แบบระบาย							
11	3.8 งานเหล็กเสริม RB9	กก.	40.700	35.70	1,452.99	1.3624	48.63	1,979.55
12	3.9 งานเหล็กเสริม DB12	กก.	1,551.510	33.87	52,549.64	1.3624	46.14	71,593.62
13	3.10 งานลาดผูกเหล็ก	กก.	39.810	55.05	2,191.54	1.3624	75.00	2,985.75
	4. งานวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.							
14	4.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (ขนย้าย)	ลบ.ม.	50.220	61.23	3,074.97	1.3624	83.41	4,189.33
15	4.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (กลับกลบ)	ลบ.ม.	48.450	33.27	1,611.93	1.3624	45.32	2,196.09

รชต ชัชวาลย์

22 กรกฎาคม 2569 10:20:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. พยายาม ๗ เชื่อมพื้นที่ชาย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้า/ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	4.3 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	48.450	93.20	4,515.54	1.3624	126.97	6,151.97
17	4.4 งานทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	5.850	821.19	4,803.96	1.3624	1,118.78	6,544.91
18	4.5 งานคอนกรีตต่างท่อ							
18	4.5.1 คอนกรีตต่างท่อ strength 240	ลบ.ม.	11.700	2,558.91	29,939.24	1.3624	3,486.25	40,789.22
19	ksc							
19	4.5.2 แบบหล่อคอนกรีตอย่างง่าย	ตร.ม.	113.750	284.05	32,310.68	1.3624	386.98	44,020.07
20	4.5.3 งานเหล็กเสริม RB6	กก.	178.930	37.07	6,632.93	1.3624	50.50	9,036.70
21	4.5.4 งานลวดผูกเหล็ก	กก.	4.470	55.05	246.07	1.3624	75.00	335.24
22	4.6 งานปูนทรายค้ำท่อ 1:3	ลบ.ม.	.330	2,088.94	689.35	1.3624	2,845.97	939.17
23	4.7 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	65.000	918.72	59,716.80	1.3624	1,251.66	81,358.16
	6. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							



รชต ชีวาลัย

22 กรกฎาคม 2569 10:20:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม บริษัท/ผู้ประกอบการ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	6.1 งานพื้นที่ดินถม (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	83.100	1.022.73	84,988.86	1.3624	1,393.36	115,788.82
25	6.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	55.400	821.19	45,493.92	1.3624	1,118.78	61,980.91
26	6.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	554.000	490.42	271,692.68	1.3624	668.14	370,154.10
27	6.4 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	88.000	71.30	6,274.40	1.3624	97.13	8,548.24
28	6.5 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (expansion joint)	เมตร	35.000	335.93	11,757.55	1.3624	457.67	16,018.48
29	6.6 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (contraction joint)	เมตร	82.000	244.51	20,049.82	1.3624	333.12	27,315.87
30	6.7 งานทาสี สีเส้นจราจร	ตร.ม.	17.000	292.10	4,965.70	1.3624	397.95	6,765.26
รวมราคากลาง								1,188,959.32


 รชต ชัชวาลย์

22 กรกฎาคม 2569 10:20:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงสร้างทอระบายนํ้า พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. พืยาซอย ๗ เชื่อมพืยาซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพืยา/เมืองพืยา





รชต ชัยวาลัย

22 กรกฎาคม 2569 10:20:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ พร้อมฝั้วจวจร ค.ส.ล.พัทยายอย ๗ เชื่อมพัทยายอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา/เมืองพัทยา



(ญัฐพงศ์ แสนทวีสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรพัธ ผานาค)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ไพรัตน์ บุณยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รชต ชั้วาลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

146000000 บาท



(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

14 ส.ค. 2569

รชต ชั้วาลัย

22 กรกฎาคม 2569